

КОНТРАКТ № 03-01/1276 на выполнение работ

г. Тирасполь

«28» 11 2023 года

ГУП «Республиканский расчётный информационный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Дроздюка А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Триэл», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Луценко А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами общестроительные и отделочные работы, электромонтажные работы в помещениях абонентских групп ГУП «РРИЦ» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 2а; г. Слободзея, ул. Фрунзе, д. 26; г. Бендеры, ул. Котовского, д. 46 (далее – работы), и передать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.2. Содержание, объем и перечень работ, а также их стоимость определяются на основании локальных смет №5-1, 5-3, 5-5 на отделочные работы и локальных смет № 5-2, 5-4, 5-6 на электромонтажные работы, а также локальных ресурсных ведомостей к этим сметам, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора (прилагаются).

1.3. На момент заключения настоящего контракта Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию для производства Работ, оценил характер и содержание результат работ, с учетом которых и составил сметы к настоящему контракту.

2. Качество работ

2.1. Работы по настоящему контракту должны выполняться в соответствии с действующими на территории ПМР СНиП, сметной документацией и другими нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего контракта.

2.2. Качество используемых Подрядчиком материалов должно соответствовать стандартам страны производителя, а при номенклатуре материалов в перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР, и стандартам ПМР, что подтверждается соответствующими сертификатами, предоставляемых Заказчику.


3. Сумма контракта и порядок расчетов

3.1. Валютой контракта и валютой платежа по настоящему контракту являются рубли Приднестровской Молдавской Республики.

3.2. Цена контракта согласована Сторонами в Сметных расчетах и составляет 156 217 (сто пятьдесят шесть тысяч двести семнадцать) руб. ПМР.

3.3. Цена контракта согласована Сторонами на дату заключения контракта и остается неизменной на всё время действия данного контракта, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

3.4. В случае выявления в ходе выполнения работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не учтенных в Сметном расчете, при этом необходимость выполнения которого влияет на результат работ по контракту в целом и не могла быть предусмотрена или предвидена Сторонами до заключения настоящего Контракта, и в связи с этим возникла необходимость увеличения цены контракта, при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ возможно изменение и увеличение объема работ



и цены настоящего контракта, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта, с заключением между Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.

3.5. В случае выявления в ходе выполнения работ, не учтенных Подрядчиком в Сметном расчете, выполнение которых должно было быть предусмотрено в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для работ данного вида, Подрядчик обязан выполнить данные работы в полном объеме за свой счет, без увеличения цены настоящего Контракта.

3.6. Оплата работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке и сроки:

- предварительная оплата в размере до 50% от общей стоимости работ по настоящему контракту - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу контракта;
- окончательная оплата фактически выполненных работ по настоящему контракту осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Актов выполненных работ.

3.7. Платежи по настоящему контракту осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.8. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту складывается из сумм, выставляемых к оплате Подрядчиком на основании Актов выполненных работ.

3.9. Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате выполненных работ (части работ) после подписания Акта выполненных работ при установлении нарушения Подрядчиком условий о качестве выполненных работ, определенных настоящим контрактом, со дня направления претензии в порядке, определенном настоящим контрактом, и до решения Подрядчиком вопроса об устранении нарушений относительно качества работ в установленный срок, либо разрешения спора иным способом.

3.10. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.11. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.

3.12. При расчёте Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени), начисленную согласно разделу 7 настоящего контракта, что влечет прекращение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ в соответствующей части.

4. Цена контракта и порядок оплаты

4.1. Работы по настоящему контракту выполняются в срок с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2023 года.

4.2. Подрядчик вправе выполнять работы и сдавать их досрочно, уведомив Заказчика о возможности досрочного выполнения работы.

4.3. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

4.4. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Актов выполненных работ, уполномоченными представителями обеих Сторон.

4.5. Гарантийный срок качества выполненных Подрядчиком работ составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Актов выполненных работ.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту производства работ на все время производства работ, перед началом работ оформить все необходимые разрешения (допуск специалистов Подрядчика для проведения работ и т.д.).

5.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, принять

выполненную работу, а при обнаружении недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

5.1.4. Оплатить работу в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2.2. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков в рамках настоящего контракта.

5.2.3. В случае возникновения спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, инициировать экспертизу.

5.2.4. В любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально объема работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

5.2.5. Отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или частично условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Подрядчик отказывается устранить недостатки.

5.2.6. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить весь объем работ качественно, с применением качественных материалов, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической и распорядительной документации, законодательством об охране и безопасности труда, и с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.3.2. Выполнить все работы своими силами, с применением своего оборудования и материалов в объеме, предусмотренном настоящим контрактом, и сдать работы Заказчику.

5.3.3. Подрядчик осуществляет техническое руководство работ.

5.3.4. Подрядчик обязуется привлекать к выполнению работ только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, знания и опыт, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и требовать такого же от субподрядчиков (в случае их привлечения).

5.3.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, и принимать к сведению замечания уполномоченного представителя Заказчика.

5.3.6. Обеспечить и принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ведения работ, а также их экологическую безопасность, за соблюдение своим персоналом техники безопасности и требований по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима, действующих на территории Заказчика. Подрядчик не вправе без согласования и допуска ответственных лиц Заказчика приступать к выполнению работ с повышенной опасностью.

5.3.7. Подрядчик обязан по окончании работ предоставить Заказчику необходимую документацию.

5.3.8. В письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

5.3.9. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.3.10. Подрядчик обязан вывезти в пятидневный срок со дня приемки работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты.

5.3.11. Передать результат выполненных работ Заказчику по Акту выполненных работ, устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, предусмотренное настоящим контрактом.

5.3.12. По завершении всего объема работ, предоставить Заказчику Акты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения работ.

5.3.13. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения какой-либо части работы, Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных лиц. Во всех случаях, когда Подрядчик намерен заключить контракт субподряда, Подрядчик должен уведомить письменно Заказчика о таком намерении. Ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ возлагается на Подрядчика.

5.3.14. Вернуть Заказчику по окончании работ всю ранее полученную и находящуюся в его распоряжении документацию.

5.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, документацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.4.2. Подрядчик вправе складировать и хранить оборудование на территории, отводимой Заказчиком.

5.4.3. Досрочно выполнить и сдать работы, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4.4. Требовать своевременной оплаты работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.4.5. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5.4.6. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. Порядок сдачи приемки результата выполненных работ

6.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполненными Подрядчиком в объеме и в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также в соответствии с действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для работ данного вида.

6.2. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

6.5. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 6.3. настоящего контракта.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

6.7. В случае отказа Подрядчика устранить выявленные недостатки либо не устранения их в установленный срок, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме и в сроки, указанные Заказчиком.

6.8. Заказчик имеет право отказать Подрядчику в принятии документации, подготовленной с нарушением (не соблюдением) установленных требований, допущенных по вине Подрядчика, либо предоставления не полного пакета документов, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий настоящего контракта. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба.

7.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности при выполнении работ, за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим контрактом, при выполнении работ.

7.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены контракта.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результата выполненных работ до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7.5. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, возмещаются Подрядчиком в полном объеме независимо от уплаты штрафов и пени.

7.6. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

8.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта или в связи с ним, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. Форс-мажор

9.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

9.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

9.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс-мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 1 декабря 2023 года и действует до 31 декабря 2023 года, а в части взятых на себя Сторонами обязательств - до их полного исполнения.

10.2. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа

10.3. Все изменения и дополнения настоящего Контракта имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями представителей обеих Сторон.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5. По всем вопросам, не оговоренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик

ООО «Триэл»

г. Тирасполь, пер. Мельничный, 25/7

р/с 2212160000015813

в ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

ф/к 0200047264

Директор



А.А. Луценко

Заказчик

ГУП «РРИЦ»

г. Тирасполь, ул. Мира, 2

р/с 2211290000000051 в ЗАО

«Приднестровский Сбербанк», г.

Тирасполь, КУБ 29, ф/к 0200045091

тел. 0(533)6-73-46

И.о. директора



А.Г. Дрозюк

Службное помещение (кабинет №2)
г.Тирасполь, ул.Мира, д.2а

Приложение № 1
к Контракту № 03-01/4276

от « 28 » 11 2023г

(наименование объекта)

Смета в сумме 45 517 р.

Согласована

Подрядчик

ООО «Триэл»

Директор

Луценко А.А.

(должность, подпись)

« 28 » 11 2023г

Смета в сумме 45 517 р.

Утверждена

Заказчик

РРИЦ ПМР

И.о. директора

А.Г. Дроздук

(должность, подпись)

« 28 » 11 2023г

ЛОКАЛЬНАЯ СМETA №5-1

на Общестроительные работы

по объекту: Службное помещение (кабинет №2) г.Тирасполь, ул.Мира, д.2а

Сметная стоимость

45 517 р.

Основание: ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел общестроительные работы							
1	57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0,2100	171,72	36,06
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	3,7700	0,7917	45,55	36,06г.
В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
2	15-01-049-04	Разборка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2		0,2900	1 843,86	534,72
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	50,6000	11,7392	45,55	534,72
В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
3	10-01-010-01	демонтаж элементов каркаса: из брусев	м3		0,1200	819,90	98,39
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	22,5000	2,1600	45,55	98,39
В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
4	62-04-047-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от	м2		43,2000	26,42	1 141,30

	старых покрасок						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,5800	25,0560	45,55	1 141,30

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
5	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2		0,4320	2 461,17	1 063,23

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,1300	9,1282	45,55	415,79

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
6	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		0,4320	6 340,20	2 738,97

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	32,4900	14,0357	45,55	639,33

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
7	57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест		0,1000	2 252,05	225,21

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	40,7300	4,0730	45,55	185,53

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
8	13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2		0,2670	1 863,53	497,56

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	7,4300	1,9838	45,55	90,36

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
9	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2		0,2670	34 504,41	9 212,68

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	119,7800	31,9813	45,55	1 456,75

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
10	11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0,1800	21 215,39	3 818,77

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	6,6800	1,2024	45,55	54,77

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
11	15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,4320	4 706,25	2 033,10

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	39,0000	16,8480	45,55	767,43

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
12	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления	100 м2		0,2430	31 306,72	7 607,53

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	176,0000	42,7680	45,55	1 948,08

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
--	--	--------------------------	--	--	--------	--	------

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу			р.			29 007,51
--	------------------	--	--	----	--	--	-----------

Всего по разделу 1:

							29 007,51
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Итого по смете:

	Сумма по смете		р.				29 007
	В т.ч. зарплата		1				7 368
	В т.ч. материалы		1				21 639
	В т.ч. механизмы		1				0
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				1 842
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,34 %				836
	Транспортные+ЗСР		6 %				1 298
	ИТОГО 1						32 983
	Накладные расходы		20 %				6 597

ИТОГО 2		39 580
Сметная прибыль	15 %	5 937
ИТОГО 3		45 517
Всего	р.	45 517

Всего по смете:

45 517 р.

Составил

(Луценко А.А.)

(должность, подпись)

Проверил

(И.о. директора А.Г. Дроздук)

(должность, подпись)



Служебное помещение (кабинет№2)**г.Тирасполь, ул.Мира, д.2а**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к смете № 5-1
на Общестроительные работы
по объекту: Служебное помещение (кабинет№2)
г.Тирасполь, ул.Мира, д.2а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.1.02.03-0002	Клей марка пва	кг	8,8992	35,00	311
2.	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	4,4496	0,00	0
3.	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	47,9952	7,00	336
4.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,3672	5 450,00	2 001
5.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,0082	12 000,00	98
6.	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0134	32 000,00	427
7.	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, однотонная, толщина 11 мм	м2	27,2340	250,00	6 808
8.	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	120,1500	4,20	505
9.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	1,3000	12,00	16
10.	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	шт.	48,0000	60,00	2 880
11.	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из пвх, высота 48 мм	шт.	6,0000	8,00	48
12.	11.3.03.14-0021	Соединитель для плинтуса из пвх, высота 48 мм	шт.	7,0000	8,00	56
13.	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из пвх, высота 48 мм	шт.	10,0000	8,00	80
14.	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	25,0000	28,00	700
15.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3629	120,00	44
16.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0220	11 000,00	242
17.	14.3.02.01	Краска водозмульсионная тонирующая	т	0,0272	36 000,00	980
18.	01.6.04.01-1010	Панели потолочные Армстронг 600*600 толщ 13мм	м2	68,0000	49,40	3 359
19.	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	1,1975	60,00	72
20.	09.2.02.01.-0005	угол пристенный 3м	шт.	7,0000	49,95	350
21.	09.2.02.01.-0004	профиль 0.6м	шт.	35,0000	12,55	439
22.	09.2.02.01.-0003	профиль 1,2м	шт.	35,0000	25,10	878
23.	09.2.02.01-0001	подвес	шт.	36,0000	8,75	315
24.	09.2.02.01.-0002	главный профиль 3,6м	шт.	6,0000	41,00	246
25.	999-9900	Строительный мусор	т	0,0231	0,00	0
26.	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,0310	1 280,00	40
27.	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей на кварцевом песке	кг	10,1800	40,00	407
		Итого по материалам:				21 639

Составил



Службное помещение (кабинет № 2)
по адресу: г.Тирасполь ул.Мира д.2а
(наименование объекта)

Приложение № 2 к Контракту № 03-01/1246
От « 28 » 11. 2023г

Смета в сумме 7 138 р.

Согласована

Подрядчик

ООО "Триэл"

Директор

Луценко А.А.

(должность, подпись)

« 28 »

Смета в сумме 7 138 р.

Утверждена

Заказчик

ПРИЦ ПМР

И.о. директора

А.Г. Дроздук

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2
на Электромонтажные работы
по объекту: Службное помещение (кабинет № 2)
по адресу: г.Тирасполь ул.Мира д.2а

Сметная стоимость

7 138 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел							
1	08-02-422-04	Три провода сечением до 4 мм ²	100 м		0,3200	3 187	1 020

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	27,1200	8,6784	45,55	395

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
500-9001-1	Кабель силовой медный 3х4 мм ²	м		25,0000	25,00	625

В том числе оплата труда машинистов

2	08-03-591-02	Затраты труда машинистов	100 шт		0,0000		0
		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке			0,0300	4 367	131

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	25,7600	0,7728	45,55	35

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие дозовая коробка	1000 шт		3,0000	7,00	21
15263	Выключатели одноклавишный скрытый	шт.		3,0000	25,00	75

В том числе оплата труда машинистов

3	08-03-591-09	Затраты труда машинистов	100 шт		0,0000		0
		Розетка штепсельная:			0,0400	4 200	168

		утопленного типа при скрытой проводке					
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	30,4800	1,2192	45,55	56

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие дозовая коробка	шт.		4,0000	7,00	28
20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт		4,0000	21,00	84

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
4	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0400	46 550	1 862

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	253,6000	10,1440	45,55	462

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
17159	Светильники подвесного потолка	компл.		4,0000	350,00	1 400

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
5	08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах над рабочим местом с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,0200	39 050	781

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	88,8000	1,7760	45,55	81

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
503-9042	Светильники светодиодные	шт.		2,0000	350,00	700

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
6	08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,1200	6 783	814

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	32,1600	3,8592	45,55	176

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	------------------------------------	--------	------	-----------

01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.		24,0000	0,60	14
507-9100	Провод медный для заземления	м		12,0000	52,00	624

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--------------------------	--	--	--------	--	---

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу		р.			4 776
--	------------------	--	----	--	--	-------

Всего по разделу 1:

						4 776
--	--	--	--	--	--	-------

Итого по смете:

	Сумма по смете		р.			4 776
	В т.ч. Материалы		1			3 571
	Заработная плата		1			1 205
	Механизмы		1			0
	Единый социальный налог		25 %			301
	Трансп.+ЗСР		6 %			214
	ИТОГО1					5 291
	Накладные расходы		76 %			916
	Итого2					6 207
	Сметная прибыль		15 %			931
	Всего		р.			7 138

Всего по смете:

7 138 р.

Составил

(Луценко А.А.)

(должность, подпись)

Проверил

(И.о. директора А.Г. Дроздюк)

(должность, подпись)

Службное помещение (кабинет № 2) по адресу: г.Тирасполь ул.Мира д.2а

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №5-2 на Электромонтажные работы по объекту: Службное помещение (кабинет № 2) по адресу: г.Тирасполь ул.Мира д.2а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	500-9001-1	Кабель силовой медный 3х4 мм2	м	25,0000	25,00	625
2.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие дозовая коробка	1000 шт	3,0000	7,00	21
3.	15263	Выключатели одноклавишный скрытый	шт.	3,0000	25,00	75
4.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие дозовая коробка	шт.	4,0000	7,00	28
5.	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	4,0000	21,00	84
6.	17159	Светильники подвесного потолка	компл.	4,0000	350,00	1 400
7.	503-9042	Светильники светодиодные	шт.	2,0000	350,00	700
8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	24,0000	0,60	14
9.	507-9100	Провод медный для заземления	м	12,0000	52,00	624
		Итого по материалам:				3 571

Составил



Помещение No1 по адресу:
г.Слободзея, ул. Фрунзе, д. №26

(наименование объекта)

Приложение № 3 к Контракту № 05-01/1276
От « 28 » 11. 2023г

Смета в сумме **54 971 р.**

Согласована

Подрядчик

ООО "Триэл"

Директор

Луценко А.А.

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023

Смета в сумме **54 971 р.**

Утверждена

Заказчик

ПРИЦ ПМР

И.о. директора

А.Г. Дроздюк

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-3

на отделочные работы

по объекту: Помещение No1 по адресу: г.Слободзея, ул. Фрунзе, д. №26

Сметная стоимость

54 971 р.

Основание: ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Общестроительные работы							
1	63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0,6500	474	308

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	10,4000	6,7600	45,55	308

В том числе оплата труда машинистов

2	62-04-047-01	Затраты труда машинистов		0,0000		0
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2		79,0000	26	2 087

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-16	Затраты труда рабочих (средний разряд - 1,6)	ч-час	0,5800	45,8200	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	0,5800	45,8200	45,55	2 087

В том числе оплата труда машинистов

3	61-04-006-01	Затраты труда машинистов		0,0000		0
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2		0,7900	1 863	1 472

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	21,1300	16,6927	45,55	760

В том числе оплата труда машинистов

4	15-04-006-03	Затраты труда машинистов		0,0000		0
	Покрытие поверхностей грунтовкой : за 1 раз стен	100 м2		0,7900	335	265

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	4,6500	3,6735	45,55	167

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
5	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		0,7900	4 285	3 385

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	32,4900	25,6671	45,55	1 169

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
6	15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,7900	4 829	3 815

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	39,0000	30,8100	45,55	1 403

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
7	64-13-001-02	Смена погонных изделий потолочный багетвысотой до 50 мм: полистирол	100 м		0,2400	1 275	306

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	84,5000	4,0560	45,55	185

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
8	15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по гипсовым изделиям 100% потолков	100 м2		0,1810	14 575	2 638

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	49,0000	24,8332	45,55	1 131

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
9	62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2		0,0630	4 302	271

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	------------------------------------	--------	------	-----------

1	Затраты труда	ч-час	63,4000	3,9942	45,55	182
В том числе оплата труда машинистов						
	Затраты труда машинистов			0,0000		0
Итого по разделу 1:						
	Сумма по разделу			р.		14 547
	Всего по разделу 1:					14 547

2. Раздел устройство полов из керамической плитки гранитогрес

10	57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0,1274	518	66
----	--------------	--	--------	--	--------	-----	----

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	11,3900	1,4511	45,55	66

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
11	57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест		0,1000	2 090	209

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	40,7300	4,0730	45,55	186

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
12	13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: бетонноконтакт грунтовкой, первый слой	100 м2		0,1800	2 883	519

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	7,4300	1,3374	45,55	61

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
13	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2		0,1800	41 983	7 557

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	119,7800	21,5604	45,55	982

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
14	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м		0,2300	4 057	933

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	29,4100	6,7643	45,55	308

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
Итого по разделу 2:						
		Сумма по разделу		р.		9 284
		Всего по разделу 2:				9 284

3. Раздел смена входных дверей

15	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0240	4 167	100
----	--------------	--	--------	--	--------	-------	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	91,1500	2,1876	45,55	100

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
16	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		0,0240	414 917	9 958

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	2,4000	0,0576	45,55	3

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
Итого по разделу 3:						
		Сумма по разделу		р.		10 058
		Всего по разделу 3:				10 058

Итого по смете:

	Сумма по смете	р.	33 889
	В т.ч. зарплата	1	9 098
	В т.ч. материалы	1	24 791
	В т.ч. механизмы	1	0
	ЕСН (от ФОТ)	25 %	2 274
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,34 %	1 032
	Транспортные+ЗСР	6 %	1 487
	Перевозка рабочих Тирасполь-Слободзея	1,7 %	1 152
	ИТОГО 1		39 834
	Накладные расходы	20 %	7 967
	ИТОГО 2		47 801
	Сметная прибыль	15 %	7 170
	ИТОГО 3		54 971
	Всего		54 971

Всего по смете:**54 971 р.**

Составил

(Луценко А.А.)

(должность, подпись)

Проверил

(И.о. директора А.Г. Дроздюк)

(должность, подпись)



(наименование стройки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,6715	3 300,00	2 216
2.	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0081	12 000,00	98
3.	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	8,1370	12,00	98
4.	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	87,7690	7,00	614
5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,0893	120,00	131
6.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0682	11 000,00	750
7.	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,0817	36 000,00	2 941
8.	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, однотонная, толщина 11 мм	м2	18,3600	315,00	5 783
9.	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0090	32 000,00	288
10.	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	120,0000	4,20	504
11.	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	м2	2,3460	250,00	586
12.	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0092	4 200,00	39
13.	05.3.01.07	Детали багет потолочный лодочка	м	24,2400	5,00	121
14.	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,0024	35,00	0
15.	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	1,0000	55,00	55
16.	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	шт.	1,0000	9 900,00	9 900
17.	14.4.01.15-0002	Грунтовка акриловая на латексной основе,	кг	8,1000	12,00	97
18.	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей на кварцевом песке	кг	13,2600	34,55	458
19.	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0010	70 000,00	71
20.	87413	Растворитель ном.646	кг	0,5000	35,00	18
21.	4245	Раствор цементный 100	м3	0,0250	900,00	22
		Итого по материалам:				24 790

Составил



Помещение №1
по адресу: г. Слободзея,
ул.Фрунзе, д.26
(наименование объекта)

Приложение №4 к Контракту №03-9/1276
От «28» 11. 2023г.

Смета в сумме 4 322 р.

Согласована

Подрядчик

ООО "Триэл"
Директор
Луценко А.А.
(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023

Смета в сумме 4 322 р.

Утверждена

Заказчик

ПРИЦ ПМР

И.о. директора

А.Г. Дроздюк

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-4
на электромонтажные работы
по объекту: Помещение №1
по адресу: г. Слободзея, ул.Фрунзе, д.26

Сметная стоимость

4 322 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел							
1	67-01-008-02	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт		0,0400	42 450	1 698

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	163,3000	6,5320	45,55	298

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
20.3.03.04	Светильники светодиодные	шт	100,0000	4,0000	350,00	1 400

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
2	08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0400	4 375	175

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	25,7600	1,0304	45,55	47

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие дозовая коробка	шт.		4,0000	7,00	28
20.4.01.02-0032	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, цвет белый	10 шт		4,0000	25,00	100

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
3	08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0400	4 200	168

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	30,4800	1,2192	45,55	56

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие дозовая коробка	шт.		4,0000	7,00	28
20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт		4,0000	21,00	84

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
4	08-02-422-04	Три провода сечением до 4 мм2	100 м	0,2500	3 736	934

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	27,1200	6,7800	45,55	309

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
500-9001-1	Кабель силовой медный 3х4 мм2	м		25,0000	25,00	625

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,0000		0
--	--	--------------------------	--	--------	--	---

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	р.	2 975
--	------------------	----	-------

Всего по разделу 1:

	2 975
--	-------

Итого по смете:

Сумма по смете	р.	2 975
В т.ч. Материалы	1	2 265
Заработная плата	1	710
Механизмы	1	0
ЕСН (отФОТ)	25 %	178
Трансп.+ЗСР	6 %	136
ИТОГО1		3 289
Накладные расходы	76 %	540
Итого2		3 289
Плановая себестоимость	15 %	493
Всего	р.	4 322

Всего по смете:

4 322 р.

Составил

Проверил

(Луценко А.А.)

(должность, подпись)

(И.о. директора А.Г. Дроздюк)

(должность, подпись)

Помещение №1 по адресу: г. Слободзея, ул.Фрунзе, д.26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к смете № 5-4
на электромонтажные работы
по объекту: Помещение №1 по адресу: г. Слободзея,
ул.Фрунзе, д.26

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	500-9001-1	Кабель силовой медный 3х4 мм2	м	25,0000	25,00	625
2.	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	4,0000	21,00	84
3.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие дозовая коробка	шт.	8,0000	7,00	56
4.	20.3.03.04	Светильники светодиодные	шт	4,0000	350,00	1 400
5.	20.4.01.02-0032	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, цвет белый	10 шт	4,0000	25,00	100
		Итого по материалам:				2 265

Составил



Ремонт помещений 1-го этажа по
адресу: г.Бендеры ул. Котовского, д.46
(наименование объекта)

Приложение №5 к Контракту № 02-01/1278
От « 28 » 11. 2023г.

Смета в сумме 40 685 р.

Согласована

Подрядчик

ООО "Триэл"

Директор

Луценко А.А.

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023г.

Смета в сумме 40 685 р.

Утверждена

Заказчик

ПРИЦ ПМР

И.о. директора

А.Г. Дроздюк

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-5

на Текущий ремонт

по объекту: Ремонт помещений 1-го этажа
по адресу: г.Бендеры ул. Котовского, д.46

Сметная стоимость

40 685 р.

Основание: ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел отделочные работы							
1	63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0,5580	473	264

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	10,4000	5,8032	45,55	264

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
2	62-04-047-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2		55,8000	26	1 474

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,5800	32,3640	45,55	1 474

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
3	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2		0,5580	2 584	1 442

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	21,1300	11,7905	45,55	537

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
14.1.02.03-0002	Клей марка пва	кг	20,6000	11,4948	35,00	402

	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3000	5,7474	12,00	69
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1000	61,9938	7,00	434

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
4	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		0,5580	6 289	3 509

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	32,4900	18,1294	45,55	826

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,8500	0,4743	5 450,00	2 585
14.4.01.21	Грунтовка	т		0,0082	12 000,00	98

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
5	15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,5580	4 706	2 626

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	39,0000	21,7620	45,55	991

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8400	0,4687	120,00	56
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0510	0,0285	11 000,00	313
14.3.02.01	Краска водоземлюсионная колерованная	т	0,0630	0,0352	36 000,00	1 266

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
6	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления	100 м2		0,1980	31 025	6 143

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	176,0000	34,8480	45,55	1 587

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.6.04.01-1010	Панели потолочные	м2		56,0000	49,40	2 766

		Армстронг 600*600 толщ 13мм					
01.7.15.14-0301		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	4,9280	0,9757	60,00	59
09.2.02.01.-0005		угол пристенный 3м	шт.		7,0000	49,95	350
09.2.02.01.-0004		профиль 0.6м	шт.		28,0000	12,55	351
09.2.02.01.-0003		профиль 1,2м	шт.		28,0000	25,10	703
09.2.02.01-0001		подвес	шт.		14,0000	8,75	122
09.2.02.01.-0002		главный профиль 3,6м	шт.		5,0000	41,00	205

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--	--------------------------	--	--	--------	--	---

Итого по разделу 1:

		Сумма по разделу			р.		15 458
		Всего по разделу 1:					15 458

2. Раздел тамбур

7	63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0,2220	473	105
---	--------------	------------------------------------	--------	--	--------	-----	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	10,4000	2,3088	45,55	105

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--	--------------------------	--	--	--------	--	---

8	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2		0,2200	2 586	569
---	--------------	--	--------	--	--------	-------	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	21,1300	4,6486	45,55	212

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
14.1.02.03-0002	Клей марка пва	кг	20,6000	4,5320	35,00	159
14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3000	2,2660	12,00	27
01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1000	24,4420	7,00	171

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--	--------------------------	--	--	--------	--	---

9	62-04-047-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2		22,2000	26	587
---	--------------	---	----	--	---------	----	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,5800	12,8760	45,55	587

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--	--------------------------	--	--	--------	--	---

10	13-03-001-02	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовкой, последующий слой	100 м2		0,2220	577	128
----	--------------	---	--------	--	--------	-----	-----

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	7,4300	1,6495	45,55	75

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	15334	Грунтовка	кг		4,4000	12,00	53

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
11	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2		0,2220	2 586	574

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,1300	4,6909	45,55	214

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	14.1.02.03-0002	Клей марка пва	кг	20,6000	4,5732	35,00	160
	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3000	2,2866	12,00	27
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1000	24,6642	7,00	173

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
12	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		0,2220	6 559	1 456

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	32,4900	7,2128	45,55	329

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,8500	0,1887	5 450,00	1 028
	14.4.01.21	Грунтовка	т		0,0082	12 000,00	98

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
13	15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,2220	4 703	1 044

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	39,0000	8,6580	45,55	394

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	------------------------------------	--------	------	-----------

	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8400	0,1865	120,00	22
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0510	0,0113	11 000,00	125
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная колерованная	т	0,0630	0,0140	36 000,00	503

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
14	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		0,2220	6 559	1 456

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	32,4900	7,2128	45,55	329

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,8500	0,1887	5 450,00	1 028
	14.4.01.21	Грунтовка	т		0,0082	12 000,00	98

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
15	15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2		0,0290	2 621	76

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	15,4000	0,4466	45,55	20

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0002	11 000,00	2
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная колерованная	т	0,0520	0,0015	36 000,00	54

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0
16	15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2		0,0290	6 621	192

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	37,7400	1,0945	45,55	50

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	------------------------------------	--------	------	-----------

04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,9010	0,0261	5 450,00	142
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,0000	0,0000	12 000,00	0

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--------------------------	--	--	--------	--	---

Итого по разделу 2:

	Сумма по разделу			р.		6 187
	Всего по разделу 2:					6 187

3. Раздел крыльцо

17	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,0600	600	36
----	--------------	---	--------	--	--------	-----	----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	4,6500	0,2790	45,55	13
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0200	0,0012	0,00	0

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1000	0,0060	0,00	0
14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0,0006	36 500,00	23

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,0012		0
--	--------------------------	--	--	--------	--	---

18	61-02-001-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,0600	7 933	476
----	--------------	--	--------	--	--------	-------	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	174,0000	10,4400	45,55	476

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,0210	0,00	0
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2000	0,1320	0,00	0
999-9900	Строительный мусор	т	4,8100	0,2886	0,00	0

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--------------------------	--	--	--------	--	---

19	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2		0,0600	39 150	2 349
----	--------------	---	--------	--	--------	--------	-------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	119,7800	7,1868	45,55	327

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т		0,0006	32 000,00	19
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, однотонная, толщина 11 мм	м2	102,0000	6,1200	308,70	1 889
14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг		27,0000	4,20	113

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--------------------------	--	--	--------	--	---

Итого по разделу 3:

	Сумма по разделу		р.			2 861
--	------------------	--	----	--	--	-------

Всего по разделу 3:

						2 861
--	--	--	--	--	--	-------

Итого по смете:

	Сумма по смете		р.			24 506
	В т.ч. зарплата		1			8 810
	В т.ч. материалы		1			15 696
	В т.ч. механизмы		1			0
	ЕСН (от ФОТ)		25 %			2 202
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,34 %			999
	Транспортные+ЗСР		6 %			942
	Перевозка рабочих к объекту Тирасполь-Бендеры		1,7 %			833
	ИТОГО 1					29 482
	Накладные расходы		20 %			5 896
	ИТОГО 2					35 378
	Сметная прибыль		15 %			5 307
	ИТОГО 3					40 685
	Всего		р.			40 685

Всего по смете:

40 685 р.

Составил

Проверил



(Луценко А.А.)

(должность, подпись)

(И.о. директора А.Г. Дроздюк)

(должность, подпись)

Ремонт помещений 1-го этажа по адресу: г.Бендеры ул. Котовского, д.46

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 5-5 на Текущий ремонт по объекту: Ремонт помещений 1-го этажа по адресу: г.Бендеры ул. Котовского, д.46

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.1.02.03-0002	Клей марка пва	кг	20,6000	35,00	721
2.	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3000	12,00	124
3.	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1000	7,00	778
4.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,8778	5 450,00	4 784
5.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,0246	12 000,00	295
6.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,6552	120,00	79
7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0399	11 000,00	439
8.	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная колерованная	т	0,0506	36 000,00	1 823
9.	01.6.04.01-1010	Панели потолочные Армстронг 600*600 толщ 13мм	м2	56,0000	49,40	2 766
10.	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0,9757	60,00	59
11.	09.2.02.01.-0005	угол пристенный 3м	шт.	7,0000	49,95	350
12.	09.2.02.01.-0004	профиль 0.6м	шт.	28,0000	12,55	351
13.	09.2.02.01.-0003	профиль 1,2м	шт.	28,0000	25,10	703
14.	09.2.02.01-0001	подвес	шт.	14,0000	8,75	122
15.	09.2.02.01.-0002	главный профиль 3,6м	шт.	5,0000	41,00	205
16.	15334	Грунтовка	кг	4,4000	12,00	53
17.	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0006	32 000,00	19
18.	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, однотонная, толщина 11 мм	м2	6,1200	308,70	1 889
19.	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	27,0000	4,20	113
20.	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,0060	0,00	0
21.	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0006	36 500,00	23
22.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0210	0,00	0
23.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,1320	0,00	0
24.	999-9900	Строительный мусор	т	0,2886	0,00	0
		Итого по материалам:				15 696

Составил



Ремонт помещений 1-го этажа по
адресу: г.Бендеры ул. Котовского, д.46
(наименование объекта)

Приложение №6 к Контракту № 09-09/1276
От « 28 » 11. 2023г

Смета в сумме 3 584 р.

Согласована

Подрядчик

ООО "Триэл"

Директор

Луценко А.А.

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023г.



Смета в сумме 3 584 р.

Утверждена

Заказчик

РРИЦ ПМР

И.о. директора

А.Г. Дроздук

(должность, подпись)

« 28 » 11. 2023г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-6
на Электромонтажные работы
по объекту: Ремонт помещений 1-го этажа
по адресу: г.Бендеры ул. Котовского, д.46

Сметная стоимость

3 584 р.

Основание: ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСНм-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	67-01-008-02	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт		0,0400	42 450	1 698

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	163,3000	6,5320	45,55	298

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
20.3.03.04	Светильники светодиодные	шт	100,0000	4,0000	350,00	1 400

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,0000		0
2	08-02-422-04 Три провода сечением до 4 мм2	100 м		0,1700	4 912	835

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	27,1200	4,6104	45,55	210

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
500-9001-1	Кабель силовой медный 3х4 мм2	м		25,0000	25,00	625

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,0000		0
--	--------------------------	--	--	--------	--	---

Итого по смете:

Сумма по смете	р.	2 533
В т.ч. Материалы	1	2 025

Заработная плата	1	508
Механизмы	1	0
ЕСН (от ФОТ)	25 %	127
Трансп.+ЗСР	6 %	121
ИТОГО1		2 781
Накладные расходы	76 %	386
Итого2		2 781
Сметная прибыль	15 %	417
Всего	р	3 584

Всего по смете:

3 584 р.

Составил

(Луценко А.А.)

(должность, подпись)

Проверил

(И.о. директора А.Г. Дроздюк)

(должность, подпись)



**Ремонт помещений 1-го этажа по адресу:
г.Бендеры ул. Котовского, д.46**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к смете №5-6
на Электромонтажные работы
по объекту: Ремонт помещений 1-го этажа
по адресу: г.Бендеры ул. Котовского, д.46**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	20.3.03.04	Светильники светодиодные	шт	4,0000	350,00	1 400
2.	500-9001-1	Кабель силовой медный 3х4 мм2	м	25,0000	25,00	625
		Итого по материалам:				2 025

Составил

