

**КОНТРАКТ № 2803-2025
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

г. Бендеры

«28» марта 2025 года

ООО "Ток", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора [REDACTED], действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Бендерырынокторг», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора [REDACTED], действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании итогового протокола от «21» марта 2025 года к протоколу запроса предложений № 01-2025 от «20» марта 2025 года, заключили настоящий контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются:

1) *Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для электроснабжения здания универсального рынка, по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок». (смета №1)*

2) *Электромонтажные работы по установке РП-0,4кВ в количестве 4 штук для электроснабжения здания по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок». (смета №2)*

3) *Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для электроснабжения зданий по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29: литер А', литер Б, литер Д, литер З; ул.Лазо, 35 литер А. (смета №3)*

Работы выполняются Подрядчиком собственным персоналом, инструментом, техникой и из материалов Заказчика. Качество результата работ по настоящему контракту должно соответствовать действующим ГОСТ, СНиП, СанПиН, другим нормативным документам и обычно предъявляемым требованиям.

1.3. Объектами, на которых выполняются работы, являются здания, расположенные по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29: литер А', литер Б, литер Д, литер З; ул.Лазо, 35 литер А; ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок».

1.4. Объем, виды, цена работ и материалов определяются Сметами (Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Конкретные виды работ и их результат в рамках сметы к настоящему договору Подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 166 000,00 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» на 2025 год.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, определяется на весь срок действия контракта.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Оплата работ Подрядчика осуществляется по цене единицы работ исходя из фактически выполненных Подрядчиком работ, но в размере, не превышающем суммы контракта (максимальное значение цены контракта), указанной в пункте 2.1.

Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ складывается на основании Актов выполненных работ.

2.5. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, в следующем порядке:

2.5.1. Оплата по контракту производится Заказчиком в безналичной форме (перечислением денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Подрядчика) за фактически выполненные работы, в течение 30 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ.

2.6. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

3.1. Сроки выполнения работ:

3.1.1. *Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для электроснабжения здания универсального рынка, по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок». (смета №1) – в срок не более 14 рабочих дней после подписания контракта и передачи материалов Заказчиком Исполнителю;*

3.1.2. *Электромонтажные работы по установке РП-0,4кВ в количестве 4 штук для электроснабжения здания по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок». (смета №2) – в срок не более 44 рабочих дней после подписания контракта и передачи материалов Заказчиком Исполнителю;*

3.1.3. *Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для электроснабжения зданий по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29: литер А', литер Б, литер Д, литер З; ул.Лазо, 35 литер А. (смета №3) – в срок не более 74 рабочих дней после подписания контракта и передачи материалов Заказчиком Исполнителю.*

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Срок выполнения отдельных работ продлевается на время невозможности выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе:

- неблагоприятных погодных условий препятствующих выполнению работ;
- задержки предоставления Заказчиком материалов, предусмотренных настоящим договором, при условии, что такие работы не могут быть выполнены без соответствующих материалов.

Сроки выполнения работ продлеваются, при условии заключения сторонами письменного соглашения в соответствии с пунктом 3.2. настоящего контракта.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом сдачи-приёмки результата выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в течение 3 (трех) рабочих дней если иные сроки не будут согласованы сторонами, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.8. Подрядчик гарантирует, что результат работ будет соответствовать нормам действующих нормативных документов, и условиям настоящего Контракта, отвечать требованиям по безопасности, будет пригоден к эксплуатации в соответствии с назначением.

3.9. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего ремонта, произведенного самим «Заказчиком» и третьими лицами.

3.10. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на работы по настоящему контракту - 5 (пять) лет с даты подписания Акта выполненных работ.

3.11. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, Заказчик извещает об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет, включая стоимость материалов и всех иных затрат и расходов, в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами.

3.12. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7., 3.9., 3.11. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ ЗАКАЗЧИКОМ

4.1. Заказчик, в случаях, предусмотренных настоящим контрактом, передает на давальческой основе Подрядчику материалы, согласованные сторонами. Сроки поставки материалов, определяются сторонами с учетом сроков производства работ. Передача материалов Подрядчику осуществляется на объекте Заказчика, на котором проводятся работы.

4.1.1. Приемку, разгрузку и складирование поставляемых для выполнения Работ по настоящему контракту оборудования на Объекте выполнения работ осуществляет Подрядчик. Приемка материалов от Заказчика осуществляется Подрядчиком согласно накладной. Приемка материалов напрямую от Поставщиков Заказчика осуществляется Подрядчиком совместно с представителем Заказчика на основании товарной накладной.

4.1.2. Если в момент приемки материалов обнаружен брак или какие-либо недостатки Подрядчик обязан составить двусторонний Акт с отметкой в накладной. Замечания к качеству материалов, которые нельзя обнаружить при визуальном осмотре, должны быть заявлены до их использования в день обнаружения недостатков.

4.1.4. По мере использования полученных от Заказчика или его Поставщиков материалов, Подрядчик предоставляет Заказчику, вместе с Актами приемки выполненных работ, Отчеты об использовании (расходе) материалов с обязательным указанием в них следующих реквизитов: наименования, номенклатуры, количества, цены, стоимости. В случае не предоставления вышеуказанных Отчетов Акты приемки выполненных работ не принимаются к рассмотрению, до предоставления соответствующих отчетов.

4.1.5. Возврат неиспользованных материалов, полученных от Заказчика или его Поставщиков, осуществляется Подрядчиком на основании накладной с пометкой «возврат давальческого сырья». В случае отсутствия надлежаще оформленных документов по использованию (расходу) или возврату материалов, Заказчик вправе удерживать их стоимость с сумм, подлежащих оплате Подрядчику в одностороннем порядке.

4.2. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнить работы на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

5.1.2. обеспечить надлежащее качество работ и применяемых материалов;

5.1.3. безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты, обнаруженные «Заказчиком» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления «Заказчика», если иные сроки не будут согласованы Сторонами;

5.1.4. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, «Подрядчик» обязуется немедленно поставить об этом в известность «Заказчика» в письменном виде;

5.1.5. иметь необходимые аккредитации, лицензии, допуски, свидетельства и разрешения на проведение Работ, в соответствии с действующим законодательством ПМР;

5.1.6. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

5.1.7. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

5.1.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

5.1.9. вывезти с объекта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания АКТа выполненных работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь и другое имущество;

5.1.10. Подрядчик принимает полную ответственность, в том числе материальную, за действия своих работников и субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком.

5.1.11. Подрядчик обязан представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

Указанная в настоящем пункте информация представляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им контракта с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, промсанитарии, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, рациональное использование территории и зеленых насаждений на объекте. Подрядчик берет на себя обязательства по осуществлению работ в соответствии с Законом ПМР «Об охране и безопасности труда», и принимает всю ответственность за неисполнение норм по охране труда. Подрядчик осуществляет техническое руководство работами по настоящему контракту.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

5.3.2. требовать своевременной оплаты Работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

5.3.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

5.3.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.4. Заказчик обязуется:

5.4.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

5.4.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

5.4.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

5.4.4. принять по Акту выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

5.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.5. Заказчик имеет право:

5.5.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

5.5.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

5.5.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.5.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

5.5.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

6.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

6.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик, за каждый день просрочки, до полного исполнения своей обязанности, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

6.4. За непредставление информации, указанной в пункте 5.1.11. настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 процента от цены контракта, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня, предусмотренная настоящим пунктом, подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения пункта 5.1.11.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт действует с даты его подписания, до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

9.3. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 11 настоящего контракта (под подписями Сторон), а при ее отсутствии дата настоящего договора является датой его подписания.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

10.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МУП «Бендерырынокторг»
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2211380000000040
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300004189
Директор

Главный бухгалтер

Энергетик

Специалист МТО

Юрист

Подрядчик

ООО «ТОК»
3200, г. Бендеры, ул. Московская, 22/1
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 22123800000000752
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300048377
Директор

Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для
электрообеспечения здания универсального рынка, по адресу:
г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок»
(наименование объекта)

Смета в сумме 20 733,00 р.

СОГЛАСОВАНА:

Подрядчик: ООО «ТОК»

Директор



УТВЕРЖДЕНА:

Заказчик: МУП «Бендерырынокторг»

Директор



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на электромонтажные работы

Сметная стоимость

20 733,00 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Электромонтажные работы							
1	08-03-521-23	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,; двухполюсный на ток до 400 а	шт.		1,0000	198,52	198,52
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	3,4700	3,4700	57,21	198,52
2	08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кв	шт.		6,0000	123,00	738,01
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	2,1500	12,9000	57,21	738,01
3	08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		1,0000	40,05	40,05
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,7000	0,7000	57,21	40,05
4	08-03-545-16	Коробка КИП	шт.		1,0000	410,77	410,77
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	7,1800	7,1800	57,21	410,77
5	08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0,1000	2 591,61	259,16
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	45,3000	4,5300	57,21	259,16
6	08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 а	шт.		1,0000	177,92	177,92

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	3,1100	3,1100	57,21	177,92
7	08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а	шт.		15,0000	114,42	1 716,30

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	2,0000	30,0000	57,21	1 716,30
8	08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.		4,0000	308,93	1 235,74

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	5,4000	21,6000	57,21	1 235,74
9	08-03-575-01	Шины	шт.		9,0000	58,93	530,34

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,0300	9,2700	57,21	530,34
10	08-01-080-02	Установка вольтметра и амперметра	шт.		3,0000	58,93	176,78

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,0300	3,0900	57,21	176,78
11	08-03-574-07	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2	100 шт		0,1600	3 889,14	622,26

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	67,9800	10,8768	57,21	622,26
12	08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 шт		1,0000	1 708,86	1 708,86

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	29,8700	29,8700	57,21	1 708,86
13	08-01-087-03	Металлические конструкции (металлосвязь Яч)	т		0,0550	3 219,78	177,09

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	53,6000	3,0954	57,21	177,09
14	08-03-575-01	Изоляторы	шт.		5,0000	58,93	294,63

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,0300	5,1500	57,21	294,63
15	08-02-146-02	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,2000	764,33	152,87

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	13,3600	2,6720	57,21	152,87
16	08-01-102-01	ВРУ	шкаф		1,0000	766,61	766,61

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	13,4000	13,4000	57,21	766,61
Итого по разделу 1:							
		Сумма по разделу			р.		9 205,90
		В т.ч. зарплата			1		9 205,90
		В т.ч. материалы			1		0,00
		В т.ч. механизмы			1		0,00
		ЕСН			14 %		1 288,83
		ИТОГО1					10 494,73
		Накладные расходы			76 %		7 975,99
		ИТОГО2					18 470,72
		Сметная прибыль			12,25 %		2 262,66
		ИТОГО3					20 733,39
		Всего по разделу 1:					20 733,39
Итого по смете:							
		Всего		р.			20 733

Всего по смете договорная сумма к оплате:

20 733 р.

Проверил:
Энергетик



Электромонтажные работы по установке РП-0,4кВ в
количестве 4 штук для электроснабжения здания по
адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А
«Крытый рынок»
(наименование объекта)

Смета в сумме 55 473,00 р.

СОГЛАСОВАНА:

Подрядчик: ООО «ТОК»

Директор



УТВЕРЖДЕНА:

Заказчик: МУП «Бендеррынокторг»

Директор



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 на электромонтажные работы

Сметная стоимость

55 473,00 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Сметная стоимость р.	
					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1. Электромонтажные работы						
1	08-03-521-17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 а	шт.	2,0000	373,58	747,16
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	13,0600	57,21	747,16
2	08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кв	шт.	12,0000	123,00	1 476,02
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	25,8000	57,21	1 476,02
3	08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	2,0000	40,05	80,09
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,4000	57,21	80,09
4	08-03-545-16	Коробка КИП	шт.	2,0000	410,77	821,54
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	14,3600	57,21	821,54
5	08-01-068-02	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая	100 м	0,1200	3 180,88	381,71
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	6,6720	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	6,6720	57,21	381,71
6	08-03-526-08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на ток до 400 а	шт.	10,0000	193,94	1 939,42
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	33,9000	57,21	1 939,42
7	08-03-526-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на ток до 25 а	шт.	12,0000	80,09	961,13

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	16,8000	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	16,8000	57,21	961,13
8	08-03-526-07	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на ток до 100 а	шт.	6,0000	130,44	782,63

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	13,6800	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	13,6800	57,21	782,63
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,1800	0,00	0,00

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	19,0400	57,21	1 089,28
9	08-02-165-04	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	8,0000	415,34	3 322,76

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	58,0800	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	58,0800	57,21	3 322,76
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	48,2400	0,00	0,00
10	08-03-575-01	Шины	шт.	20,0000	58,93	1 178,53

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	20,6000	57,21	1 178,53
11	08-03-574-09	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2	100 шт	0,4000	4 949,81	1 979,92

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	34,6080	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	34,6080	57,21	1 979,92
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0960	0,00	0,00
12	08-03-574-06	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2	100 шт	0,6200	3 594,50	2 228,59

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	38,9546	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	38,9546	57,21	2 228,59
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0744	0,00	0,00
13	08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 шт	1,5000	1 708,86	2 563,29

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	44,8050	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	44,8050	57,21	2 563,29
14	08-01-087-03	Металлические конструкции (металлосвязь Яч)	т	0,1500	3 219,78	482,97

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	8,4420	57,21	482,97
15	08-03-575-01	Изоляторы	шт.	10,0000	58,93	589,26

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	10,3000	57,21	589,26
16	08-01-080-03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12	шт.	2,0000	117,85	235,71

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	4,1200	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	4,1200	57,21	235,71
17	08-01-084-02	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	4,0000	1 058,38	4 233,54

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	74,0000	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	74,0000	57,21	4 233,54

18	08-02-146-02	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,3000	764,33	229,30
----	--------------	--	-------	--------	--------	--------


Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	4,0080	57,21	229,30
Итого по разделу 1:					
	Сумма по разделу	р.			24 233,56
	В т.ч. зарплата	1			24 233,56
	В т.ч. материалы	1			0,00
	В т.ч. механизмы	1			0,00
	ЕСН	14 %			3 392,70
	ИТОГО1				27 626,26
	Накладные расходы	76 %			20 995,96
	ИТОГО2				48 622,22
	Сметная прибыль	14,09 %			6 850,87
	ИТОГО3				55 473,09
	Всего по разделу 1:				55 473,09
Итого по смете:					
	Сумма по смете	р.			55 473,09
	Всего	р.			55 473,09

Всего по смете договорная сумма к оплате:

55 473,00 р.

Проверил:
Энергетик



Смета №3

Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для
электропитания зданий по адресу: г.Бендеры, ул.
Советская 29; литер А, литер Б, литер Д, литер З; ул.
Лазо, 35 литер А
(наименование объекта)

Смета в сумме 89 794,00 р.

СОГЛАСОВАНА:

Подрядчик: ООО «ТОК»
Директор

УТВЕРЖДЕНА:

Заказчик: МУП «Бендерырынокторг»
Директор

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
на электромонтажные работы

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

Сметная стоимость

89 794 р.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Электромонтажные работы							
1	08-03-521-23	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 400 а	шт.		5,0000	198,52	992,59
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	3,4700	17,3500	57,21	992,59
2	08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кв	шт.		30,0000	123,00	3 690,04
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	2,1500	64,5000	57,21	3 690,04
3	08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		5,0000	40,05	200,24
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,7000	3,5000	57,21	200,24
4	08-03-545-16	Коробка КИП	шт.		5,0000	410,77	2 053,84
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	7,1800	35,9000	57,21	2 053,84
5	08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0,5000	2 591,61	1 295,81
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	45,3000	22,6500	57,21	1 295,81
6	08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 а	шт.		5,0000	136,16	680,80

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	2,3800	11,9000	57,21	680,80
7	08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а	шт.		28,0000	114,42	3 203,76

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	2,0000	56,0000	57,21	3 203,76
8	08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а	шт.		51,0000	76,66	3 909,73

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,3400	68,3400	57,21	3 909,73
9	08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кв, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.		20,0000	308,93	6 178,68

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	5,4000	108,0000	57,21	6 178,68
10	08-03-575-01	Шины	шт.		45,0000	58,93	2 651,68

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,0300	46,3500	57,21	2 651,68
11	08-01-080-02	Установка вольтметра и амперметра	шт.		15,0000	58,93	883,89

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,0300	15,4500	57,21	883,89
12	08-03-574-07	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2	100 шт		0,6700	3 889,14	2 605,72

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	67,9800	45,5466	57,21	2 605,72
13	08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 шт		2,5200	1 708,86	4 306,33

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	29,8700	75,2724	57,21	4 306,33
14	08-01-087-03	Металлические конструкции (металлосвязь Яч)	т		0,2750	3 219,78	885,44

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	53,6000	15,4770	57,21	885,44
15	08-03-575-01	Изоляторы	шт.		25,0000	58,93	1 473,16

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,0300	25,7500	57,21	1 473,16

16	08-02-146-02	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,5000	764,33	382,16
----	--------------	--	-------	--	--------	--------	--------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	13,3600	6,6800	57,21	382,16
17	08-01-102-01	ВРУ	шкаф		5,0000	766,61	3 833,07

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	13,4000	67,0000	57,21	3 833,07
Итого по разделу 1:							
		Сумма по разделу			р.		39 226,95
		В т.ч. зарплата			1		39 226,95
		В т.ч. материалы			1		0,00
		В т.ч. механизмы			1		0,00
		ЕСН			14 %		5 491,77
		ИТОГО1					44 718,72
		Накладные расходы			76 %		33 986,23
		ИТОГО2					78 704,95
		Сметная прибыль			14,09 %		11 089,53
		ИТОГО3					89 794,48
		Всего по разделу 1:					89 794,48
Итого по смете:							
		Всего		р.			89 794

Всего по смете договорная сумма к оплате:

89 794 р.

Проверил:
Энергетик

