

Контракт № 08-07-8/132-25
строительного подряда

г. Бендеры

«16» 06 2025 года

МУП «ЖЭУК г. Бендеры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Голубнюк А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Доброва» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Марченко А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола № 01-07/101 от 11.06.2025г. заключили настоящий Контракт строительного подряда (далее по тексту — Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Графиком выполнения работ (оговаривается сторонами при заключении Контракта), но не позднее 01.11.2025г. выполнить по заданию Заказчика работы **по капитальному ремонту** совмещенной кровли 1 секции дома №98 по ул. Железнодорожная, находящегося в хозяйстве МУП «ЖЭУК г.Бендеры» (далее по тексту — Работы), а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и оплатить.

1.2. Выполненные работы по качеству должны соответствовать СНиП ПМР.

2. Цена и порядок расчётов.

2.1. Общая цена Контракта складывается из стоимости ремонтных работ на объекте, и составляет 201 593,00 (двести одна тысяча пятьсот девяносто три,00)руб. в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к Контракту).

2.2. Оплата по настоящему Контракту производится по безналичному расчёту со счёта Заказчика на счёт Подрядчика:

- 25% предоплата от суммы объекта, на основании обращения (письменно, либо по средствам связи);
- окончательный расчет в течении 180 дней после окончания работ на объекте с момента подписания Акта выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Права и обязанности Подрядчика.

3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте в порядке, количестве и сроки, в соответствии с оговоренным и согласованным сторонами графиком.

3.1.2. Подрядчик обязуется выполнять Работы, из своего материала, используя свой инструмент (машины, грузоподъёмные механизмы), имея действующую лицензию на проведение соответствующего вида работ, допуски, техническую документацию.

3.1.3. Подрядчик уведомляет Заказчика об обстоятельствах, затрудняющих выполнение Работ телефонограммой в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента выявления таковых.

3.1.4. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счёт выполнить погрузку и вывоз мусора и ТБО, скопившегося в ходе выполнения Работ, в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приёма-передачи выполненных работ на объекте, указанном в п. 1.1. Контракта.

3.1.5. В случае направления Заказчиком уведомления о выявленных скрытых дефектов, Подрядчик обязан ответить Заказчику в течении 3 (трёх) календарных дней со дня получения уведомления и исправить дефекты в течении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления в адрес Подрядчика.

3.2. Права и обязанности Заказчика.

3.2.1. Заказчик обязуется оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, выражающееся в предоставлении доступа к объекту, подключении к эклектической сети 220 В., предоставлении необходимого количества технической воды.

3.2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и сроки, определённые Договором.

3.2.3. Заказчик обязуется проверить и принять Работы по количеству и качеству в течение 5 (пяти) календарных дней.

3.2.4. В случае отсутствия у Заказчика претензий к Подрядчику по результатам проверки работ по количеству и качеству, подписать Акт приёма-передачи выполненных работ в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента окончания выполнения работ.

3.2.5. В случае обнаружения скрытых дефектов Заказчик обязан сообщить Подрядчику в течение 10 календарных дней со дня приёмки работ, по средствам электронной связи.

4. Ответственность сторон.

4.1. Ответственность Подрядчика.

4.1.1. За нарушение порядка, количества и сроков, предусмотренных п. 3.1.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ.

4.1.2. За отказ или не своевременное выполнение погрузки и вывоза мусора и ТБО, в соответствии с п. 3.1.4. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процентов) от общей стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

4.1.3. За отказ исправления дефектов в срок, предусмотренный п. 3.1.5., Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

4.2. Ответственность Заказчика.

4.2.1. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 2.2. настоящего Контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки соответствующего платежа.

4.2.2. За нарушение условий Контракта, предусмотренных п. 3.2.3. и 3.2.4., при представлении Заказчику графика выполнения работ и соблюдении Подрядчиком п. 3.1.4. настоящего Контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ.

5. Гарантия качества.

5.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении не менее 7 (семь) лет со дня подписания Акта выполненных работ.

5.2. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, которые не позволяют продолжить нормальную и безопасную эксплуатацию объекта, Подрядчик устраняет недостатки в течении 5-ти дней, при этом гарантийный срок продлевается на тот же период, с момента устранения недостатков.

6. Разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются Сторонами направления уведомлений, рекламаций, претензий в адрес друг друга заказными почтовыми отправлениями, по электронной почте и факсимильной связи.

6.2. Споры, вытекающие из настоящего Контракта, по нарушению одной из сторон своих обязательств, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

7. Форс-мажор.

7.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые приводят к неисполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту, срок исполнения которых откладывается соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства.

7.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, подтверждает наступление таковых другой Стороне актом Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской Республики о форс-мажорных обстоятельствах.

8. Заключительные положения.

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и внесения в реестр контрактов информационной системы в области закупок.

8.2. Контракт составлен в двух экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся в порядке установленном ст.51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8.4. Срок действия настоящего Контракта устанавливается до момента полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств, в части сроков выполнения работ – согласно графика работ, но не позднее 01.11.2025г.

9. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон.

«Подрядчик»

ООО «Доброва»

г.Бендеры,

ф.к.0300019533

р/с 2212110000005583

ЗАО Агропромбанк ф-л г.Бендеры

КУБ 11, к/с10000087

Директор



А.В.Марченко

«Заказчик»

МУП «ЖЭУК г.Бендеры»

г.Бендеры, ул.Калинина, д.38


ф.к.0300046094

р/с2211670000000010

БФ ОАО «Эксимбанк»

КУБ 67, к/с20210000088

Директор



А.Н.Голубнюк

Приложение № 1 к договору подряда № от

Согласована
ПодрядчикДиректор ООО "Доброва"
А.В. Марченко
(должность, подпись)Утверждена
ЗаказчикДиректор МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
А.Н. Голубнюк
(должность, подпись)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03**
на Ремонт**по объекту:** капитальный ремонт совмещенной кровли 1 секции дома №98 по
ул. Железнодорожная

Сметная стоимость	201 593	руб. ПМР
Ремонтно-строительные работы	200 569	руб. ПМР
Перевозка грузов	1 024	руб. ПМР
Средства на оплату труда рабочих	21 809	руб. ПМР
Средства на оплату труда машинистов	323	руб. ПМР
Нормативные затраты труда рабочих	380,0000	чел-час
Нормативные затраты труда машинистов	15,0000	чел-час
Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР		
Составлена в уровне текущих цен		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Кровля							
1	46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2		5,8700	839	4 925
1.	<i>Заработная плата рабочих</i>						
	1	Затраты труда	ч-час	14,3800	84,4106	57,21	4 829
	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	14,3800	84,4106		
3.	<i>Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов</i>						
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19.62 кН (2 т)	маш.-ч	6,2200	36,5114	2,63	96
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0
		Всего по позиции 1 в том числе:					12 673
		Заработная плата рабочих					4 829
		ЕСН		25 %			1 207
		Резерв отпусков		11,36 %			549
		Итого оплата труда рабочих					6 585
		Всего оплата труда					6 585
		Накладные расходы		91 %			5 992
		Итого с лимитированными затратами			р.		12 673
2	58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест		1,4500	9 654	13 998
1.	<i>Заработная плата рабочих</i>						
	1	Затраты труда	ч-час	113,0000	163,8500	57,21	9 374
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	113,0000	163,8500		
2.	<i>Материалы</i>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный м400 Д0 (цемент 32,5н)	т	0,0210	0,03045	2 450,00	75
	999-9900	Строительный мусор	т	1,2800	1,8560	0,00	0
	04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный	м3	2,1400	3,1030	1 450,00	4 499
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	1,1800	1,7110	1,52	3
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем. давление до 1 МПа (10 атм). производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,1900	1,7255	26,50	46
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,1900	1,7255	0,48	1
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0
		Всего по позиции 2 в том числе:					28 912
		Заработная плата рабочих					9 374
		ЕСН		25 %			2 344
		Резерв отпусков		11,36 %			1 065
		Итого оплата труда рабочих					12 783
		Всего оплата труда					12 783
		Накладные расходы		90 %			11 505
		Итого с лимитированными затратами		р.			28 912
3	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		6,4900	2 193	14 231
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	2,8000	18,1720	57,21	1 040
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	2,8000	18,1720		
2.	Материалы						
	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,0450	0,29205	45 000,00	13 142
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0400	0,2596	186,98	49
		В том числе ЗП машинистов				77,24	20
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,2596		20
		Всего по позиции 3 в том числе:					16 176
		Заработная плата рабочих					1 040
		ЕСН		25 %			260
		Резерв отпусков		11,36 %			118
		Итого оплата труда рабочих					1 418
		Оплата труда машинистов					20
		Всего оплата труда					1 438
		Накладные расходы		109 %			1 567
		Итого с лимитированными затратами		р.			16 176
4	12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2		5,8700	15 122	88 769
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	14,3600	84,2932	57,21	4 822
	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	14,3600	84,2932		
2.	Материалы						
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,9400	175,7478	26,00	4 569
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116,0000	680,9200	53,19	36 089
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114,0000	669,1800	64,02	42 828

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,1500	0,8805	246,72	217
		В том числе ЗП машинистов				103,76	91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу. грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0500	0,2935	495,74	145
		В том числе ЗП машинистов				74,29	22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0900	0,5283	186,98	99
		В том числе ЗП машинистов				77,24	41
		Затраты труда машинистов	ч-час		1,7023		154
		Всего по позиции 4 в том числе:					97 859
		Заработная плата рабочих					4 822
		ЕСН		25 %			1 206
		Резерв отпусков		11,36 %			548
		Итого оплата труда рабочих					6 576
		Оплата труда машинистов					154
		Всего оплата труда					6 730
		Накладные расходы		109 %			7 336
		Итого с лимитированными затратами		р.			97 859
5	12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м2		0,6200	8 340	5 171
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	8,4400	5,2328	57,21	299
	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	8,4400	5,2328		
2.	Материалы						
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,0200	9,3124	26,00	242
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116,0000	71,9200	64,02	4 603
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,0800	0,0496	246,72	12
		В том числе ЗП машинистов				103,76	5
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу. грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0300	0,0186	495,74	9
		В том числе ЗП машинистов				74,29	1
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0500	0,0310	186,98	6
		В том числе ЗП машинистов				77,24	2
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0992		8
		Всего по позиции 5 в том числе:					5 733
		Заработная плата рабочих					299
		ЕСН		25 %			75
		Резерв отпусков		11,36 %			34
		Итого оплата труда рабочих					408
		Оплата труда машинистов					8
		Всего оплата труда					416
		Накладные расходы		109 %			453
		Итого с лимитированными затратами		р.			5 733
		Всего прямые затраты по разделу № 1 «Кровля» в том числе:					127 237
		заработная плата рабочих					20 364
		материалы					106 047
		механизмы					683
		Итого по разделу № 1 «Кровля»					161 353
		В т.ч. з/п рабочих					20 364
		В т.ч. ЕСН					5 092
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			2 314
		В т.ч. оплата труда рабочих					27 770
		В т.ч. Оплата труда машинистов					182
		В т.ч. Всего оплата труда					27 952
		В т.ч. накладные расходы					26 853
		Транспортные расходы		2%			2 121
		ЗСР от материалов		2%			2 121
		Сметная прибыль		15%			24 839
		Итого оборудование по разделу № 1 «Кровля»					0
		Всего по разделу № 1 «Кровля»					190 434

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Выход на кровлю							
6	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0100	5 800	58
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	91,1500	0,9115	57,21	52
	1-100-24	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,4)	ч-час	91,1500	0,9115		
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые. грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	маш.-ч	7,7400	0,0774	77,17	6
		В том числе ЗП машинистов				68,60	5
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0774		5
Всего по позиции 6 в том числе:						146	
Заработная плата рабочих						52	
ЕЧН				25 %		13	
Резерв отпусков				11,36 %		6	
Итого оплата труда рабочих						71	
Оплата труда машинистов						5	
Всего оплата труда						76	
Накладные расходы				91 %		69	
Итого с лимитированными затратами				р.		146	
7	10-01-047-01	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0,0100	144 600	1 446
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	199,0100	1,9901	57,21	114
	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	199,0100	1,9901		
2. Материалы							
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	24,3900	0,2439	0,00	0
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445,0000	4,4500	12,00	53
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3000	0,2930	20,00	6
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,6300	0,9263	36,00	33
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	65,2000	0,6520	50,00	33
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8,0000	0,0800	0,00	0
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	1,0000	1 200,00	1 200
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые. грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	маш.-ч	1,0500	0,0105	77,17	1
		В том числе ЗП машинистов				68,60	1
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,2800	0,0328	186,98	6
		В том числе ЗП машинистов				77,24	3
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0433		4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по позиции 7 в том числе:					1 661
		Заработная плата рабочих					114
		ЕСН		25 %			29
		Резерв отпусков		11,36 %			13
		Итого оплата труда рабочих					156
		Оплата труда машинистов					4
		Всего оплата труда					160
		Накладные расходы		108 %			173
		Итого с лимитированными затратами		р.			1 661
8	61-02-001-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,0300	13 200	396
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	174,0000	5,2200	57,21	299
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	174,0000	5,2200		
2. Материалы							
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,0105	0,00	0
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, м100	м3	2,2000	0,0660	1 300,00	86
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8100	0,1443	0,00	0
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,7100	0,0213	1,52	0
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. номинальная вместимость основного ковша 0.46 м3. грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,3200	0,0396	282,92	11
		В том числе ЗП машинистов				69,57	3
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0396		3
		Всего по позиции 8 в том числе:					871
		Заработная плата рабочих					299
		ЕСН		25 %			75
		Резерв отпусков		11,36 %			34
		Итого оплата труда рабочих					408
		Оплата труда машинистов					3
		Всего оплата труда					411
		Накладные расходы		89 %			366
		Итого с лимитированными затратами		р.			871
9	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий карнизный свес	100 м2		0,0180	22 944	413
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	1,7496	57,21	100
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	97,2000	1,7496		
2. Материалы							
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4,0000	0,0720	50,00	4
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,0120	0,000216	0,00	0
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,5700	0,01026	30 000,00	308
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2000	0,0036	246,72	1
		В том числе ЗП машинистов				103,76	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0700	0,00126	186,98	0
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,00486		0
		Всего по позиции 9					597

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		Заработная плата рабочих					100
		ЕСН		25 %			25
		Резерв отпусков		11,36 %			11
		Итого оплата труда рабочих					136
		Всего оплата труда					136
		Накладные расходы		109 %			148
		Итого с лимитированными затратами		р.			597
10	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий примыканий из оц стали	100 м2		0,0110	22 909	252
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	1,0692	57,21	61
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	97,2000	1,0692		
2.	Материалы						
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4,0000	0,0440	50,00	2
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,0120	0,000132	0,00	0
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,5700	0,00627	30 000,00	188
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2000	0,0022	246,72	1
		В том числе ЗП машинистов				103,76	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0700	0,00077	186,98	0
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,00297		0
		Всего по позиции 10 в том числе:					364
		Заработная плата рабочих					61
		ЕСН		25 %			15
		Резерв отпусков		11,36 %			7
		Итого оплата труда рабочих					83
		Всего оплата труда					83
		Накладные расходы		109 %			90
		Итого с лимитированными затратами		р.			364
		Всего прямые затраты по разделу № 2 «Выход на кровлю» в том числе:					2 565
		заработная плата рабочих					626
		материалы					1 913
		механизмы					26
		Итого по разделу № 2 «Выход на кровлю»					3 639
		В т.ч. з/п рабочих					626
		В т.ч. ЕСН					157
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			71
		В т.ч. оплата труда рабочих					854
		В т.ч. Оплата труда машинистов					12
		В т.ч. Всего оплата труда					866
		В т.ч. накладные расходы					846
		ЗСР от материалов		2%			38
		Сметная прибыль		15%			552
		Итого оборудование по разделу № 2 «Выход на кровлю»					0
		Всего по разделу № 2 «Выход на кровлю»					4 229
3. Вен шахты							
11	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий примыканий из оц стали	100 м2		0,0500	22 920	1 146
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	4,8600	57,21	278
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	97,2000	4,8600		
2.	Материалы						
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4,0000	0,2000	50,00	10
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,0120	0,0006	0,00	0
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная,	т	0,5700	0,0285	30 000,00	855

1	2	3	4	5	6	7	8
		толщина 0,5 мм					
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2000	0,0100	246,72	2
		В том числе ЗП машинистов				103,76	1
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0700	0,0035	186,98	1
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0135		1
		Всего по позиции 11 в том числе:					1 663
		Заработная плата рабочих					278
		ЕСН		25 %			70
		Резерв отпусков		11,36 %			32
		Итого оплата труда рабочих					380
		Оплата труда машинистов					1
		Всего оплата труда					381
		Накладные расходы		109 %			415
		Итого с лимитированными затратами		р.			1 663
12	61-02-001-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором	100 м2		0,0460	13 196	607
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	174,0000	8,0040	57,21	458
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	174,0000	8,0040		
2.	Материалы						
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,0161	0,00	0
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, м100	м3	2,2000	0,1012	1 300,00	132
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8100	0,22126	0,00	0
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,7100	0,03266	1,52	0
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. номинальная вместимость основного ковша 0.46 м3. грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,3200	0,06072	282,92	17
		В том числе ЗП машинистов				69,57	4
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,06072		4
		Всего по позиции 12 в том числе:					1 334
		Заработная плата рабочих					458
		ЕСН		25 %			115
		Резерв отпусков		11,36 %			52
		Итого оплата труда рабочих					625
		Оплата труда машинистов					4
		Всего оплата труда					629
		Накладные расходы		89 %			560
		Итого с лимитированными затратами		р.			1 334
13	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		0,4600	2 193	1 009
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	2,8000	1,2880	57,21	74
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	2,8000	1,2880		
2.	Материалы						
	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,0450	0,0207	45 000,00	932
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0400	0,0184	186,98	3
		В том числе ЗП машинистов				77,24	1
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0184		1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по позиции 13 в том числе:					1 147
		Заработная плата рабочих					74
		ЕСН		25 %			19
		Резерв отпусков		11,36 %			8
		Итого оплата труда рабочих					101
		Оплата труда машинистов					1
		Всего оплата труда					102
		Накладные расходы		109 %			111
		Итого с лимитированными затратами		р.			1 147
14	08-01-005-01	Заделка швов по примыканиям схуми клеевыми смесями	100 м2		0,0100	6 900	69
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	10,9200	0,1092	57,21	6
	1-100-22	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	10,9200	0,1092		
2. Материалы							
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2700	0,0027	0,00	0
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,3150	0,00315	20 000,00	63
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные. объем барабана 65 л	маш.-ч	0,1300	0,0013	69,13	0
		В том числе ЗП машинистов				68,60	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1400	0,0014	186,98	0
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 квт	маш.-ч	0,8500	0,0085	1,04	0
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0027		0
		Всего по позиции 14 в том числе:					82
		Заработная плата рабочих					6
		ЕСН		25 %			2
		Резерв отпусков		11,36 %			1
		Итого оплата труда рабочих					9
		Всего оплата труда					9
		Накладные расходы		110 %			10
		Итого с лимитированными затратами		р.			82
15	13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пф-115	100 м2		0,0230	36 826	847
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	2,1300	0,04899	57,21	3
	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	2,1300	0,04899		
2. Материалы							
	14.4.04.08-0001	Эмаль пф-115, цветная, белый	т	0,0090	0,000207	35 000,00	7
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4000	0,0322	26 000,00	837
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,0100	0,00023	1,52	0
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3. грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0100	0,00023	412,12	0
		В том числе ЗП машинистов				88,78	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0100	0,00023	186,98	0
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,	маш.-ч	0,6500	0,01495	1,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		мощность 1 кВт					
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,00046		0
		Всего по позиции 15					852
		в том числе:					
		Заработная плата рабочих					3
		ЕСН		25 %			1
		Итого оплата труда рабочих					4
		Всего оплата труда					4
		Накладные расходы		94 %			4
		Итого с лимитированными затратами		р.			852
		Всего прямые затраты по разделу № 3 «Веншахты»					3 678
		в том числе:					
		заработная плата рабочих					819
		материалы					2 836
		механизмы					23
		Итого по разделу № 3 «Веншахты»					5 078
		В т.ч. з/п рабочих					819
		В т.ч. ЕСН					207
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			93
		В т.ч. оплата труда рабочих					1 119
		В т.ч. Оплата труда машинистов					6
		В т.ч. Всего оплата труда					1 125
		В т.ч. накладные расходы					1 100
		ЗСР от материалов		2%			57
		Сметная прибыль		15%			771
		Итого оборудование по разделу № 3 «Веншахты»					0
		Всего по разделу № 3 «Веншахты»					5 906
4. Прочие							
16	70-01-049-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	т		11,8000	10	116
1.	Заработная плата рабочих						
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	0,0240	0,2832	408,54	116
		В том числе ЗП машинистов				103,76	29
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,2832		29
		Всего по позиции 16					142
		в том числе:					
		Оплата труда машинистов					29
		Всего оплата труда					29
		Накладные расходы		90 %			26
		Итого с лимитированными затратами		р.			142
17	70-02-052-03-12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км	т		11,8000	56	660
1.	Заработная плата рабочих						
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	1,1410	13,4638	48,63	660
		В том числе ЗП машинистов				7,12	94
		Затраты труда машинистов	ч-час		13,4638		94
		Всего по позиции 17					748
		в том числе:					
		Оплата труда машинистов					94
		Всего оплата труда					94
		Накладные расходы		94 %			88
		Итого с лимитированными затратами		р.			748
		Всего прямые затраты по разделу № 4 «Прочие»					771
		в том числе:					
		заработная плата рабочих					0
		материалы					0
		механизмы					776
		Итого по разделу № 4 «Прочие»					890
		В т.ч. Оплата труда машинистов					123
		В т.ч. Всего оплата труда					123

1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч. накладные расходы					114
		Сметная прибыль		15%			134
		Итого оборудование по разделу № 4 «Прочие»					0
		Всего по разделу № 4 «Прочие»					1 024
		ВСЕГО по локальной смете					201 593
		в том числе:					
		материалы					110 796
		механизмы					1 508
		В т.ч. з/п рабочих					21 809
		В т.ч. ЕСН					5 456
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			2 478
		В т.ч. оплата труда рабочих					29 743
		В т.ч. Оплата труда машинистов					323
		В т.ч. Всего оплата труда					30 066
		В т.ч. Накладные расходы					28 913
		Всего					201 593
		ВСЕГО по смете:					201 593

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к смете № 03

на Ремонт

по объекту: капитальный ремонт совмещенной кровли 1 секции дома

№98 по ул. Железнодорожная

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	381,20919	57,21	21 809
2.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	84,4106	0,00	0
3.	1-100-22	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	0,1092	0,00	0
4.	1-100-24	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,4)	ч-час	0,9115	0,00	0
5.	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	171,5288	0,00	0
6.	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	32,6840	0,00	0
7.	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	1,9901	0,00	0
8.	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	0,04899	0,00	0
9.	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	89,5260	0,00	0
10.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	16,07201	0,00	0
		Итого по трудозатратам:		381,20919		21 809

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,31275	45 000,00	14 074
2.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	185,0602	26,00	4 811
3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0293	0,00	0
4.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2439	0,00	0
5.	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	4,4500	12,00	53
6.	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	0,2930	20,00	6
7.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,9263	36,00	33
8.	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	0,3160	50,00	16
9.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6520	50,00	33
10.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный м400 д0 (цем i 32,5н)	т	0,03045	2 450,00	75
11.	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, м100	м3	0,1672	1 300,00	218
12.	04.3.01.09(2)	Раствор тяжелый цементный	м3	3,1030	1 450,00	4 499
13.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,00315	20 000,00	63
14.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,000948	0,00	0
15.	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,04503	30 000,00	1 351
16.	11.3.01.02	Блоки дверные входные из	м2	1,0000	1 200,00	1 200

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		поливинилхлоридных профилей				
17.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,0800	0,00	0
18.	12.1.02.15(4)	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	680,9200	53,19	36 089
19.	12.1.02.15(5)	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	741,1000	64,02	47 431
20.	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,000207	35 000,00	7
21.	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,0322	26 000,00	837
22.	999-9900	Строительный мусор	т	2,22156	0,00	0
		Итого по материалам:				110 796

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	0,2832	408,54 103,76	116 29
2.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	13,4638	48,63 7,12	660 94
3.	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,9459	246,72 103,76	233 97
4.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу. грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3121	495,74 74,29	154 23
5.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19.62 кН (2 т)	маш.-ч	36,5114	2,63 0,00	96 0
6.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	1,76519	1,52 0,00	3 0
7.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3. грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,00023	412,12 88,78	0 0
8.	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. номинальная вместимость основного ковша 0.46 м3. грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,10032	282,92 69,57	28 7
9.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые. грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0879	77,17 68,60	7 6
10.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные. объем барабана 65 л	маш.-ч	0,0013	69,13 68,60	0 0
11.	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87726	186,98 77,24	164 67
12.	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем. давление до 1 МПа (10 атм). производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,7255	26,50 0,00	46 0
13.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 квт	маш.-ч	0,02345	1,04 0,00	0 0
14.	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,7255	0,48 0,00	1 0
		Итого по машинам и механизмам:				1 508
						323

Составил



Нач. ПТО  