

Контракт № 05-03-8/150-25
строительного подряда

г. Бендеры

«14» 01.2025 года

МУП «ЖЭУК г. Бендеры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Голубнюк А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Доброва» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора А.В.Марченко, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола №01-07/114 от 08.07.2025г. заключили настоящий Контракт строительного подряда (далее по тексту — Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Графиком выполнения работ, но не позднее 01.11.2025г. выполнить по заданию Заказчика работы **по капитальному ремонту кровли МКД №50, ул.Шимкова, находящегося в хозяйстве МУП «ЖЭУК г.Бендеры»** (далее по тексту — Работы), а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и оплатить.

1.2. Выполненные работы по качеству должны соответствовать СНиП ПМР.

2. Цена и порядок расчётов.

2.1. Общая цена Контракта складывается из стоимости ремонтных работ на объекте, и составляет 116 404,00 (сто шестнадцать тысяч четыреста четыре,00) рубля ПМР.

в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к Контракту).

2.2. Оплата по настоящему Контракту производится по безналичному расчёту со счёта Заказчика на счёт Подрядчика:

- 25% предоплата от суммы объекта, на основании обращения (письменно, либо по средствам связи);
- окончательный расчет в течении 180 дней после окончания работ на объекте с момента подписания Акта выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Права и обязанности Подрядчика.

3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте в порядке, количестве и сроки, в соответствии с оговоренным и согласованным сторонами графиком.

3.1.2. Подрядчик обязуется выполнять Работы, из своего материала, используя свой инструмент (машины, грузоподъёмные механизмы), имея действующую лицензию на проведение соответствующего вида работ, допуски, техническую документацию.

3.1.3. Подрядчик уведомляет Заказчика об обстоятельствах, затрудняющих выполнение Работ телефонограммой в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента выявления таковых.

3.1.4. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счёт выполнить погрузку и вывоз мусора и ТБО, скопившегося в ходе выполнения Работ, в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приёма-передачи выполненных работ на объекте, указанном в п. 1.1. Контракта.

3.1.5. В случае направления Заказчиком уведомления о выявленных скрытых дефектов, Подрядчик обязан ответить Заказчику в течении 3 (трёх) календарных дней со дня получения уведомления и исправить дефекты в течении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления в адрес Подрядчика.

3.2. Права и обязанности Заказчика.

3.2.1. Заказчик обязуется оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, выражающееся в предоставлении доступа к объекту, подключении к эклектической сети 220 В., предоставлении необходимого количества технической воды.

3.2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и сроки, определённые Договором.

3.2.3. Заказчик обязуется проверить и принять Работы по количеству и качеству в течение 5 (пяти) календарных дней.

3.2.4. В случае отсутствия у Заказчика претензий к Подрядчику по результатам проверки работ по количеству и качеству, подписать Акт приёма-передачи выполненных работ в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента окончания выполнения работ.

3.2.5. В случае обнаружения скрытых дефектов Заказчик обязан сообщить Подрядчику в течение 10 календарных дней со дня приёмки работ, по средствам электронной связи.

4. Ответственность сторон.

4.1. Ответственность Подрядчика.

4.1.1. За нарушение порядка, количества и сроков, предусмотренных п. 3.1.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ.

4.1.2. За отказ или не своевременное выполнение погрузки и вывоза мусора и ТБО, в соответствии с п. 3.1.4. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процентов) от общей стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

4.1.3. За отказ исправления дефектов в срок, предусмотренный п. 3.1.5., Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

4.2. Ответственность Заказчика.

4.2.1. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 2.2. настоящего Контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки соответствующего платежа.

4.2.2. За нарушение условий Контракта, предусмотренных п. 3.2.3. и 3.2.4., при представлении Заказчику графика выполнения работ и соблюдении Подрядчиком п. 3.1.4. настоящего Контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ.

5. Гарантия качества.

5.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении не менее 7 (семь) лет со дня подписания Акта выполненных работ.

5.2. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, которые не позволяют продолжить нормальную и безопасную эксплуатацию объекта, Подрядчик устраняет недостатки в течении 5-ти дней, при этом гарантийный срок продлевается на тот же период, с момента устранения недостатков.

6. Разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются Сторонами направления уведомлений, рекламаций, претензий в адрес друг друга заказными почтовыми отправлениями, по электронной почте и факсимильной связи.

6.2. Споры, вытекающие из настоящего Контракта, по нарушению одной из сторон своих обязательств, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

7. Форс-мажор.

7.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые приводят к неисполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту, срок исполнения которых откладывается соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства.

7.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, подтверждает наступление таковых другой Стороне актом Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской Республики о форс-мажорных обстоятельствах.

8. Заключительные положения.

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и внесения в реестр контрактов информационной системы в области закупок.

8.2. Контракт составлен в двух экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся в порядке установленном ст.51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8.4. Срок действия настоящего Контракта устанавливается до момента полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств, в части сроков выполнения работ – согласно графика работ, но не позднее 01.11.2025г.

9. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон.

«Подрядчик»

ООО «Доброва»

г.Бендеры,

ф.к.0300019533

р/с 2212110000005583

ЗАО Агропромбанк ф.д.г.Бендеры

КУБ 11, к/с10000087

Директор

А.В.Марченко



«Заказчик»

МУП «ЖЭУК г.Бендеры»

г.Бендеры, ул.Калинина, д.38

ф.к.0300046094

р/с2211670000000010

БФ ОАО «Эксимбанк»

КУБ 67, к/с20210000088

Директор

А.Н.Голубнюк



Приложение № 1 к договору подряда № от

Согласована
ПодрядчикДиректор ООО "Добро" А.В. Марченко
(должность, подпись)Утверждена
ЗаказчикДиректор МУП "ЖЭК г. Бендеры" А.Н. Голубнюк
(должность, подпись)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03
на Ремонт****по объекту: Капитальный ремонт кровли дома №50 по ул. Шимкова**

Сметная стоимость	116 404	руб. ПМР
Ремонтно-строительные работы	116 378	руб. ПМР
Перевозка грузов	26	руб. ПМР
Средства на оплату труда рабочих	6 833	руб. ПМР
Средства на оплату труда машинистов	135	руб. ПМР
Нормативные затраты труда рабочих	118,0000	чел-час
Нормативные затраты труда машинистов	1,0000	чел-час

Основание: ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Кровля							
1	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		6,8700	2 192,67	15 063,62
1. Зарботная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	2,8000	19,2360	57,21	1 100,49
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	2,8000	19,2360		
2. Материалы							
	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,0450	0,30915	45 000,00	13 911,75
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0400	0,2748	186,98	51,38
		В том числе ЗП машинистов				77,24	21,23
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,2748		21,23
Всего по позиции 1 в том числе:						17 122,59	
Зарботная плата рабочих						1 100,49	
ЕСН 25 %						275,12	
Резерв отпусков 11,36 %						125,02	
Итого оплата труда рабочих						1 500,63	
Оплата труда машинистов						21,23	
Всего оплата труда						1 521,86	
Накладные расходы 109 %						1 658,83	
Итого с лимитированными затратами						17 122,59	
2	12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой	100 м2		6,8700	9 269,33	63 680,31
1. Зарботная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	8,4400	57,9828	57,21	3 317,20
	1-100-38	Затраты труда рабочих	ч-час	8,4400	57,9828		

1	2	3	4	5	6	7	8
		(средний разряд - 3,8)					
2.	Материалы						
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,0200	103,1874	26,00	2 682,87
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116,0000	796,9200	72,00	57 378,24
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,0800	0,5496	246,72	135,60
		В том числе ЗП машинистов				103,76	57,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу. грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0300	0,2061	495,74	102,17
		В том числе ЗП машинистов				74,29	15,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0500	0,3435	186,98	64,23
		В том числе ЗП машинистов				77,24	26,53
		Затраты труда машинистов	ч-час		1,0992		98,87
	Всего по позиции 2 в том числе:						69 924,64
	Заработная плата рабочих						3 317,20
	ЕСН			25 %			829,30
	Резерв отпусков			11,36 %			376,83
	Итого оплата труда рабочих						4 523,33
	Оплата труда машинистов						98,87
	Всего оплата труда						4 622,20
	Накладные расходы			109 %			5 038,20
	Итого с лимитированными затратами			р.			69 924,64
3	20-02-009-01	Установка флюгарок из оц стали	шт.		1,0000	172,80	172,80
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	0,3600	0,3600	57,21	20,60
	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	0,3600	0,3600		
2.	Материалы						
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,0400	0,0400	0,00	0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1800	0,1800	0,00	0,00
	19.1.01.11	Крепления	кг	0,0000	0,0000	0,00	0,00
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1,0000	1,0000	150,00	150,00
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31.39 кН (3.2 т)	маш.-ч	0,0900	0,0900	0,54	0,05
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0100	0,0100	186,98	1,87
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0,77
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки. сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,0500	0,0500	5,62	0,28
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0100		0,77
	Всего по позиции 3 в том числе:						215,21
	Заработная плата рабочих						20,60
	ЕСН			25 %			5,15
	Резерв отпусков			11,36 %			2,34
	Итого оплата труда рабочих						28,09
	Оплата труда машинистов						0,77
	Всего оплата труда						28,86
	Накладные расходы			121 %			34,92
	Итого с лимитированными затратами			р.			215,21
	Всего прямые затраты по разделу № 1 «Кровля» в том числе:						78 916,73
	заработная плата рабочих						4 438,29
	материалы						74 122,86
	механизмы						355,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу № 1 «Кровля»					87 262,44
		В т.ч. з/п рабочих					4 438,29
		В т.ч. ЕСН					1 109,57
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			504,19
		В т.ч. оплата труда рабочих					6 052,05
		В т. ч. Оплата труда машинистов					120,87
		В т. ч. Всего оплата труда					6 172,92
		В т.ч. накладные расходы					6 731,95
		Транспортные расходы		4%			2 964,91
		ЗСР от материалов		2%			1 482,46
		Сметная прибыль		15%			13 756,48
		Итого оборудование по разделу № 1 «Кровля»					0,00
		Всего по разделу № 1 «Кровля»					105 466,29
2. Выход на кровлю							
4	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий карнизный свес	100 м2		0,0100	22 923,00	229,23
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	0,9720	57,21	55,61
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	97,2000	0,9720		
2. Материалы							
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4,0000	0,0400	50,00	2,00
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,0120	0,00012	0,00	0,00
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,5700	0,0057	30 000,00	171,00
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2000	0,0020	246,72	0,49
		В том числе ЗП машинистов				103,76	0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0700	0,0007	186,98	0,13
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0,05
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0027		0,26
		Всего по позиции 4 в том числе:					332,39
		Заработная плата рабочих					55,61
		ЕСН					13,90
		Резерв отпусков					6,32
		Итого оплата труда рабочих					75,83
		Оплата труда машинистов					0,26
		Всего оплата труда					76,09
		Накладные расходы					82,94
		Итого с лимитированными затратами					332,39
5	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0050	5 812,00	29,06
1. Заработная плата рабочих							
	1	Затраты труда	ч-час	91,1500	0,45575	57,21	26,07
	1-100-24	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,4)	ч-час	91,1500	0,45575		
3. Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов							
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые. грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	маш.-ч	7,7400	0,0387	77,17	2,99
		В том числе ЗП машинистов				68,60	2,65
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0387		2,65
		Всего по позиции 5 в том числе:					73,30
		Заработная плата рабочих					26,07
		ЕСН					6,52
		Резерв отпусков					2,96
		Итого оплата труда рабочих					35,55
		Оплата труда машинистов					2,65
		Всего оплата труда					38,20
		Накладные расходы					34,76
		Итого с лимитированными затратами					73,30
6	10-01-047-01	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в	100 м2		0,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		каменных стенах площадью проема до 3 м2					
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	199,0100	0,0000	57,21	
	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	199,0100	0,0000		
2.	Материалы						
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,3900	0,0000	0,00	0,00
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые, бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445,0000	0,0000	12,00	0,00
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3000	0,0000	20,00	0,00
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,6300	0,0000	36,00	0,00
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	65,2000	0,0000	50,00	0,00
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8,0000	0,0000	0,00	0,00
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	0,0000	1 200,00	0,00
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые. грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	маш.-ч	1,0500	0,0000	77,17	0,00
		В том числе ЗП машинистов				68,60	0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,2800	0,0000	186,98	0,00
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 6 в том числе:					0,00
		Всего прямые затраты по разделу № 2 «Выход на кровлю» в том числе:					258,29
		заработная плата рабочих					81,68
		материалы					173,00
		механизмы					3,61
		Итого по разделу № 2 «Выход на кровлю»					405,69
		В т.ч. з/п рабочих					81,68
		В т.ч. ЕСН					20,42
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			9,28
		В т.ч. оплата труда рабочих					111,38
		В т.ч. Оплата труда машинистов					2,91
		В т.ч. Всего оплата труда					114,29
		В т.ч. накладные расходы					117,70
		ЗСР от материалов		4%			6,92
		Сметная прибыль		15%			61,89
		Итого оборудование по разделу № 2 «Выход на кровлю»					0,00
		Всего по разделу № 2 «Выход на кровлю»					474,50
3. Веншахты							
7	61-02-001-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,1100	12 875,45	1 416,30

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	171,2000	18,8320	57,21	1 077,38
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	171,2000	18,8320		
2.	Материалы						
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,0385	0,00	0,00
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, м 50	м3	2,2000	0,2420	1 400,00	338,80
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8400	0,5324	0,00	0,00
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,7100	0,0781	1,52	0,12
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,1452		0,00
		Всего по позиции 7 в том числе:					3 115,56
		Заработная плата рабочих					1 077,38
		ЕСН		25 %			269,35
		Резерв отпусков		11,36 %			122,39
		Итого оплата труда рабочих					1 469,12
		Всего оплата труда					1 469,12
		Накладные расходы		89 %			1 307,52
		Итого с лимитированными затратами		р.			3 115,56
8	53-01-015-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0,4000	4 292,75	1 717,10
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	35,3900	14,1560	57,21	809,86
	1-100-23	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,3)	ч-час	35,3900	14,1560		
2.	Материалы						
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0440	0,0176	0,00	0,00
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, м50	м3	0,2530	0,1012	950,00	96,14
	999-9900	Строительный мусор	т	0,2300	0,0920	0,00	0,00
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,4020	0,1608	5 000,00	804,00
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые. грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2300	0,0920	77,17	7,10
		В том числе ЗП машинистов				68,60	6,31
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,1720		6,31
		Всего по позиции 8 в том числе:					3 033,36
		Заработная плата рабочих					809,86
		ЕСН		25 %			202,47
		Резерв отпусков		11,36 %			92,00
		Итого оплата труда рабочих					1 104,33
		Оплата труда машинистов					6,31
		Всего оплата труда					1 110,64
		Накладные расходы		92 %			1 021,79
		Итого с лимитированными затратами		р.			3 033,36
9	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		0,1600	2 192,69	350,83
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	2,8000	0,4480	57,21	25,63
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	2,8000	0,4480		
2.	Материалы						
	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,0450	0,0072	45 000,00	324,00
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0400	0,0064	186,98	1,20
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0,49
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0064		0,49
		Всего по позиции 9 в том числе:					398,78
		Заработная плата рабочих					25,63




1	2	3	4	5	6	7	8
		ЕСН		25 %			6,41
		Резерв отпусков		11,36 %			2,91
		Итого оплата труда рабочих					34,95
		Оплата труда машинистов					0,49
		Всего оплата труда					35,44
		Накладные расходы		109 %			38,63
		Итого с лимитированными затратами		р.			398,78
10	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий примыканий из оц стали	100 м2		0,0700	22 923,29	1 604,63
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	6,8040	57,21	389,26
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	97,2000	6,8040		
2.	Материалы						
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4,0000	0,2800	50,00	14,00
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,0120	0,00084	0,00	0,00
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,5700	0,0399	30 000,00	1 197,00
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2000	0,0140	246,72	3,45
		В том числе ЗП машинистов				103,76	1,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0700	0,0049	186,98	0,92
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0,38
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0189		1,83
		Всего по позиции 10 в том числе:					2 326,74
		Заработная плата рабочих					389,26
		ЕСН		25 %			97,32
		Резерв отпусков		11,36 %			44,22
		Итого оплата труда рабочих					530,80
		Оплата труда машинистов					1,83
		Всего оплата труда					532,63
		Накладные расходы		109 %			580,57
		Итого с лимитированными затратами		р.			2 326,74
11	08-01-005-01	Заделка швов по примыканиям схуми клеевыми смесями	100 м2		0,0180	6 961,11	125,30
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	10,9200	0,19656	57,21	11,25
	1-100-22	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	10,9200	0,19656		
2.	Материалы						
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2700	0,00486	0,00	0,00
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,3150	0,00567	20 000,00	113,40
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные. объем барабана 65 л	маш.-ч	0,1300	0,00234	69,13	0,16
		В том числе ЗП машинистов				68,60	0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1400	0,00252	186,98	0,47
		В том числе ЗП машинистов				77,24	0,19
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 квт	маш.-ч	0,8500	0,0153	1,04	0,02
		В том числе ЗП машинистов				0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,00486		0,35
		Всего по позиции 11 в том числе:					146,65
		Заработная плата рабочих					11,25
		ЕСН		25 %			2,81
		Резерв отпусков		11,36 %			1,28
		Итого оплата труда рабочих					15,34
		Оплата труда машинистов					0,35
		Всего оплата труда					15,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы		110 %			17,26
		Итого с лимитированными затратами		р.			146,65
		Всего прямые затраты по разделу № 3 «Вен шахты»					5 214,16
		в том числе:					
		заработная плата рабочих					2 313,38
		материалы					2 887,34
		механизмы					13,44
		Итого по разделу № 3 «Вен шахты»					9 021,09
		В т.ч. з/п рабочих					2 313,38
		В т.ч. ЕСН					578,36
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			262,80
		В т.ч. оплата труда рабочих					3 154,54
		В т.ч. Оплата труда машинистов					8,98
		В т.ч. Всего оплата труда					3 163,52
		В т.ч. накладные расходы					2 965,77
		ЗСР от материалов		2%			57,75
		Сметная прибыль		15%			1 361,82
		Итого оборудование по разделу № 3 «Вен шахты»					0,00
		Всего по разделу № 3 «Вен шахты»					10 440,66
		4. Прочие					
12	70-01-049-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	т		0,3000	9,80	2,94
1.	Заработная плата рабочих						
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	0,0240	0,0072	408,54	2,94
		В том числе ЗП машинистов				103,76	0,75
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0072		0,75
		Всего по позиции 12					3,62
		в том числе:					
		Оплата труда машинистов					0,75
		Всего оплата труда					0,75
		Накладные расходы			90 %		0,68
		Итого с лимитированными затратами			р.		3,62
13	70-02-052-03-12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км	т		0,3000	55,50	16,65
1.	Заработная плата рабочих						
3.	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов						
	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	1,1410	0,3423	48,63	16,65
		В том числе ЗП машинистов				7,12	2,44
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,3423		2,44
		Всего по позиции 13					18,94
		в том числе:					
		Оплата труда машинистов					2,44
		Всего оплата труда					2,44
		Накладные расходы			94 %		2,29
		Итого с лимитированными затратами			р.		18,94
		Всего прямые затраты по разделу № 4 «Прочие»					19,59
		в том числе:					
		заработная плата рабочих					0,00
		материалы					0,00
		механизмы					19,59
		Итого по разделу № 4 «Прочие»					22,56
		В т.ч. Оплата труда машинистов					3,19
		В т.ч. Всего оплата труда					3,19
		В т.ч. накладные расходы					2,97
		Сметная прибыль			15%		3,38
		Итого оборудование по разделу № 4 «Прочие»					0,00
		Всего по разделу № 4 «Прочие»					25,94
		ВСЕГО по локальной смете					116 404
		в том числе:					
		материалы					77 183
		механизмы					392
		В т.ч. з/п рабочих					6 833

1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч. ЕСН					1 709
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36%			775
		В т.ч. оплата труда рабочих					9 317
		В т.ч. Оплата труда машинистов					135
		В т.ч. Всего оплата труда					9 452
		В т.ч. Накладные расходы					9 817
		Всего					116 404
ВСЕГО по смете:							116 404

Составил

Марченко А. В.

Нар. ПТО     

Форма №5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к смете № 03

на Ремонт

по объекту: капитальный ремонт кровли дома №50 по ул. Шимкова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	119,44311	57,21	6 833,35
2.	1-100-22	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	0,19656	0,00	0,00
3.	1-100-23	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,3)	ч-час	14,1560	0,00	0,00
4.	1-100-24	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,4)	ч-час	0,45575	0,00	0,00
5.	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	7,7760	0,00	0,00
6.	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	38,5160	0,00	0,00
7.	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	0,0000	0,00	0,00
8.	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	0,3600	0,00	0,00
9.	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	57,9828	0,00	0,00
10.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	2,12226	0,00	0,00
Итого по трудозатратам:				119,44311		6 833,35

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,31635	45 000,00	14 235,75
2.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	103,1874	26,00	2 682,87
3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06096	0,00	0,00
4.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0000	0,00	0,00
5.	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутылкаучковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	0,0000	12,00	0,00
6.	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	0,0000	20,00	0,00
7.	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,0400	0,00	0,00
8.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0,0000	36,00	0,00
9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1800	0,00	0,00
10.	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	0,3200	50,00	16,00
11.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр	10 шт	0,0000	50,00	0,00

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		10 мм, длина 130 (132, 152) мм				
12.	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, м 50	м3	0,2420	1 400,00	338,80
13.	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, м50	м3	0,1012	950,00	96,14
14.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,00567	20 000,00	113,40
15.	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,1608	5 000,00	804,00
16.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,00096	0,00	0,00
17.	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0456	30 000,00	1 368,00
18.	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	0,0000	1 200,00	0,00
19.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,0000	0,00	0,00
20.	12.1.02.15(5)	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	796,9200	72,00	57 378,24
21.	19.1.01.11(1)	Крепления	кг	0,0000	0,00	0,00
22.	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1,0000	150,00	150,00
23.	999-9900	Строительный мусор	т	0,6244	0,00	0,00
		Итого по материалам:				77 183,20

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	0,0072	408,54	2,94
					103,76	0,75
2.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,3423	48,63	16,65
					7,12	2,44
3.	91.05.01-017	Краны башенные. грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,5656	246,72	139,54
					103,76	58,69
4.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу. грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2061	495,74	102,17
					74,29	15,31
5.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31.39 кН (3.2 т)	маш.-ч	0,0900	0,54	0,05
					0,00	0,00
6.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,0781	1,52	0,12
					0,00	0,00
7.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые. грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1307	77,17	10,09
					68,60	8,96
8.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные. объем барабана 65 л	маш.-ч	0,00234	69,13	0,16
					68,60	0,16
9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64282	186,98	120,20
					77,24	49,64
10.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки. сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,0500	5,62	0,28
					0,00	0,00
11.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,0153	1,04	0,02
					0,00	0,00
		Итого по машинам и механизмам:				392,22
						135,95

Составил

