

Протокол заседания комиссии по закупкам МУП «Бендерырынокторг»
по изменению условий Контракта на выполнение работ № 2803-2025 от «28» марта 2025 года заключенного
на основании Протокола запроса предложений № 01-2025 по закупке работ по внешнему
электроснабжению зданий универсального рынка по адресу: г.Бендеры, ул. Лазо 35, ул. Советская 29, для
обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» в 2025 году

Дата: 3.07.2025г.

№ 01-2025/1

Присутствовали члены комиссии:

- 1) Председатель комиссии: [] – директор МУП «Бендерырынокторг»;
- 2) Секретарь комиссии: [] Специалист МТО;
- 3) [] – заместитель директора по экономическим вопросам;
- 4) [] – юрист;
- 5) [] – начальник Участка по ремонту и эксплуатации рынка;
- 6) [] – Специалист МТО

Приглашенные:

- 7) [] – энергетик

На рассмотрение комиссии представлено письмо Подрядчика ООО «Ток» от 30 июня 2025 года о внесении изменений в смету №1 контракта на выполнение работ № 2803-2025 от «28» марта 2025 года.

Выступил энергетик [], который сообщил:

27 июня 2025 года, совместно с подрядчиком – ООО «Ток» было проведено техническое совещание по устройству объекта: ВРУ-0,4кВ для электроснабжения здания универсального рынка, по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок», работы по устройству которого проводятся согласно сметы №1 к контракту №2803-2025 от 28 марта 2025 года, по результатам которого:

1. определена необходимость устройства на объекте питания дополнительных потребителей: на ток до 25 А – 3 потребителя; на ток до 100 А – 2 потребителя;
2. согласована электрическая схема сборки объекта;
3. согласован перечень давальческих материалов заказчика;
4. определена необходимость частичной корректировки объемов и видов работ по смете №1 к контракту № 2803-2025 от 28 марта 2025 года с учетом фактических потребителей и согласованных материалов.

Представленная ООО «Ток» новая редакция сметы №1 к контракту № 2803-2025 от 28 марта 2025 года соответствует решениям, выработанным на техническом совещании, проведенном 30.06.2025г. Стоимость измененных видов работ, составляет менее 3 % от цены контракта.

Выступил юрист [], который сообщил:

В соответствии с п.п. а) части 2 пункта 10 статьи 61 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», по соглашению сторон допускается изменение объема и (или) видов выполняемых работ, при этом стоимость измененных объемов и (или) видов работ не может превышать 30 процентов цены заключенного контракта.

Руководствуясь Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», решили:

Заклучить дополнительное соглашение к Контракту на выполнение работ № 2803-2025 от 28 марта 2025 года, - изменить смету №1 к Контракту.

Подписи членов комиссии по осуществлению закупок и приглашенных:

[]	– директор	[]	
[]	– зам. директора по экономическим	[]	
[]	– нач. Участка по ремонту и эксплуатации	[]	
[]	– юрист	[]	
[]	– Специалист МТО	[]	
[]	– Специалист МТО	[]	
[]	энергетик	[]	

**Протокол
технического совещания**

г. Бендеры,

«27» июня 2025 г

Объект: *Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для электроснабжения здания универсального рынка, по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок»*

Присутствовали:

Представители Заказчика:

Энергетик

инженер-электрик

Представитель поорядоной организации:

Директор ООО «Ток»

Повестка дня:

Согласование давальческих материалов заказчика и необходимость изменения объемов и видов работ по устройству объекта: ВРУ-0,4кВ для электроснабжения здания универсального рынка, по адресу: г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок», по смете №1 к контракту № 2803-2025 от 28 марта 2025 года.

По результатам совещания:

1. определена необходимость устройства на объекте питания дополнительных потребителей: на ток до 25 А – 3 потребителя; на ток до 100 А – 2 потребителя;
2. согласована электрическая схема сборки объекта;
3. согласован перечень давальческих материалов заказчика;
4. определена необходимость частичной корректировки объемов и видов работ по смете №1 к контракту № 2803-2025 от 28 марта 2025 года с учетом фактических потребителей и согласованных материалов.

Решили:

1. Внести изменения в объемы и виды работ по смете №1 к контракту № 2803-2025 от 28 марта 2025 года, результаты представлены в таблице №1:

Таблица №1 Электромонтажные работы

Шифр и номер позиции норматива	Наименование вида работ	ед. изм.	Исключить	Увеличить
08-03-521-23	Рубильник на плите с проводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 400 а	Шт.	1	
08-03-521-29	Рубильник на плите с проводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 а	Шт.		1
08-03-545-16	Коробка КИП	Шт.	1	
08-03-545-03	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32	Шт.		1
08-01-068--01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ²	100 м.	0,066	
08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400а	Шт.	1	
08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250а	Шт.		1
08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100а	Шт.		2
08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25а	Шт.		3
08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кв. сечение одной жилы до 185 мм ²	Шт.	4	
08-02-159-04	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ²	Шт.		2
08-03-575-01	Шины	Шт.	4	
08-03-574-07	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей и проводов сечением: до 150 мм ²	100 шт.	0,04	

Шифр и номер позиции норматива	Наименование вида работ	ед. изм.	Исключить	Увеличить
08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей и проводов сечением: до 16 мм ²	100 шт.	0,33	
08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 шт.		0,87
08-03-574-05	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей и проводов сечением: до 95 мм ²	100 шт.		0,04
08-01-087-03	Металлические конструкции (металлосвяз Яч)	т.	0,0057	
08-03-575-01	Изоляторы	Шт.	5	
08-01-052-02	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2	Шт.		15
08-02-146-02	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, массой 1 м кабеля: до 1 кг	100 м.	0,2	

2. Подрядчику подготовить измененную смету №1 к контракту № 2803-2025 от 28 марта 2025 года с учетом объемов и видов работ, согласованных на настоящем совещании;

3. Подрядчику совместно с Заказчиком подготовить Дополнительное соглашение к контракту №2803-2025 от 28 марта 2025 года об изменении сроков и объемов работ по смете №1 в пределах цены контракта.


Представители Заказчика:

Энергетик

инженер-электрик

Представитель подрядной организации:

Директор ООО «Ток»



**Дополнительное соглашение №1
к контракту на выполнение работ № 2803-2025 от «28» марта 2025 года**

г. Бендеры

«07» июля 2025 года

ООО "Ток", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора [REDACTED] действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП "Бендерырынокторг", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора [REDACTED] действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ № 2803-2025 от «28» марта 2025 года (далее «Контракт»), о нижеследующем:

1. Приложение №1 к Контракту изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями Контракта.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств по Контракту.

Заказчик

МУП «Бендерырынокторг»
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2211380000000040
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300004189

Директор



Подрядчик

ООО «ТОК»

3200, г. Бендеры, ул. Московская, 22/1
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2212380000000752
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300048377

Директор



гориш

Электромонтажные работы по установке ВРУ-0,4кВ для
электрообеспечения здания универсального рынка, по адресу:
г.Бендеры, ул. Советская 29 литер А «Крытый рынок»
(наименование объекта)

СОГЛАСОВАНА:

Подрядчик: ООО «ТОК»
Директор

УТВЕРЖДЕНА:

Заказчик: МУП «Бендерырынокторг»
Директор

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
на электромонтажные работы

Сметная стоимость	20 733 *	руб. ПМР
Ремонтно-строительные работы	0,00	руб. ПМР
Монтажные работы	20 733,21	руб. ПМР
Средства на оплату труда рабочих	10 494,64	руб. ПМР
Средства на оплату труда машинистов	0,00	руб. ПМР
Нормативные затраты труда рабочих	160,9128	чел-час
Нормативные затраты труда машинистов	0,0000	чел-час
Основание: ГЭСНм-2022 ПМР		
Составлена в уровне текущих цен		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Электромонтажные работы							
1	08-03-521-29	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 а	шт.		1,0000	286,05	286,05
<i>1. Заработная плата рабочих</i>							
	1	Затраты труда	ч-час	5,0000	5,0000	57,21	286,05
<i>2. Материалы</i>							
	1	Рубильник ВНК-37-1 ЗП 400А реверсивный	шт.		1,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 1 в том числе:					286,05
2	08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кв	шт.		6,0000	123,00	738,01
<i>1. Заработная плата рабочих</i>							
	1	Затраты труда	ч-час	2,1500	12,9000	57,21	738,01
<i>2. Материалы</i>							
	2	ТТН 30/250/5-5VA/0.5-P	шт.		6,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 2 в том числе:					738,01
3	08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		1,0000	40,05	40,05
<i>1. Заработная плата рабочих</i>							
	1	Затраты труда	ч-час	0,7000	0,7000	57,21	40,05
<i>2. Материалы</i>							
	3	Счетчик TORESKO ЭЭ TE301 0,5S/0.5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK	шт.		1,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 3 в том числе:					40,05
4	08-03-545-03	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32	шт.		1,0000	344,98	344,98
<i>1. Заработная плата рабочих</i>							
	1	Затраты труда	ч-час	6,0300	6,0300	57,21	344,98
<i>2. Материалы</i>							
	4	Коробка испытательная переходная ИКП с прозр.крышкой	шт.		1,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 4 в том числе:					344,98

1	2	3	4	5	6	7	8
5	08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ²	100 м		0,0340	2 591,61	88,11
1.	Заработная плата рабочих						
1		Затраты труда	ч-час	45,3000	1,5402	57,21	88,11
2.	Материалы						
5		Шина МП 5*40*4000мм	м		3,4000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 5 в том числе:					88,11
6	08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 а	шт.		1,0000	136,16	136,16
1.	Заработная плата рабочих						
1		Затраты труда	ч-час	2,3800	2,3800	57,21	136,16
2.	Материалы						
6		Выкл авт. ВА88-35 3Р 250А 35кА с эл.расц.	шт.		1,0000	0,00	0,00
7		Расширенные выводы для ВА88-35 200А-250А	шт.		2,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 6 в том числе:					136,16
7	08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а	шт.		17,0000	114,42	1 945,14
1.	Заработная плата рабочих						
1		Затраты труда	ч-час	2,0000	34,0000	57,21	1 945,14
2.	Материалы						
11		Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С	шт.		2,0000	0,00	0,00
10		Автоматическ. выключатель ВА47-100 3Р 32А (С) 10кА	шт.		6,0000	0,00	0,00
8		Автоматическ. выключатель ВА47-100 3Р 80А (С) 10кА	шт.		5,0000	0,00	0,00
9		Автоматическ. выключатель ВА47-100 3Р 63А (С) 10кА	шт.		4,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 7 в том числе:					1 945,14
8	08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а	шт.		3,0000	76,66	229,98
1.	Заработная плата рабочих						
1		Затраты труда	ч-час	1,3400	4,0200	57,21	229,98
2.	Материалы						
17		Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В	шт.		3,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 8 в том числе:					229,98
9	08-02-159-04	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы до 240 мм ²	шт.		2,0000	129,29	258,59
1.	Заработная плата рабочих						
1		Затраты труда	ч-час	2,2600	4,5200	57,21	258,59
2.	Материалы						
12		Муфта ПКВ (Н) тпбэ 4*70/120	шт.		2,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 9 в том числе:					258,59
10	08-03-575-01	Шины	шт.		5,0000	58,93	294,63
1.	Заработная плата рабочих						
1		Затраты труда	ч-час	1,0300	5,1500	57,21	294,63
2.	Материалы						
13		Соединительная шина для реверсивного ВНК (315-400А)	шт.		3,0000	0,00	0,00
14		Дин-рейка (120см) оцинкованная	шт.		2,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 10 в том числе:					294,63
11	08-01-080-02	Установка вольтметра и амперметра	шт.		3,0000	58,93	176,78
1.	Заработная плата рабочих						
1		Затраты труда	ч-час	1,0300	3,0900	57,21	176,78
2.	Материалы						
15		Цифровой вольтметр ЦП-В72х3 0-320В-0,5-Р (трехфазный)	шт.		2,0000	0,00	0,00
16		Цифровой амперметр ЦП-А72х3 0-50кА-0,5-Р (трехфазный)	шт.		1,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 11 в том числе:					176,78
12	08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 шт.		0,8700	1 915,96	1 666,89

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Зарботная плата рабочих							
1	Затраты труда		ч-час	33,4900	29,1363	57,21	1 666,89
2. Материалы							
28	Наконечник JG-25 медный луженый кабельный	шт.		45,0000	0,00	0,00	
29	Термоусаживаемая трубка ТТУ 16/8 красная по 1м	м		5,0000	0,00	0,00	
30	Термоусаживаемая трубка ТТУ 16/8 зеленая по 1м	м		5,0000	0,00	0,00	
31	Термоусаживаемая трубка ТТУ 16/8 желтая по 1м	м		5,0000	0,00	0,00	
18	Кабель ВВГнг(А) 5*25 мк (N,PE)-0,66	м		8,0000	0,00	0,00	
19	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*25 мк (N,PE)-1	м		18,0000	0,00	0,00	
67	Хомут 7,6*350мм нейлон (100шт)	упаковка		1,0000	0,00	0,00	
22	Болт шестигран. голов. 8*16мм	шт.		40,0000	0,00	0,00	
20	Болт шестигран. голов. 10*20мм	шт.		10,0000	0,00	0,00	
21	Болт шестигран. голов. 10*40мм	шт.		10,0000	0,00	0,00	
23	Болт шестигран. голов. 8*25мм	шт.		45,0000	0,00	0,00	
24	Винт с пресшайбой 5*40	шт.		40,0000	0,00	0,00	
27	Гильза ГМЛ 25 медная луженая соединительная	шт.		28,0000	0,00	0,00	
42	Шайба плоская М10	шт.		20,0000	0,00	0,00	
	Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000			0,00
	Всего по позиции 12 в том числе:					1 666,89	
13	08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 шт		0,6700	1 708,86	1 144,94
1. Зарботная плата рабочих							
1	Затраты труда		ч-час	29,8700	20,0129	57,21	1 144,94
2. Материалы							
44	Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5	шт.		6,0000	0,00	0,00	
43	Шайба плоская М8	шт.		45,0000	0,00	0,00	
41	Шайба плоская М5	шт.		80,0000	0,00	0,00	
44	Провод ВВГмбнг(А)-LS 5*4 220/380	м		6,0000	0,00	0,00	
40	Шайба М8	шт.		40,0000	0,00	0,00	
39	Кабель ПВЗ 2,5	м		35,0000	0,00	0,00	
38	Центральная перемычка для ЗНИ-4мм2	шт.		4,0000	0,00	0,00	
37	Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 синий	шт.		3,0000	0,00	0,00	
36	Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 красный	шт.		4,0000	0,00	0,00	
35	Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 оранжевый	шт.		4,0000	0,00	0,00	
34	Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 зеленый	шт.		4,0000	0,00	0,00	
32	Наконечник-гильза E2512 2,5мм2 с изолированным фланцем (100шт)	шт.		100,0000	0,00	0,00	
33	Лента спиральная монтажная пластиковая ЛСМ-19 (10м)	м		10,0000	0,00	0,00	
25	Гайка шестигранная М5	шт.		40,0000	0,00	0,00	
26	Гайка шестигранная М8	шт.		45,0000	0,00	0,00	
	Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000			0,00
	Всего по позиции 13 в том числе:					1 144,94	
14	08-03-574-07	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2	100 шт		0,1200	3 889,14	466,70
1. Зарботная плата рабочих							
1	Затраты труда		ч-час	67,9800	8,1576	57,21	466,70
2. Материалы							
66	Наконечник DL-120 алюминиевый кабельный	шт.		10,0000	0,00	0,00	
65	Наконечник DL-240 алюминиевый кабельный	шт.		10,0000	0,00	0,00	
49	Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТкНГ(3:1)-30/10-Ж	м		1,0000	0,00	0,00	
48	Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТкНГ(3:1)-30/10-3	м		1,0000	0,00	0,00	
68	Хомут 8,8*500мм нейлон (100шт)	упаковка		1,0000	0,00	0,00	
47	Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТкНГ(3:1)-30/10-К	м		1,0000	0,00	0,00	
71	Наконечник ТА 150-12-17	шт.		16,0000	0,00	0,00	
46	Трубка термоусаживаемая, клеевая (1:2м) ТТк 33/8	шт.		1,0000	0,00	0,00	
45	Кабель АВВГ 4*150-1	м		31,0000	0,00	0,00	
	Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000			0,00
	Всего по позиции 14 в том числе:					466,70	
15	08-03-574-05	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2	100 шт.		0,0400	3 005,24	120,21
1. Зарботная плата рабочих							
1	Затраты труда		ч-час	52,5300	2,1012	57,21	120,21
2. Материалы							
50	Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-15	шт.		15,0000	0,00	0,00	
51	Шайба плоская М12	шт.		12,0000	0,00	0,00	
53	Гайка шестигранная М12	шт.		6,0000	0,00	0,00	
51	Кабель ВВГнгд 1*95мк	м		13,0000	0,00	0,00	
52	Болт шестигран. голов. 12*30мм	шт.		6,0000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 15					120,21
		в том числе:					
16	08-01-087-03	Металлические конструкции (металлосвязь Яч)	т		0,0493	3 219,78	158,74
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	53,6000	2,7746	57,21	158,74
2.	Материалы						
	55	Анкер под ключ с гайкой 8*85	шт.		15,0000	0,00	0,00
	56	Диск 125*1,2*22,2 мм по металлу	шт.		2,0000	0,00	0,00
	57	Профиль перфорированный П-образный 2500-2,5	шт.		2,0000	0,00	0,00
	58	Распорный дюбель с шурупом для древесины с шестиуг. головкой 10*90 (уп.100шт)	упаковка		0,2000	0,00	0,00
	54	Полоса 40х4, дл. 6м	м		3,2000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 16					158,74
		в том числе:					
17	08-01-052-02	Изолятор опорный напряжением: до 10 кв, количество точек крепления 2	шт.		15,0000	22,88	343,26
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	0,4000	6,0000	57,21	343,26
2.	Материалы						
	59	Изолятор SM40 силовой Н40хD40хМ8мм с болтом	шт.		4,0000	0,00	0,00
	60	Изолятор SM Лесенка 600А 12кВ 4*40мм	шт.		2,0000	0,00	0,00
	61	Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом	шт.		9,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 17					343,26
		в том числе:					
18	08-01-102-01	ВРУ	шкаф		1,0000	766,61	766,61
1.	Заработная плата рабочих						
	1	Затраты труда	ч-час	13,4000	13,4000	57,21	766,61
2.	Материалы						
	72	Болт шестигран. голов. 10*30мм	шт.		20,0000	0,00	0,00
	64	Монтажная панель для ВРУ 220*800мм	шт.		2,0000	0,00	0,00
	63	Каркас ВРУ-1 (1800*800*450) IP54 с боковыми панелями	шт.		1,0000	0,00	0,00
	70	Сверло по металлу М8	шт.		2,0000	0,00	0,00
	62	Вертикальный уголок для ВРУ 1800мм перфорированный	шт.		3,0000	0,00	0,00
	69	Сверло по металлу М6	шт.		2,0000	0,00	0,00
	73	Гайка шестигранная М10	шт.		40,0000	0,00	0,00
	77	Шайба плоская М8	шт.		80,0000	0,00	0,00
	76	Гайка шестигранная М8	шт.		40,0000	0,00	0,00
	74	Шайба плоская М10	шт.		20,0000	0,00	0,00
	75	Болт шестигран. голов. 8*20мм	шт.		40,0000	0,00	0,00
		Затраты труда машинистов	ч-час		0,0000		0,00
		Всего по позиции 18					766,61
		в том числе:					
		Всего прямые затраты по разделу № 1 «Электромонтажные работы»					0,00
		в том числе:					
		заработная плата рабочих					10 494,64
		материалы					0,00
		механизмы					0,00
		Итого по разделу № 1 «Электромонтажные работы»					9 205,82
		В т.ч. зарплата					9 205,82
		ЕСН		14%			1 288,81
		ИТОГО1					10 494,64
		Накладные расходы		76%			7 975,92
		ИТОГО2					18 470,56
		Сметная прибыль		12,25%			2 262,64
		ИТОГО3					20 733,21
		Итого оборудование по разделу № 1 «Электромонтажные работы»					0,00
		Всего по разделу № 1 «Электромонтажные работы»					20 733,21
		ВСЕГО по локальной смете					20 733,20
		в том числе:					
		материалы					0,00
		механизмы					0,00
		Всего					20 733
		ВСЕГО по смете:					20 733