

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к контракту на выполнение работ № 115 от 11 декабря 2023 г.

г.Бендеры

«30» апреля 2024 г.

ООО «Доброва», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ГорИмущество», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь п.п. а) п. 1 ст.51, п.10 ст. 61 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ № 115 от 11 декабря 2023 г. (далее «Контракт»), о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Контракта на выполнение работ № 115 от 11 декабря 2023 г. изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Начальная максимальная цена контракта составляет 478165,97 руб. ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «ГорИмущество» на 2023 год.»

2. Приложение №1 к Контракту (смета) изменить и изложить в редакции приложения №1 к настоящему Контракту.

3. По остальным условиям контракта на выполнение работ № 115 от 11 декабря 2023 г., не оговорённым в настоящем Соглашении, Стороны подтверждают свои обязательства.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью контракта на выполнение работ № 115 от 11 декабря 2023 г.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»:

МУП «ГорИмущество»
3200, г. Бендеры, ул. Коммунистическая, 63
Ф/к 0300047123
р/с 2211380000000042 в Бендерском филиале
№6706 ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
Тел. (373 552) 2-65-15
e-mail: mup-gorimushество@mail.ru

Директор

«Подрядчик»:

ООО «Доброва»
3200, г. Бендеры, ул. Панина, 6
Ф/к 0300019533
р/с 2212110000005583 в Бендерском филиале
ЗАО «Агропромбанк»
к/с20210000087, КУБ 11
e-mail: dobrova4@yandex.ru

Директор

Смета в сумме 478 165,97 р.
Согласована
Подрядчик

Смета в сумме 478 165,97 р.
Утверждена
Заказчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

по объекту: Капитальный ремонт помещений II этажа здания по адресу ул.Суворова, 55

Сметная стоимость 478 165,97 р.
Нормативная трудоемкость 2 143,799 чел-ч
Сметная стоимость материалов 254 657,23 р.

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСНр ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Стены							
1	15-02-024-01	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,797	12 836,54	23 067,26

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	62,30	111,953	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	62,30	111,953	45,55	5 099,46
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	2,51	4,510	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 45	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	шт		32,000	123,80	3 961,60
	Прайс 46	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	шт		14,000	137,14	1 919,96
	Прайс 47	Гипсокартон стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м	шт		5,900	149,00	879,10
	Прайс 48	Гипсокартон потолочный 9,5/1200/2500мм	шт		8,000	128,50	1 028,00
	Прайс 88	Профиль CW 3,5м 75*50*0,6	шт		5,000	131,00	655,00
	Прайс 89	Профиль CW 3м 100*50*0,5	шт		9,000	92,50	832,50
	Прайс 90	Профиль CW 4м 100*50*0,5	шт		5,000	132,15	660,75
	Прайс 91	Профиль UW 3м 100*40*0,5	шт		4,000	109,30	437,20
	Прайс 92	Соединение тип -КРАБ	шт		14,000	5,12	71,68
	Прайс 96	Сверло по бетону 8*160	шт		3,000	9,40	28,20
	Прайс 94	Распорный дюбель для БУМ с воротником 6*60 уп.200шт.	шт		3,000	67,85	203,55
	Прайс 93	Распорный дюбель для БУМ 6*60 уп.100шт.	упаковка		2,000	57,65	115,30
	Прайс 87	Прокладочный винт самосверлящий оцинкованный 4,2x25 уп500шт.	шт		2,000	104,30	208,60

Прайс 85	Диск отрезной по металлу 125х1,2х22	шт		25,000	9,45	236,25
Прайс 86	Диск отрезной по металлу 230х1,9х22	шт		5,000	23,85	119,25
Прайс 177	Профиль CD 27[60]7 (3м)	м		36,000	11,88	427,68
Прайс 178	Профиль UD 23[28]23 (4м)	м		52,000	6,93	360,36
Прайс 179	Профиль CD 27[60]7 (4м)	м		240,000	11,88	2 851,20
Прайс 180	Профиль CD 27[60]27 (4м)	м		180,000	13,20	2 376,00
Прайс 181	Подвес 125	упаковка		2,000	297,00	594,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,70	3,055	0,53	1,62

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		4,510		209,57
2	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2	0,080	6 063,22	485,06

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-34	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	ч-час	21,13	1,690	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	21,13	1,690	45,55	77,00
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,06	0,005	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 51	Серпянка 100*20	шт		3,000	44,55	133,65
Прайс 52	Серпянка 150*20	шт		4,000	60,04	240,16
Прайс 175	Грунт 1л	шт		1,000	34,25	34,25

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,005		0,00
3	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2	5,940	3 582,58	21 280,54

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	32,49	192,991	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	32,49	192,991	45,55	8 790,72
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,93	5,524	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 62	Шпатлевка вторичная 25 кг	шт		17,650	123,90	2 186,84
Прайс 63	Шпатлевка первичная 25кг.	шт		116,000	75,90	8 804,40
Прайс 64	Штукатурный маяк 6*3,0	шт		40,000	11,85	474,00
Прайс 49	Наждачное полотно на	м		2,000	11,40	22,80

	ткан.основе рулон 150х50м						
Прайс 50	Правило с уровнем 2,0м	шт		1,000	290,40	290,40	
Прайс 53	Скотч малярный L-48 (50м) лента маляр бумага 21,7	шт		13,000	21,70	282,10	
Прайс 55	Шлифовальная сетка 120 105х280	шт		4,000	2,55	10,20	
Прайс 56	Шнур-малярный +мел	шт		1,000	95,10	95,10	
Прайс 57	Терка для сетки абразивной 110х215	шт		1,000	17,15	17,15	
Прайс 58	Шпатель нержав.100мм.	шт		2,000	9,65	19,30	
Прайс 59	Шпатель нержав.300мм.	шт		3,000	20,65	61,95	
Прайс 60	Шпатель нержав.450мм.	шт		4,000	29,40	117,60	
Прайс 61	Шпатель нержав.80мм.	шт		1,000	7,90	7,90	
Прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	шт		0,200	313,15	62,63	
Прайс 27	Валик малярный 100х30х6 мм (ворс-9мм)	шт		1,000	25,15	25,15	
Прайс 35	Кисть плоская 63х8 мм	шт		1,000	10,10	10,10	

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,70	4,158	0,53	2,20

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		5,524		285,24
4	15-07-003-03	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2	5,940	577,28	3 429,06

Трудовзатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	2,54	15,088	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	2,54	15,088	45,55	687,24
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,05	0,297	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 33	Грунт Бетон-контакт 12кг.	шт		8,000	270,14	2 161,12
Прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	шт		1,000	313,15	313,15
Прайс 30	Валик малярный 250*48*8 мм (ворс-18мм)	шт		1,000	70,90	70,90
Прайс 31	Рукоятка для валика	шт		1,000	19,00	19,00
Прайс 41	Кюветка для раскатки валика 320х350мм большая..	шт		2,000	17,90	35,80
Прайс 154	Удлинитель для валика телескоп. 3м	шт		1,000	96,60	96,60
Прайс 182	Кисть макловица 30х110	шт		1,000	24,45	24,45
Прайс 183	Кисть макловица 30*90	шт		1,000	20,80	20,80

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,297		0,00
5	15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2	5,940	2 584,69	15 353,07

Трудовзатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	-------	--------	------	-----------

				ресурса на единицу измерения			
	1-100-34	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3.4)	ч-час	39,00	231,660	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	39,00	231,660	45,55	10 552,11
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,17	1,010	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 39	Краска акриловая фасадная 14,0 кг	шт		16,000	218,46	3 495,36
	Прайс 174	Краска MATTLATEX 14RU/10K	шт		1,000	374,25	374,25
	Прайс 38	Колеровка s0520y20г	шт		10,000	33,50	335,00
	Прайс 41	Кюветка для раскатки валика 320х350мм большая..	шт		2,000	17,90	35,80
	Прайс 154	Удлинитель для валика телескоп. 3м	шт		1,000	96,60	96,60
	Прайс 26	Валик Profi Plus 25cm d8	шт		1,000	65,00	65,00
	Прайс 29	Валик малярный 230*48*8 мм (ворс-11мм)	шт		2,000	54,70	109,40
	Прайс 31	Рукоятка для валика	шт		1,000	19,00	19,00
	Прайс 54	Шлифовальная сетка 100 105х280	шт		3,000	2,55	7,65
	Прайс 40	Краска Стандарт 7кг профилюкс	шт		2,000	89,95	179,90
	Прайс 28	Валик малярный 180х48х8 мм (ворс-18мм)	шт		1,000	58,20	58,20
	Прайс 55	Шлифовальная сетка 120 105х280	шт		3,000	2,55	7,65
	Прайс 57	Терка для сетки абразивной 110х215	шт		1,000	17,15	17,15

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			1,010		0,00
Итого по разделу 1:							
		Сумма по разделу			Р.		63 614,99
		Всего по разделу 1:					63 614,99

2. Откосы

6	15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,493	9 769,11	4 816,17
---	--------------	--	--------	--	-------	----------	----------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	83,67	41,249	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	83,67	41,249	45,55	1 878,91
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,34	0,661	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 69	Уголок алюминиевый перфорированный (усиленный) 23*23*2,5м.	шт		25,000	18,85	471,25
	Прайс 70	Уголок алюминиевый перфорированный 23*23*3,0мм.	шт		60,000	21,74	1 304,40

Прайс 71	Уголок перфорированный усиленный 105*105*90 (толщ. - 2,5 мм)	шт		10,000	36,35	363,50
Прайс 72	Уголок перфорированный усиленный 50*50*35 (толщ. -2,5 мм)	шт		20,000	7,35	147,00
Прайс 73	Уголок перфорированный усиленный 90*90*65 (толщ. -2,5 мм)	шт		10,000	23,15	231,50
Прайс 34	грунт, 2л	шт		1,000	129,70	129,70
Прайс 26	Валик Profi Plus 25cm d8	шт		1,000	65,00	65,00
Прайс 36	Кисть плоская Английская 76x 14 мм	шт		1,000	13,65	13,65
Прайс 185	Уголок алюминиевый перфорир. 23*23*3	шт		10,000	21,10	211,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,02	0,503	0,53	0,27

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,661		34,50
Итого по разделу 2:						
	Сумма по разделу			Р.		4 816,17
	Всего по разделу 2:					4 816,17

3. Монтаж балок

7	10-01-001-03	Установка балок пролетом: 6 м объемом до 0,5 м3 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	шт.		31,000	946,78	29 350,09
---	--------------	--	-----	--	--------	--------	-----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-34	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	ч-час	5,40	167,400	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	5,40	167,400	45,55	7 625,07
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,47	14,570	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 13	Брус 100*150*6,0	шт		18,000	565,00	10 170,00
Прайс 14	Брус 150*150*6	шт		13,000	673,08	8 750,04
Прайс 21	Мин.стекловата 2*50*0,6*10(рул.12М)	шт		2,000	433,10	866,20
Прайс 98	Шпилька резьбовая 12x1000	шт		2,000	32,15	64,30
Прайс 77	Винты по дереву 3,5x55. 500шт	упаковка		11,000	132,15	1 453,65
Прайс 163	Пергамин	шт		1,100	132,00	145,20
Прайс 97	Шайба круглая М12	шт		8,000	0,49	3,92
Прайс 79	Винты по дереву 4,2x90.	упаковка		1,500	175,70	263,55
Прайс 83	Гайка М12	шт		8,000	1,02	8,16

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			14,570		0,00
8	10-01-089-03	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,550	1 043,84	574,11

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	------------------------------------	--------	------	-----------

	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	4,03	2,217	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	4,03	2,217	45,55	100,96
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,06	0,033	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 22	Кисть макловица 40x140мм (25шт/упак).	шт		1,000	41,15	41,15
	Прайс 19	Профессиональная огнебиозащита (зеленая) 1кг.	шт		4,000	108,00	432,00

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,033		0,00
9	10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		2,460	11 576,30	28 477,69

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	ч-час	52,60	129,396	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	52,60	129,396	45,55	5 893,99
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,64	1,574	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 17	Доска 50x100.*6	м3		1,000	193,00	193,00
	Прайс 15	Брус 50*60*6 (6)	упаковка		23,000	900,00	20 700,00
	Прайс 74	Винт самосверлящий 3,5x9,5 (уп.1000шт).	упаковка		2,000	189,80	379,60
	Прайс 79	Винты по дереву 4,2x90.	упаковка		4,500	175,70	790,65
	Прайс 16	Диск по дереву 200мм	шт		3,000	145,95	437,85
	Прайс 20	Сверла по дереву 6-14мм 300мм/бшт	шт		1,000	82,60	82,60

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			1,574		0,00
10	10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		2,460	16 665,80	40 997,87

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	ч-час	67,10	165,066	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	67,10	165,066	45,55	7 518,76
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,54	1,328	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 18	Плита OSB-3 толщ. 18,00(1,25*2,5)	шт		84,000	363,89	30 566,76
	Прайс 78	Винты по дереву 4,2x70. 250шт	упаковка		24,000	113,25	2 718,00
	Прайс 95	Рулетка с бок. фиксат. 10м x 25мм	шт		1,000	48,40	48,40
	Прайс 16	Диск по дереву 200мм	шт		1,000	145,95	145,95

В том числе оплата труда машинистов				1,328	0,00
	Затраты труда машинистов				
Итого по разделу 3:					
	Сумма по разделу		Р.		99 399,76
	Всего по разделу 3:				99 399,76

4. Пол

11	11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,073	23 595,51	1 722,47
----	--------------	--	--------	--	-------	-----------	----------

Трудовозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-22	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	40,00	2,920	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	40,00	2,920	45,55	133,01
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,93	0,141	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		2,200	688,00	1 513,60
	Прайс 66	Пенопластовая крошка	м3		0,150	500,00	75,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	3,41	0,249	3,18	0,79
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш-ч	0,70	0,051	1,46	0,07

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,141		0,00
12	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий прим. Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,255	2 117,04	539,84

Трудовозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	10,80	2,754	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	10,80	2,754	45,55	125,44
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,10	0,026	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 65	Гидроизоляция ЖИДКАЯ ПЛЕНКА 4,0кг	шт		2,000	207,20	414,40

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,026		0,00
13	12-01-013-01	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,255	3 289,19	838,74

Трудовозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	------------------	--------	------	-----------

				единицу измерения			
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	18,60	4,743	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	18,60	4,743	45,55	216,04
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,87	0,222	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 25	Экструдированный пенополистирол 30x550x1200	шт		13,000	47,90	622,70

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,222		0,00
14	11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 к=14 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам Кoeffициент к трудозатратам=14 Кoeffициент к материалам=14 Кoeffициент к машинам=14	100 м2		0,073	51 628,62	3 768,89

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	1,04	1,063	0,00	0,00
	1-100-22	Затраты труда	ч-час	1,04	1,063	45,55	48,41
	1	Затраты труда	ч-час	0,19	0,194	0,00	0,00
	2	Затраты труда машинистов	ч-час				

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		5,150	688,00	3 543,20
	Прайс 66	Пенопластовая крошка	м3		0,350	500,00	175,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,70	0,715	3,18	2,28

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,194		0,00
15	06-03-009-04	Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром: 10 мм (прим) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	т		0,154	3 625,75	559,82

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,8)	ч-час	30,24	4,669	0,00	0,00
	1-100-28	Затраты труда	ч-час	30,24	4,669	45,55	212,68
	1	Затраты труда	ч-час	1,06	0,164	0,00	0,00
	2	Затраты труда машинистов	ч-час				

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	--------------------------	--------	------	-----------

				измерения			
08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	кг			2,000	20,67	41,34
11.3.03.16	Арматура композитная	м			44,000	6,95	305,80

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,164		0,00
16	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,255	5 251,82	1 339,21

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-51	Затраты труда рабочих (средний разряд - 5,1)	ч-час	41,60	10,608	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	41,60	10,608	45,55	483,19
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,98	0,250	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 163	Пергамин	шт		2,900	132,00	382,80
	Прайс 176	Праймер битум	шт		1,000	473,22	473,22

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,250		0,00
17	11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		2,660	16 605,00	44 169,30

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-27	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	ч-час	38,20	101,612	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	38,20	101,612	45,55	4 628,43
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,85	2,261	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 166	Линолиум VEGAS	м2		31,100	111,60	3 470,76
	Прайс 165	Линолиум VEGAS	м2		240,445	139,50	33 542,08
	Прайс 167	Клей для напольных покрытий	шт		4,000	632,01	2 528,04

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			2,261		0,00
18	11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		2,000	1 579,92	3 159,85

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	6,68	13,360	0,00	0,00

1	Затраты труда	ч-час	6,68	13,360	45,55	608,55
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,04	0,080	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 168	Плинтус ПВХ 56мм 173 Дуб беленый 2,5м	шт		80,000	23,36	1 868,80
Прайс 169	Угол внутренний 173 Дуб беленый	шт		40,000	3,45	138,00
Прайс 170	Угол наружный 173 Дуб беленый	шт		25,000	3,45	86,25
Прайс 171	Соединение 173 Дуб беленый	шт		60,000	3,45	207,00
Прайс 172	Заглушка левая 173 дуб беленый	шт		20,000	2,80	56,00
Прайс 173	Заглушка правая 173 Дуб беленый	шт		20,000	2,80	56,00
Прайс 82	Винты по металлу 4,8*35 (уп250шт)	упаковка		1,000	139,25	139,25

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,080		0,00
Итого по разделу 4:						
	Сумма по разделу	р.				56 098,13
	Всего по разделу 4:					56 098,13

5. Потолок Армстронг

19	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		2,650	29 891,29	79 211,92
----	--------------	---	--------	--	-------	-----------	-----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	176,00	466,400	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	176,00	466,400	45,55	21 244,52
2	Затраты труда машинистов	ч-час	5,34	14,151	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 106	Пружина для подвеса (бабочка)	шт		231,000	6,20	1 432,20
Прайс 105	Пристенный угол 3,0м.п.*19мм*24мм	шт		70,000	42,25	2 957,50
Прайс 104	Подвес проволочный с крюком 4*250мм	шт		231,000	3,25	750,75
Прайс 103	Подвес проволочный с кольцом 4*250мм	шт		231,000	3,25	750,75
Прайс 102	Плита AMF-Ecomin Trento 600*600*13мм.	шт		738,000	46,80	34 538,40
Прайс 84	Диск отрезной по металлу 125x1,0x22	шт		5,000	9,45	47,25
Прайс 101	Главный профиль 3,6м.п.*24мм*25мм	шт		61,000	59,60	3 635,60
Прайс 100	Главный профиль 1,2м.п.*24мм*25мм	шт		390,000	21,45	8 365,50

Прайс 99	Главный профиль 0,6м.п.*24мм*25мм	шт	365,000	11,15	4 069,75
Прайс 81	Винты по металлу 3,5х9,5 (уп1000шт)	шт	1,000	185,75	185,75
Прайс 80	Винты по металлу 3,5х25 (уп.1000 шт).	шт	7,000	127,95	895,65
Прайс 76	Винты по дереву 3,5х55. 100шт	шт	2,000	31,05	62,10
Прайс 75	Винты по дереву 3,5х45. 500шт	шт	2,000	110,10	220,20
Прайс 107	Бур . по бет. SDS+12х260мм	шт	2,000	28,00	56,00

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов	14,151	0,00
--	--------------------------	--------	------

Итого по разделу 5:

Сумма по разделу	р.	79 211,92
Всего по разделу 5:		79 211,92

6. Водопровод - Канализация

20	46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2 Кэфф-ты к стоимости Кэфф-ты к нормам	100 шт.	0,020	1 228,03	24,56
----	--------------	---	---------	-------	----------	-------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	26,96	0,539	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	26,96	0,539	45,55	24,56

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов	0,000	0,00
--	--------------------------	-------	------

21	65-01-005-07	Смена смесителей: без душевой сетки Кэфф-ты к стоимости Кэфф-ты к нормам	100 шт.	0,010	16 847,23	168,47
----	--------------	--	---------	-------	-----------	--------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	145,23	1,452	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	145,23	1,452	45,55	66,15
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,09	0,001	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 130	Смеситель для холодной воды на гайке.	шт		1,000	102,32	102,32

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов	0,001	0,00
--	--------------------------	-------	------

22	65-01-006-24	Смена: умывальников Кэфф-ты к стоимости Кэфф-ты к нормам	100 шт.	0,010	109 837,60	1 098,38
----	--------------	--	---------	-------	------------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	------------------	--------	------	-----------

				единицу измерения			
	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	212,00	2,120	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	212,00	2,120	45,55	96,57
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,40	0,014	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 156	Умывальник-Воротынский б/перелива	шт		1,000	502,88	502,88
	Прайс 127	Пьедестал Воротынский бел	шт		1,000	338,21	338,21
	Прайс 112	Комплект для крепления умывальника 12х120 (уп.2шт).	упаковка		1,000	10,55	10,55
	Прайс 108	Герметик силиконовый, универсальный (белый) 280 мл.	шт		1,000	42,65	42,65
	Прайс 155	Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	шт		2,000	53,76	107,52

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,014		0,00
23	65-01-006-03	Смена: сифонов чугунных Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 шт.		0,010	9 102,81	91,03

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	72,29	0,723	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	72,29	0,723	45,55	32,93
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,27	0,003	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 129	Сифон (умывальник) Тюльпан-ультра+ 1 1/2	шт		1,000	58,10	58,10

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,003		0,00
24	65-01-006-14	Смена: унитазов Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 шт.		0,010	188 013,59	1 880,14

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	354,70	3,547	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	354,70	3,547	45,55	161,57
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,80	0,008	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 157	Унитаз-компактPRO	шт		1,000	1 566,86	1 566,86
	Прайс 155	Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	шт		1,000	53,76	53,76
	Прайс 108	Герметик силиконовый, универсальный (белый) 280 мл.	шт		1,000	42,65	42,65
	Прайс 110	Гибкая подводка 1/2 м/м 40см	шт		2,000	27,65	55,30

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,008		0,00
--	--	--------------------------	--	--	-------	--	------

5	17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	10 компл		0,100	17 217,41	1 721,74
---	--------------	--	----------	--	-------	-----------	----------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	22,20	2,220	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	22,20	2,220	45,55	101,12
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,71	0,071	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 157	Унитаз-компактPRO	шт		1,000	1 566,86	1 566,86
	Прайс 155	Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	шт		1,000	53,76	53,76

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,071		0,00
26	16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		0,100	2 271,35	227,13

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	13,18	1,318	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	13,18	1,318	45,55	60,03
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,04	0,004	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 136	Труба PP-RST (PN-20) [jk/ 25*3.0	м		4,000	8,45	33,80
	Прайс 137	Труба PP-RST (PN-20) [jk/ 25*3.9	м		6,000	12,95	77,70
	Прайс 145	Трубная изоляция TERMAFLEX 22	м		4,000	5,80	23,20
	Прайс 146	Трубная изоляция TERMAFLEX 28	м		4,000	8,10	32,40

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,004		0,00
27	16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 соединени й		0,310	929,20	288,05

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	------------------	--------	------	-----------

				единицу измерения			
1-100-44	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,4)	ч-час	2,34	0,725	0,00	0,00	
1	Затраты труда	ч-час	2,34	0,725	45,55	33,04	

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 117	Муфта РР д.20	шт		5,000	0,70	3,50
Прайс 119	Муфта РР НР 20*1/2	шт		5,000	10,00	50,00
Прайс 116	Муфта . РР ВР д.25*3/4	шт		3,000	10,65	31,95
Прайс 120	Муфта переход РР 25/20	шт		1,000	0,95	0,95
Прайс 121	Муфта раз . РР ВР д.25*1/2 амср.	шт		2,000	27,80	55,60
Прайс 135	Тройник перех. РР 25/20/25	шт		5,000	2,20	11,00
Прайс 147	Угол 1/2м	шт		3,000	21,05	63,15
Прайс 149	Угол РР 45* д.25	шт		8,000	1,90	15,20
Прайс 151	Угол РР 90* д.25	шт		8,000	1,65	13,20
Прайс 152	Угол РР ВР д.25*3/4	шт		1,000	10,46	10,46

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,000		0,00
28	16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 соединений		0,300	184,39	55,32

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-45	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,5)	ч-час	1,56	0,468	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	1,56	0,468	45,55	21,32

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 148	Угол РР 45* д.20	шт		10,000	1,10	11,00
Прайс 150	Угол РР 90* д.20	шт		20,000	1,00	20,00
Прайс 184	Тройник РР 20	шт		2,000	1,50	3,00

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,000		0,00
29	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	шт.		7,000	134,73	943,11

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	1,47	10,290	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	1,47	10,290	45,55	468,71
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,01	0,070	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 113	Кран шар. латун. 1/2 PN40 бабочка	шт		6,000	51,48	308,88
	Прайс 114	Кран шар. латун. 1/2 PN40 рычаг	шт		1,000	48,95	48,95
	Прайс 115	Лента уплот. ФУМ 12*10мм	шт		1,000	5,75	5,75
	Прайс 153	Удлинит.гайка 1/2 м/п 20мм	шт		1,000	24,50	24,50
	Прайс 122	Ниппель-переходник 3/4-1/2 п/п	шт		1,000	19,40	19,40
	Прайс 158	Фильтр РР 45* д.25*3/4	шт		1,000	30,25	30,25
	Прайс 159	Футорка 3/4-1/2 п/м	шт		2,000	11,45	22,90

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,35	2,450	5,62	13,77

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,070		0,00
30	65-01-008-02	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм Кэфф-ты к стоимости Кэфф-ты к нормам	100 м		0,020	5 372,59	107,45

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	55,71	1,114	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	55,71	1,114	45,55	50,75
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,40	0,008	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 142	Труба кан.РР (2,7) d110-1,0м.	шт		1,000	56,70	56,70

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,008		0,00
31	16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм Кэфф-ты к стоимости Кэфф-ты к нормам	100 м		0,010	9 177,35	91,77

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	77,00	0,770	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	77,00	0,770	45,55	35,07
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,36	0,014	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 142	Труба кан.РР (2,7) d110-1,0м.	шт		1,000	56,70	56,70

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,014		0,00
32	65-01-008-02	Смена трубопроводов из	100 м		0,050	7 421,59	371,08

		полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам				
--	--	---	--	--	--	--

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	55,71	2,786	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	55,71	2,786	45,55	126,88
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,40	0,020	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 143	Труба кан. PP(2,7) d110-1,5м.	шт		2,000	76,70	153,40
	Прайс 144	Труба кан. PP (2,7) d110-2.0	шт		1,000	90,80	90,80

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,020		0,00
33	65-01-008-01	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м		0,030	4 032,44	120,97

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	52,56	1,577	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	52,56	1,577	45,55	71,82
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,20	0,006	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 141	Труба кан. PP (1,8) d50 -3,0м	шт		1,000	49,15	49,15

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,006		0,00
34	16-01-005-01	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м		0,045	6 401,83	288,08

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	70,00	3,150	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	70,00	3,150	45,55	143,48
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,92	0,041	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 138	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,25м	шт		4,000	8,60	34,40
	Прайс 139	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,5м	шт		3,000	11,60	34,80

	Прайс 140	Труба кан. PP (1,8) d50 -2,0м	шт		1,000	33,45	33,45
	Прайс 109	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280 гр	шт		1,000	41,95	41,95

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,041		0,00
35	22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	10 шт.		1,900	351,73	668,30

Трудовзатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	4,14	7,866	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	4,14	7,866	45,55	358,30
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,02	0,038	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 109	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280 гр	шт		1,000	41,95	41,95
	Прайс 111	Заглушка кан. PP 50	шт		3,000	4,95	14,85
	Прайс 118	Муфта кан. PP 110мм	шт		1,000	58,90	58,90
	Прайс 123	Отвод кан. PP 110мм 45*	шт		2,000	16,70	33,40
	Прайс 124	Отвод кан. PP 110мм 90*	шт		1,000	15,85	15,85
	Прайс 125	Отвод кан. PP 50мм 45*	шт		10,000	4,85	48,50
	Прайс 126	Отвод кан. PP 50мм 90*	шт		1,000	4,85	4,85
	Прайс 128	Редукция кан. PP 110*50мм	шт		1,000	10,75	10,75

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш-ч	2,24	4,256	19,02	80,95

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,038		0,00
36	22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	10 шт.		0,500	692,78	346,39

Трудовзатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	6,11	3,055	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	6,11	3,055	45,55	139,16
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,03	0,015	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 132	Тройник кан. PP110/110мм 45	шт		2,000	32,55	65,10
	Прайс 133	Тройник кан. PP110/110мм 90	шт		1,000	26,30	26,30
	Прайс 134	Тройник кан. PP110/50мм 45	шт		2,000	21,25	42,50
	Прайс 109	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280	шт		1,000	41,95	41,95

		гр					
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш-ч	3,30	1,650	19,02	31,38

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,015		0,00
Итого по разделу 6:							
		Сумма по разделу			р.		8 491,97
		Всего по разделу 6:					8 491,97

7. Плитка

37	46-04-010-05	Разборка покрытий полов: из каменной шашки Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,080	1 784,65	142,77
----	--------------	---	--------	--	-------	----------	--------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	39,18	3,134	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	39,18	3,134	45,55	142,77

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,000		0,00
38	11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,080	49 854,01	3 988,32

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	310,42	24,834	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	310,42	24,834	45,55	1 131,17
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,73	0,138	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 3	Карандаш малярный графитный 18см	шт		2,000	1,45	2,90
	Прайс 2	Затирка для плитки 1-6 мм 2кг жемчужная	шт		1,000	99,00	99,00
	Прайс 9	Шпатель нержав. зубчатый 6*6.200мм.	шт		1,000	12,65	12,65
	Прайс 5	Клей для плитки Kreisel 25кг(1 пал.-42 шт)	шт		15,000	86,44	1 296,60
	Прайс 6	Клинья 37*7 мм 50шт	шт		2,000	6,40	12,80
	Прайс 11	Плитка индия 30*30 roka perla	шт		8,000	179,15	1 433,20

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,138		0,00
39	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Коэфф-ты к стоимости	100 м2		0,200	3 032,44	606,49

		Коэфф-ты к нормам					
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	32,49	6,498	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	32,49	6,498	45,55	295,98
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,93	0,186	0,00	0,00
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	шт		0,200	313,15	62,63
	Прайс 62	Шпатлевка вторичная 25 кг	шт		2,000	123,90	247,80
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,70	0,140	0,53	0,07
В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов			0,186		9,60
40	15-01-031-08	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,200	102 409,69	20 481,94
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-47	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,7)	ч-час	1 910,00	382,000	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	1 910,00	382,000	45,55	17 400,10
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	282,15	56,430	0,00	0,00
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 10	Плитка индия 20*30 св.мрамор	м2		20,040	103,49	2 073,94
	Прайс 4	Клей для плитки (морозостойкий) 25кг	шт		4,000	90,15	360,60
	Прайс 2	Затирка для плитки 1-6 мм 2кг жемчужная	шт		2,000	99,00	198,00
	Прайс 7	Крестики для плитки 2,0мм.(125шт)(уп.50шт)	шт		3,000	6,90	20,70
	Прайс 8	Шпатель нержав. зубчатый 10*10.200мм.	шт		1,000	12,65	12,65
	Прайс 1	Алмазный диск для плитки 125 мм	шт		1,000	127,20	127,20
	Прайс 3	Карандаш малярный графитный 18см	шт		2,000	1,45	2,90
	Прайс 12	Шнур-причалка 100м	шт		1,000	29,90	29,90
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.21.19-027	Станки камнерезные универсальные	маш-ч	277,00	55,400	4,62	255,95
В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов			56,430		4 279,10
Итого по разделу 7:							

	Сумма по разделу	Р.	25 219,52
	Всего по разделу 7:		25 219,52

8. Разное

41	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,015	217 517,43	3 262,76
----	--------------	--	--------	--	-------	------------	----------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	89,53	1,343	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	89,53	1,343	45,55	61,17
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	13,04	0,196	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 42	Дверь 755*2045 KMG S60 бел	шт		1,000	3 133,04	3 133,04
	Прайс 43	Нож пистолет 25 мм.	шт		1,000	33,25	33,25
	Прайс 44	Пена монтажная 300мл	шт		1,000	35,30	35,30

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,196		0,00
42	10-01-039-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,090	127 287,39	11 494,05

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	89,53	8,085	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	89,53	8,085	45,55	368,25
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	13,04	1,178	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	Прайс 67	Перегородка 1040*2050 (с отк) AL45 бел	шт		2,000	2 215,10	4 430,20
	Прайс 68	Перегородка 2330*2050 (с отк) AL45 бел	шт		1,000	6 695,60	6 695,60

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			1,178		0,00
43	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		0,045	5 904,62	265,71

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	16,64	0,749	0,00	0,00

1	Затраты труда	ч-час	16,64	0,749	45,55	34,11
Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 161	Порог алюм. 0,9м	шт		3,000	46,50	139,50
Прайс 162	Порог алюм. 1,8м	шт		1,000	92,10	92,10
В том числе оплата труда машинистов						
44	20-02-002-08	Затраты труда машинистов		0,000		0,00
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0,040	5 119,64	204,79
	Кoeff-ты к стоимости					
	Кoeff-ты к нормам					
Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	24,80	0,992	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	24,80	0,992	45,55	45,19
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,02	0,001	0,00	0,00
Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 96	Сверло по бетону 8*160	шт		1,000	9,40	9,40
19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100,00	4,000	37,55	150,20
В том числе оплата труда машинистов						
45	15-07-021-01	Затраты труда машинистов		0,001		0,00
	Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений	100 м		0,160	1 500,89	240,14
	Кoeff-ты к стоимости					
	Кoeff-ты к нормам					
Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	23,62	3,779	45,55	172,14
2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	11,48	1,837	0,00	0,00
2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,71	0,114	0,00	0,00
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	11,43	1,829	0,00	0,00
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,01	0,002	0,00	0,00
Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 164	Плинтус потолочный 46*46*2000мм	шт		8,000	8,50	68,00
В том числе оплата труда машинистов						
46	70-01-047-1	Затраты труда машинистов		0,002		0,00
	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка	т		2,500	97,37	243,43
	Кoeff-ты к стоимости					
	Кoeff-ты к нормам					
Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,5777	1,444	45,55	65,79
1.1-1	Затраты труда рабочих-строителей 1 разряда	ч-час	0,5777	1,444	0,00	0,00
Машины и механизмы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч.	0,29	0,725	245,03	177,65

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,000		56,00
47	70-02-052-03-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	рейс		2,500	25,78	64,44

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,052	2,630	0,00	0,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч.		0,263	245,03	64,44

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		2,630		20,31
Итого по разделу 8:						
	Сумма по разделу			Р.		15 775,32
	Всего по разделу 8:					15 775,32

9. Монтажные работы короб

48	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,003	28 551,60	85,65
----	--------------	---	--------	--	-------	-----------	-------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	32,49	0,097	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	32,49	0,097	45,55	4,44
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,93	0,003	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 62	Шпатлевка вторичная 25 кг	шт		0,150	123,90	18,58
прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO 1*10 5k	л		6,200	313,15	62,63

В том числе оплата труда машинистов

В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов			0,003		0,00
49	15-02-024-01	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2		0,003	7 804,43	23,41
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	62,30	0,187	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	62,30	0,187	45,55	8,51
2	Затраты труда машинистов	ч-час	2,51	0,008	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 47	Гипсокартон стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м	шт		0,100	149,00	14,90

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов		0,008		0,00
--	--	--------------------------	--	-------	--	------

0	15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,003	67 287,53	201,86
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	32,73	0,098	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	32,73	0,098	45,55	4,47
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,11	0,000	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
Прайс 54	Шлифовальная сетка 100 105x280	шт		1,000	2,55	2,55
Прайс 62	Шпатлевка вторичная 25 кг	шт		0,200	123,90	24,78
Прайс 37	Колер суперконцентрат №1-45 зеляблоко 120мл	шт		2,000	22,40	44,80
Прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	шт		0,400	313,15	125,26

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов			0,000		0,00
--	--------------------------	--	--	-------	--	------

Итого по разделу 9:

	Сумма по разделу		р.			310,93
--	------------------	--	----	--	--	--------

Всего по разделу 9:

						310,93
--	--	--	--	--	--	--------

Итого по смете:

	Сумма по смете		р.			352 938,72
	В т.ч. зарплата		1			97 650,05
	В т.ч. материалы		1			254 657,23
	В т.ч. механизмы		1			631,44
	В.т. ч. Зп механизаторов		1			4 894,31
	ЕСН (от ФОТ)		25 %			24 412,51
	ЕСН (от зп мех)		25 %			1 223,58
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %			11 093,05
	Резерв отпусков от ЗП мех		11,36 %			555,99
	ИТОГО 1					388 444,28
	Накладные расходы		10 %			38 844,43
	ИТОГО 2					427 288,71
	Сметная прибыль		11,91 %			50 877,27
	ИТОГО 3					478 165,97
	Всего		р.			478 165,97

Всего по смете:

478 165,97 р.

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Подрядчик

ООО "Доброва"

Заказчик

МУП "ГорИмущество"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**к смете по объекту:****Капитальный ремонт помещений II этажа здания по адресу ул.Суворова,55**

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	139,190	0,00	0,00
2.	1	Затраты труда	ч-час	2 143,799	45,55	97 650,05
3.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	108,084	0,00	0,00
4.	1-100-34	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	ч-час	400,750	0,00	0,00
5.	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	252,796	0,00	0,00
6.	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	37,875	0,00	0,00
7.	1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	ч-час	294,462	0,00	0,00
8.	1-100-22	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	3,983	0,00	0,00
9.	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	5,513	0,00	0,00
10.	1-100-28	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,8)	ч-час	4,669	0,00	0,00
11.	1-100-51	Затраты труда рабочих (средний разряд - 5,1)	ч-час	10,608	0,00	0,00
12.	1-100-27	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	ч-час	101,612	0,00	0,00
13.	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	29,053	0,00	0,00
14.	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	467,718	0,00	0,00
15.	1-100-44	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,4)	ч-час	0,725	0,00	0,00
16.	1-100-45	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,5)	ч-час	0,468	0,00	0,00
17.	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	3,920	0,00	0,00
18.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	3,134	0,00	0,00
19.	1-100-47	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,7)	ч-час	382,000	0,00	0,00
20.	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,837	0,00	0,00
21.	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,114	0,00	0,00
22.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,829	0,00	0,00
23.	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	0,098	0,00	0,00
24.	1.1-1	Затраты труда рабочих-строителей 1 разряда	ч-час	1,444	0,00	0,00
Итого по трудозатратам:				2 143,799		97 650,05

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прайс 45	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	шт	32,000	123,80	3 961,60
2.	Прайс 46	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	шт	14,000	137,14	1 919,96
3.	Прайс 47	Гипсокартон стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м	шт	6,000	149,00	894,00
4.	Прайс 48	Гипсокартон потолочный 9,5/1200/2500мм	шт	8,000	128,50	1 028,00
5.	Прайс 88	Профиль CW 3,5м 75*50*0,6	шт	5,000	131,00	655,00
6.	Прайс 89	Профиль CW 3м 100*50*0,5	шт	9,000	92,50	832,50
7.	Прайс 90	Профиль CW 4м 100*50*0,5	шт	5,000	132,15	660,75
8.	Прайс 91	Профиль UW 3м 100*40*0,5	шт	4,000	109,30	437,20
9.	Прайс 92	Соединение тип -КРАБ	шт	14,000	5,12	71,68
10.	Прайс 96	Сверло по бетону 8*160	шт	4,000	9,40	37,60
11.	Прайс 94	Распорный дюбель для БУМ с воротником 6*60 уп.200шт.	шт	3,000	67,85	203,55
12.	Прайс 93	Распорный дюбель для БУМ 6*60 уп.100шт.	упаковка	2,000	57,65	115,30
13.	Прайс 87	Прокладочный винт самосверлящий оцинкованный 4,2x25 уп.500шт.	шт	2,000	104,30	208,60
14.	Прайс 85	Диск отрезной по металлу 125x1,2x22	шт	25,000	9,45	236,25
15.	Прайс 86	Диск отрезной по металлу 230x1,9x22	шт	5,000	23,85	119,25
16.	Прайс 177	Профиль CD 27[60]7 (3м)	м	36,000	11,88	427,68
17.	Прайс 178	Профиль UD 23[28]23 (4м)	м	52,000	6,93	360,36
18.	Прайс 179	Профиль CD 27[60]7 (4м)	м	240,000	11,88	2 851,20
19.	Прайс 180	Профиль CD 27[60]27 (4м)	м	180,000	13,20	2 376,00
20.	Прайс 181	Подвес 125	упаковка	2,000	297,00	594,00
21.	Прайс 51	Серпанка 100*20	шт	3,000	44,55	133,65
22.	Прайс 52	Серпанка 150*20	шт	4,000	60,04	240,16
23.	Прайс 175	Грунт Iл	шт	1,000	34,25	34,25
24.	Прайс 62	Шпатлевка вторичная 25 кг	шт	20,000	123,90	2 478,00
25.	Прайс 63	Шпатлевка первичная 25кг.	шт	116,000	75,90	8 804,40
26.	Прайс 64	Штукатурный маяк 6*3,0	шт	40,000	11,85	474,00
27.	Прайс 49	Наждачное полотно на ткан.основе рулон 150x50м	м	2,000	11,40	22,80
28.	Прайс 50	Правило с уровнем 2,0м	шт	1,000	290,40	290,40
29.	Прайс 53	Скотч малярный L-48 (50м) лента маляр бумаж21,7	шт	13,000	21,70	282,10

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
30.	Прайс 55	Шлифовальная сетка 120 105х280	шт	7,000	2,55	17,85
31.	Прайс 56	Шнур-малярный +мел	шт	1,000	95,10	95,10
32.	Прайс 57	Терка для сетки абразивной 110х215	шт	2,000	17,15	34,30
33.	Прайс 58	Шпатель нержав.100мм.	шт	2,000	9,65	19,30
34.	Прайс 59	Шпатель нержав.300мм.	шт	3,000	20,65	61,95
35.	Прайс 60	Шпатель нержав.450мм.	шт	4,000	29,40	117,60
36.	Прайс 61	Шпатель нержав.80мм.	шт	1,000	7,90	7,90
37.	Прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	шт	1,800	313,15	563,67
38.	Прайс 27	Валик малярный 100х30х6 мм (ворс-9мм)	шт	1,000	25,15	25,15
39.	Прайс 35	Кисть плоская 63х8 мм	шт	1,000	10,10	10,10
40.	Прайс 33	Грунт Бетон-контакт 12кг.	шт	8,000	270,14	2 161,12
41.	Прайс 30	Валик малярный 250*48*8 мм (ворс-18мм)	шт	1,000	70,90	70,90
42.	Прайс 31	Рукоятка для валика	шт	2,000	19,00	38,00
43.	Прайс 41	Кюветка для раскатки валика 320х350мм большая..	шт	4,000	17,90	71,60
44.	Прайс 154	Удлинитель для валика телескоп. 3м	шт	2,000	96,60	193,20
45.	Прайс 182	Кисть макловица 30х110	шт	1,000	24,45	24,45
46.	Прайс 183	Кисть макловица 30*90	шт	1,000	20,80	20,80
47.	Прайс 39	Краска акриловая фасадная 14,0 кг	шт	16,000	218,46	3 495,36
48.	Прайс 174	Краска MATTLATEX 14RU/10K	шт	1,000	374,25	374,25
49.	Прайс 38	Колеровка s0520y20r	шт	10,000	33,50	335,00
50.	Прайс 26	Валик Profi Plus 25cm d8	шт	2,000	65,00	130,00
51.	Прайс 29	Валик малярный 230*48*8 мм (ворс-11мм)	шт	2,000	54,70	109,40
52.	Прайс 54	Шлифовальная сетка 100 105х280	шт	4,000	2,55	10,20
53.	Прайс 40	Краска Стандарт 7кг профилюкс	шт	2,000	89,95	179,90
54.	Прайс 28	Валик малярный 180х48х6 мм (ворс-18мм)	шт	1,000	58,20	58,20
55.	Прайс 69	Уголок алюминиевый перфорированный (усиленный) 23*23*2,5мм.	шт	25,000	18,85	471,25
56.	Прайс 70	Уголок алюминиевый перфорированный 23*23*3,0мм.	шт	60,000	21,74	1 304,40
57.	Прайс 71	Уголок перфорированный усиленный 105*105*90 (толщ. -2,5 мм)	шт	10,000	36,35	363,50
58.	Прайс 72	Уголок перфорированный усиленный 50*50*35 (толщ. -2,5 мм)	шт	20,000	7,35	147,00
59.	Прайс 73	Уголок перфорированный усиленный 90*90*65 (толщ. -2,5 мм)	шт	10,000	23,15	231,50
60.	Прайс 34	грунт, 2л	шт	1,000	129,70	129,70
61.	Прайс 36	Кисть плоская Английская 76х 14 мм	шт	1,000	13,65	13,65
62.	Прайс 185	Уголок алюминиевый перфорир. 23*23*3	шт	10,000	21,10	211,00
63.	Прайс 13	Брус 100*150*6,0	шт	18,000	565,00	10 170,00
64.	Прайс 14	Брус 150*150*6	шт	13,000	673,08	8 750,04
65.	Прайс 21	Мин.стекловата 2*50*0,6*10(рул.12М)	шт	2,000	433,10	866,20
66.	Прайс 98	Шпилька резьбовая 12х1000	шт	2,000	32,15	64,30
67.	Прайс 77	Винты по дереву 3,5х55. 500шт	упаковка	11,000	132,15	1 453,65
68.	Прайс 163	Пергамин	шт	4,000	132,00	528,00
69.	Прайс 97	Шайба круглая M12	шт	8,000	0,49	3,92
70.	Прайс 79	Винты по дереву 4,2х90.	упаковка	6,000	175,70	1 054,20
71.	Прайс 83	Гайка M12	шт	8,000	1,02	8,16
72.	Прайс 22	Кисть макловица 40х140мм (25шт/упак).	шт	1,000	41,15	41,15
73.	Прайс 19	Профессиональная огнебиозащита (зеленая) 1кг.	шт	4,000	108,00	432,00
74.	Прайс 17	Доска 50х100.*6	м3	1,000	193,00	193,00
75.	Прайс 15	Брус 50*60*6 (6)	упаковка	23,000	900,00	20 700,00
76.	Прайс 74	Винт самосверлящий 3,5х9,5 (уп.1000шт).	упаковка	2,000	189,80	379,60
77.	Прайс 16	Диск по дереву 200мм	шт	4,000	145,95	583,80
78.	Прайс 20	Сверла по дереву 6-14мм 300мм/6шт	шт	1,000	82,60	82,60
79.	Прайс 18	Плита OSB-3 толщ. 18,00(1,25*2,5)	шт	84,000	363,89	30 566,76
80.	Прайс 78	Винты по дереву 4,2х70. 250шт	упаковка	24,000	113,25	2 718,00
81.	Прайс 95	Рулетка с бок. фиксат. 10м х 25мм	шт	1,000	48,40	48,40
82.	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	7,350	688,00	5 056,80
83.	Прайс 66	Пенопластовая крошка	м3	0,500	500,00	250,00
84.	Прайс 65	Гидроизоляция ЖИДКАЯ ПЛЕНКА 4,0кг	шт	2,000	207,20	414,40
85.	Прайс 25	Экструдированный пенополистирол 30х550х1200	шт	13,000	47,90	622,70
86.	08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	кг	2,000	20,67	41,34
87.	11.3.03.16	Арматура композитная	м	44,000	6,95	305,80
88.	Прайс 176	Праймер битум	шт	1,000	473,22	473,22
89.	Прайс 166	Линолиум VEGAS	м2	31,100	111,60	3 470,76
90.	Прайс 165	Линолиум VEGAS	м2	240,445	139,50	33 542,08
91.	Прайс 167	Клей для напольных покрытий	шт	4,000	632,01	2 528,04
92.	Прайс 168	Плинтус ПВХ 56мм 173 Дуб беленый 2,5м	шт	80,000	23,36	1 868,80
93.	Прайс 169	Угол внутренний 173 Дуб беленый	шт	40,000	3,45	138,00

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
94.	Прайс 170	Угол наружный 173 Дуб беленый	шт	25,000	3,45	86,25
95.	Прайс 171	Соединение 173 Дуб беленый	шт	60,000	3,45	207,00
96.	Прайс 172	Заглушка левая 173 дуб беленый	шт	20,000	2,80	56,00
97.	Прайс 173	Заглушка правая 173 Дуб беленый	шт	20,000	2,80	56,00
98.	Прайс 82	Винты по металлу 4,8*35 (уп250шт)	упаковка	1,000	139,25	139,25
99.	Прайс 107	Бур . по бет. SDS+12х260мм	шт	2,000	28,00	56,00
100.	Прайс 75	Винты по дереву 3,5х45. 500шт	шт	2,000	110,10	220,20
101.	Прайс 76	Винты по дереву 3,5х55. 100шт	шт	2,000	31,05	62,10
102.	Прайс 80	Винты по металлу 3,5х25 (уп.1000 шт).	шт	7,000	127,95	895,65
103.	Прайс 81	Винты по металлу 3,5х9,5 (уп1000шт)	шт	1,000	185,75	185,75
104.	Прайс 99.	Главный профиль 0,6м.п.*24мм*25мм	шт	365,000	11,15	4 069,75
105.	Прайс 100	Главный профиль 1,2м.п.*24мм*25мм	шт	390,000	21,45	8 365,50
106.	Прайс 101	Главный профиль 3,6м.п.*24мм*25мм	шт	61,000	59,60	3 635,60
107.	Прайс 84	Диск отрезной по металлу 125х1,0х22	шт	5,000	9,45	47,25
108.	Прайс 102	Плита AMF-Ecomin Trento 600*600*13мм.	шт	738,000	46,80	34 538,40
109.	Прайс 103	Подвес проволочный с кольцом 4*250мм	шт	231,000	3,25	750,75
110.	Прайс 104	Подвес проволочный с крюком 4*250мм	шт	231,000	3,25	750,75
111.	Прайс 105	Пристенный угол 3,0м.п.*19мм*24мм	шт	70,000	42,25	2 957,50
112.	Прайс 106	Пружина для подвеса (бабочка)	шт	231,000	6,20	1 432,20
113.	Прайс 130	Смеситель для холодной воды на гайке.	шт	1,000	102,32	102,32
114.	Прайс 156	Умывальник-Воротынский б/перелива	шт	1,000	502,88	502,88
115.	Прайс 127	Пьедестал Воротынский бел	шт	1,000	338,21	338,21
116.	Прайс 112	Комплект для крепления умывальника 12х120 (уп.2шт).	упаковка	1,000	10,55	10,55
117.	Прайс 108	Герметик силиконовый, универсальный (белый) 280 мл.	шт	2,000	42,65	85,30
118.	Прайс 155	Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	шт	4,000	53,76	215,04
119.	Прайс 129	Сифон (умывальник) Тюльпан-ультра+ 1 1/2	шт	1,000	58,10	58,10
120.	Прайс 157	Унитаз-компактPRO	шт	2,000	1 566,86	3 133,72
121.	Прайс 110	Гибкая подводка 1/2 м/м 40см	шт	2,000	27,65	55,30
122.	Прайс 136	Труба PP-RST (PN-20) [jk/ 25*3.0	м	4,000	8,45	33,80
123.	Прайс 137	Труба PP-RST (PN-20) [jk/ 25*3.9	м	6,000	12,95	77,70
124.	Прайс 145	Трубная изоляция TERMAFLEX 22	м	4,000	5,80	23,20
125.	Прайс 146	Трубная изоляция TERMAFLEX 28	м	4,000	8,10	32,40
126.	Прайс 117	Муфта PP д.20	шт	5,000	0,70	3,50
127.	Прайс 119	Муфта PP HP 20*1/2	шт	5,000	10,00	50,00
128.	Прайс 116	Муфта . PP BP д.25*3/4	шт	3,000	10,65	31,95
129.	Прайс 120	Муфта переход PP 25/20	шт	1,000	0,95	0,95
130.	Прайс 121	Муфта раз . PP BP д.25*1/2 амер.	шт	2,000	27,80	55,60
131.	Прайс 135	Тройник перех. PP 25/20/25	шт	5,000	2,20	11,00
132.	Прайс 147	Угол 1/2м	шт	3,000	21,05	63,15
133.	Прайс 149	Угол PP 45* д.25	шт	8,000	1,90	15,20
134.	Прайс 151	Угол PP 90* д.25	шт	8,000	1,65	13,20
135.	Прайс 152	Угол PP BP д.25*3/4	шт	1,000	10,46	10,46
136.	Прайс 148	Угол PP 45* д.20	шт	10,000	1,10	11,00
137.	Прайс 150	Угол PP 90* д.20	шт	20,000	1,00	20,00
138.	Прайс 184	Тройник PP 20	шт	2,000	1,50	3,00
139.	Прайс 113	Кран шар. латун. 1/2 PN40 бабочка	шт	6,000	51,48	308,88
140.	Прайс 114	Кран шар. латун. 1/2 PN40 рычаг	шт	1,000	48,95	48,95
141.	Прайс 115	Лента уплот. ФУМ 12*10мм	шт	1,000	5,75	5,75
142.	Прайс 153	Удлинит.гайка 1/2 м/п 20мм	шт	1,000	24,50	24,50
143.	Прайс 122	Ниппель-переходник 3/4-1/2 п/п	шт	1,000	19,40	19,40
144.	Прайс 158	Фильтр PP 45* д.25*3/4	шт	1,000	30,25	30,25
145.	Прайс 159	Футорка 3/4-1/2 п/м	шт	2,000	11,45	22,90
146.	Прайс 142	Труба кан. PP (2,7) d110-1,0м.	шт	2,000	56,70	113,40
147.	Прайс 143	Труба кан. PP (2,7) d110-1,5м.	шт	2,000	76,70	153,40
148.	Прайс 144	Труба кан. PP (2,7) d110-2,0	шт	1,000	90,80	90,80
149.	Прайс 141	Труба кан. PP (1,8) d50 -3,0м	шт	1,000	49,15	49,15
150.	Прайс 138	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,25м	шт	4,000	8,60	34,40
151.	Прайс 139	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,5м	шт	3,000	11,60	34,80
152.	Прайс 140	Труба кан. PP (1,8) d50 -2,0м	шт	1,000	33,45	33,45
153.	Прайс 109	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280 гр	шт	3,000	41,95	125,85
154.	Прайс 111	Заглушка кан. PP 50	шт	3,000	4,95	14,85
155.	Прайс 118	Муфта кан. PP 110мм	шт	1,000	58,90	58,90
156.	Прайс 123	Отвод кан. PP 110мм 45*	шт	2,000	16,70	33,40
157.	Прайс 124	Отвод кан. PP 110мм 90*	шт	1,000	15,85	15,85
158.	Прайс 125	Отвод кан. PP 50мм 45*	шт	10,000	4,85	48,50
159.	Прайс 126	Отвод кан. PP 50мм 90*	шт	1,000	4,85	4,85
160.	Прайс 128	Редукция кан. PP 110*50мм	шт	1,000	10,75	10,75
161.	Прайс 132	Тройник кан. PP110/110мм 45	шт	2,000	32,55	65,10
162.	Прайс 133	Тройник кан. PP110/110мм 90	шт	1,000	26,30	26,30

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
163.	Прайс 134	Тройник кан. PP110/50мм 45	шт	2,000	21,25	42,50
164.	Прайс 3	Карандаш малярный графитный 18см	шт	4,000	1,45	5,80
165.	Прайс 2	Затирка для плитки 1-6 мм 2кг жемчужная	шт	3,000	99,00	297,00
166.	Прайс 9	Шпатель нержав. зубчатый 6*6.200мм.	шт	1,000	12,65	12,65
167.	Прайс 5	Клей для плитки Kreisel 25кг(1пал.-42 шт)	шт	15,000	86,44	1 296,60
168.	Прайс 6	Клинья 37*7 мм 50шт	шт	2,000	6,40	12,80
169.	Прайс 11	Плитка индия 30*30 гока perla	шт	8,000	179,15	1 433,20
170.	Прайс 10	Плитка индия 20*30 св.мрамор	м2	20,040	103,49	2 073,94
171.	Прайс 4	Клей для плитки (морозостойкий) 25кг	шт	4,000	90,15	360,60
172.	Прайс 7	Крестики для плитки 2,0мм.(125шт)(уп.50шт)	шт	3,000	6,90	20,70
173.	Прайс 8	Шпатель нержав. зубчатый 10*10.200мм.	шт	1,000	12,65	12,65
174.	Прайс 1	Алмазный диск для плитки 125 мм	шт	1,000	127,20	127,20
175.	Прайс 12	Шнур-причалка 100м	шт	1,000	29,90	29,90
176.	Прайс 42	Дверь 755*2045 KMG S60 бел	шт	1,000	3 133,04	3 133,04
177.	Прайс 43	Нож пистолет 25 мм.	шт	1,000	33,25	33,25
178.	Прайс 44	Пена монтажная 300мл	шт	1,000	35,30	35,30
179.	Прайс 67	Перегородка 1040*2050 (с отгр) AL45 бел	шт	2,000	2 215,10	4 430,20
180.	Прайс 68	Перегородка 2330*2050 (с отгр) AL45 бел	шт	1,000	6 695,60	6 695,60
181.	Прайс 161	Порог алюм. 0,9м	шт	3,000	46,50	139,50
182.	Прайс 162	Порог алюм. 1,8м	шт	1,000	92,10	92,10
183.	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	4,000	37,55	150,20
184.	Прайс 164	Плинтус потолочный 46*46*2000мм	шт	8,000	8,50	68,00
185.	прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO 1*10 5k	л	0,200	313,15	62,63
186.	Прайс 37	Колер суперконцентрат №1-45 зел.яблоко 120мл	шт	2,000	22,40	44,80
Итого по материалам:						254 657,23

Машины и механизмы:

№ п/п	Код и ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	7,856	0,53	4,16
2.	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,964	3,18	3,07
3.	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 вт	маш-ч	0,051	1,46	0,07
4.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	2,450	5,62	13,77
5.	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш-ч	5,906	19,02	112,33
6.	91.21.19-027	Станки камнерезные универсальные	маш-ч	55,400	4,62	255,95
7.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч.	0,725	245,03	177,65
8.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч.	0,263	245,03	64,44
Итого по машинам и механизмам:						631,44