

**Дополнительное соглашение № 2
к контракту от 12 июня 2024 года № 02-22-224**

г. Тирасполь

«28» марта 2025 г.

ООО «Гефест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ковтуна Михаила Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Голынской Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением объема работ стороны пришли к соглашению о внесении в Контракт от 12 июня 2024 года № 02-22-224 следующих изменений:

а) в пункте 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Общая сумма Контракта составляет 1 619 157 (один миллион шестьсот девятнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственных нужд ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника» на 2024 год, утвержденному «10» января 2024 года.»;

б) Приложение №2 к контракту изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

2. По всем остальным условиям Контракта, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями ранее заключенного Контракта от 12 июня 2024 года № 02-22-224.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему дополнительному соглашению и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

ООО «Гефест»

адрес: г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57Б

р/с 2212160000018991

в ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь

ф/к 0200048120

КУБ 16

т. 0779-411891

Заказчик:

ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая
поликлиника»

Адрес: г. Тирасполь, ул. Карла Маркса, д. 1

ф/к 0200044647

р/с 2212160000017570 в ЗАО «Агропромбанк»

г. Тирасполь, КУБ 16
тел. 0779-411891


Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 169 179 р.
Согласована

Смета в сумме 169 179 р.
Утверждена

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик



ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ СМETA № 01/01-2024

на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 169 179 р.
Нормативная трудоемкость 1 125,706 чел-ч
Сметная заработная плата 69 921 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 2 184 р.
Сметная стоимость материалов 42 470 р.

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Ремонт фасада, цоколя и откосов.							
1	09-04-016-02	Демонтаж решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м ² (прил. № 6 табл. № 2 п.4 к=0,7) Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам Добавляется=0,7	т		0,0250	2 120	53
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	51,1100	0,894	0,00	0
	1	Затраты труда	ч-час	51,1100	0,894	45,55	41
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	6,4700	0,113	0,00	0
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.17.06	Диски отрезные по металлу 125x1,2x22	шт		1,000	11,40	11
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	6,2400	0,109	0,00	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2300	0,004	186,98	1
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш-ч	0,8100	0,014	0,00	0
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,6300	0,011	0,00	0
2	69-01-019-02	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150(	м3		0,3600	806	290

		подоконник)					
		Козфф-ты к стоимости					
		Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	17,4900	6,296	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	17,4900	6,296	45,55	287

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	2,4000	0,864	0,00	0

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.18.01-012	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 мпа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш-ч	8,1500	2,934	0,00	0
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	16,3000	5,868	0,48	3
3 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		2,5200	1 039	2 619
	Козфф-ты к стоимости					
	Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	22,8200	57,506	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	22,8200	57,506	45,55	2 619

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	11,592	0,00	0
4 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2		0,4800	1 040	499
	Козфф-ты к стоимости					
	Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	22,8200	10,954	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	22,8200	10,954	45,55	499

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	2,208	0,00	0
5 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен- подоконника	м3		0,2500	324	81
	Козфф-ты к стоимости					
	Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	7,1000	1,775	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	7,1000	1,775	45,55	81

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	2,2000	0,550	0,00	0

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 мпа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш-ч	1,1500	0,288	0,00	0
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	2,3000	0,575	0,48	0

58-01-003-02	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м			0,4400	555	244
	Коефф-ты к стоимости						
	Коефф-ты к нормам						

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-23	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,3)	ч-час	11,0400	4,858	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	11,0400	4,858	45,55	221

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	0,3250	0,143	0,00	0
01.7.17.06	Диски отрезные по металлу 125x1,2x22	шт		2,000	11,40	23
7 61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен	100 м2		3,0000	8 361	25 083
	Коефф-ты к стоимости					
	Коефф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	81,6000	244,800	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	81,6000	244,800	45,55	11 151
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,1300	0,390	0,00	0

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1800	0,540	6,80	4
08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	110,0000	330,000	35,50	11 715
03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т		0,413	3 130,00	1 293
01.7.15.07-0216-1	Дюбель рапорный 8x80мм	шт.		500,000	0,97	485
87881-1	Проволока т.1,2мм	кг		5,000	17,50	88
01.7.06.14-1	Лента вентиляционная 18мм	м		50,000	5,50	275

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,1000	0,300	1,52	0
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1300	0,390	186,98	73
8 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (тех.часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333)	100 м2		2,5200	9 983	25 156
	Коефф-ты к стоимости					
	Коефф-ты к нормам					
	Добавляется=3,333					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	61,1000	513,189	0,00	0
1	Затраты труда	ч-час	61,1000	513,189	45,55	23 376

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	2,940	6,80	20
8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	1,8900	15,874	0,00	0
5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.		86,000	16,10	1 385
101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8x100	шт.		300,000	1,20	360

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш-ч	0,9000	7,559	2,03	15
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш-ч	2,4000	20,158	0,00	0
9	15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов (цоколь) цементным раствором по камню: стен (тех.часть 1.15.5 $K=Tф/Тн=65/15=4,333$) Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам Добавляется=3,333	100 м2		0,4800	9 977	4 789

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	61,1000	97,750	0,00	0
	1	Затраты труда	ч-час	61,1000	97,750	45,55	4 453

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,560	6,80	4
	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	1,8900	3,024	0,00	0
	5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.		16,000	16,10	258
	101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8x100	шт.		60,000	1,20	72

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш-ч	0,9000	1,440	2,03	3
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш-ч	2,4000	3,840	0,00	0
10	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м2		3,2400	2 971	9 625

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	ч-час	43,5000	140,940	0,00	0
	1	Затраты труда	ч-час	43,5000	140,940	45,55	6 420
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0700	0,227	0,00	0

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,0090	0,029	6 000,00	175
	11.2.13.06	Щиты настила	м2	3,4000	11,016	271,29	2 989

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0700	0,227	186,98	42
Итого по разделу 1:							
		Сумма по разделу			р.		68 439
		Всего по разделу 1:					68 439

2. Прочие работы

11	70-01-047-1	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	т		15,1610	97	1 476
----	-------------	--	---	--	---------	----	-------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,5777	8,759	45,55	399
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	0,2900	4,397	245,03	1 077
12	70-02-052-03-12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	рейс		2,0000	280	559
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,1410	2,282	0,00	0
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	1,1410	2,282	245,03	559
13	06-15-003-17	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м3		0,18898	123 357	23 312
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	201,0000	37,985	0,00	0
	1	Затраты труда	ч-час	201,0000	37,985	45,55	1 730
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	45,7100	8,638	0,00	0
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	31,0000	5,858	6,80	40
	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	121,0000	22,867	300,00	6 860
	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	31,9000	6,028	2 310,00	13 926
	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л		25,000	13,80	345
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	14,7100	2,780	0,00	0
	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш-ч	31,0000	5,858	70,24	411
Итого по разделу 2:							
	Сумма по разделу		р.				25 347
	Всего по разделу 2:						25 347
Итого по смете:							
	Сумма по смете		р.				93 786
	В т.ч. зарплата		1				51 277
	В т.ч. материалы		1				40 325
	В т.ч. механизмы		1				2 184
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				12 819
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				5 825

Транспортные (пез песка)	4 %	1 339
ЗСР	2 %	807
ИТОГО1		114 575
Накладные расходы	20 %	22 915
ИТОГО2		137 490
Сметная прибыль	23,04816 %	31 689
ИТОГО3		169 179
Всего	р.	169 179

Всего по смете:

169 179 р.



Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 01/01-2024 на Ремонт фасада по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	1 125,706	45,55	51 276
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	11,650	0,00	0
		Итого по трудозатратам:		1 125,706		51 276

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,898	6,80	67
2.	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,029	6 000,00	175
3.	999-9900	Строительный мусор	т	15,357	0,00	0
4.	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	330,000	35,50	11 715
5.	03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,413	3 130,00	1 293
6.	11.2.13.06(1)	Щиты настила	м2	11,016	271,29	2 989
7.	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	6,028	2 310,00	13 926
8.	5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.	102,000	16,10	1 642
9.	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л	25,000	13,80	345
10.	101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8x100	шт.	360,000	1,20	432
11.	01.7.15.07-0216-1	Дюбель рапорный 8x80мм	шт.	500,000	0,97	485
12.	01.7.17.06(2)	Диски отрезные по металлу 125x1,2x22	шт	3,000	11,40	34
13.	87881-1	Проволока т.1,2мм	кг	5,000	17,50	88
14.	01.7.06.14(3)-1	Лента вентиляционная 18мм	м	50,000	5,50	275
		Итого по материалам:				33 465

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	6,679	245,03	1 636
2.	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	6,443	0,48	3
3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,109	0,00	0
4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,621	186,98	116
5.	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш-ч	0,014	0,00	0
6.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,011	0,00	0
7.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т)	маш-ч	0,300	1,52	0

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
8.	91.18.01-012	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 мпа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш-ч	2,934	0,00	0
9.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш-ч	8,999	2,03	18
10.	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш-ч	23,998	0,00	0
11.	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 мпа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш-ч	0,288	0,00	0
12.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	2,780	0,00	0
13.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш-ч	5,858	70,24	411
		Итого по машинам и механизмам:				2 186 2 186

Перевозка (приказ №581) Дос**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	22,867	300,00	6 860
		Итого по материалам:				6 860

Приготовление Пр**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	18,898	0,00	0
		Итого по материалам:				0

		Всего по материалам:				40 325
--	--	-----------------------------	--	--	--	---------------

Смета в сумме 282459 р.
Согласована

Смета в сумме 282459 р.
Утверждена

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик

ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники

« 20 »

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/02-2024

на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость	282 459 р.
Нормативная трудоемкость	1 476,565 чел-ч
Сметная заработная плата	91 711 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	2 931 р.
Сметная стоимость материалов	96 651 р.

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Ремонт фасада, цоколя и откосов.							
1	09-04-016-02	Демонтаж решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м ² (прил. № 6 табл. № 2 п.4 к=0,7) Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам Добавляется=0,7	т		0,3300	1 730	571
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	51,1100	11,806	45,55	538
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	1,4000	0,323	66,88	22
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2300	0,053	186,98	10
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,6300	0,146	5,62	1
2	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	100 м ²		3,7800	1 039	3 929
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	22,8200	86,260	45,55	3 929
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	17,388	0,00	0

3	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2300	1 039	239
---	--------------	---	--------	--	--------	-------	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	22,8200	5,249	45,55	239

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	1,058	0,00	0

4	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен- подоконника Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	м3		0,7500	325	244
---	--------------	--	----	--	--------	-----	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	7,1000	5,325	45,55	243

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	2,3000	1,725	0,48	1

5	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0180	4 167	75
---	--------------	---	--------	--	--------	-------	----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	91,1500	1,641	45,55	75

6	46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0700	6 900	483
---	--------------	---	--------	--	--------	-------	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	151,5400	10,608	45,55	483

7	58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.П. Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		0,0400	425	17
---	--------------	--	-------	--	--------	-----	----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	9,1000	0,364	45,55	17

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	0,1200	0,005	0,00	0

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,1200	0,005	1,52	0

8	58-01-003-02	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		0,6400	539	345
---	--------------	---	-------	--	--------	-----	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	11,0400	7,066	45,55	322

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	0,3250	0,208	0,00	0
01.7.17.06	Диски отрезные по металлу 125х1,2х22	шт		2,000	11,40	23
9 61-03-004-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м2		0,4600	14 735	6 778

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	323,4000	148,764	45,55	6 776

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,161	6,80	1
999-9900	Строительный мусор	т	9,6800	4,453	0,00	0
8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	4,4000	2,024	0,00	0

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,3600	0,626	1,52	1
10 61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м2		2,5000	8 506	21 264

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	81,6000	204,000	45,55	9 292

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1800	0,450	6,80	3
08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100х100мм	м2	110,0000	275,000	35,50	9 763
03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т		0,413	3 130,00	1 293
01.7.15.07-0216-1	Дюбель рапорный 8х80мм	шт.		500,000	0,98	490
87881-1	Проволока т.1,2мм	кг		5,000	17,50	88
01.7.06.14-1	Лента вентиляционная 18мм	м		50,000	5,50	275

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,1000	0,250	1,52	0
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1300	0,325	186,98	61
11 61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен цоколя Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м2		0,3420	8 430	2 883

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	81,6000	27,907	45,55	1 271

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1800	0,062	6,80	0

08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	110,0000	37,620	35,50	1 336
03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,2500	0,086	3 130,00	268

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,1000	0,034	1,52	0
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1300	0,044	186,98	8
12 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (тех.часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам Добавляется=3,333	100 м2		2,3600	10 281	24 263

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	61,1000	480,605	45,55	21 892

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	2,753	6,80	19
8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	1,8900	14,867	0,00	0
5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.		86,000	23,00	1 978
101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8x100	шт.		300,000	1,20	360

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш-ч	0,9000	7,079	2,03	14
13 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м2		0,06985	196 879	13 752

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	187,5500	13,100	45,55	597

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электрознергия	кВт-ч	22,8900	1,599	1,53	2
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт		5,000	100,98	505
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт		4,200	44,30	186
203-9095	Блоки оконные(5шт)	м2	100,0000	6,985	1 784,00	12 461
14 26-01-036-01 прим.	Изоляция изделиями из пенополистерола с креплением на клее холодных поверхностей: наружных откосов Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м2		0,0600	65 500	3 930

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	16,0600	0,964	45,55	44

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	-------	--------	------	-----------

	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1200	0,007	6,80	0
	01.7.03.04-0001	Электрoэнергия	кВт-ч	0,7728	0,046	1,53	0
	14.1.06.04-0001-1	Клей для приклеивания пенополистерола	кг	409,0000	24,540	135,06	3 314
	104-9167-3	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	м3		0,220	2 408,82	530
	01.7.15.07-0131-1	Дюбель-гвозди пластиковые распорные для теплоизоляции 120мм	шт.	500,0000	30,000	1,35	41

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0500	0,003	186,98	1
15	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию на поверхность стен и откосов Кoэфф-ты к стоимости Кoэфф-ты к нормам	100 м2		2,3600	2 183	5 151

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,1300	49,867	45,55	2 271

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	111,1000	262,196	9,80	2 570
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	24,308	11,70	284

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0600	0,142	186,98	26
16	61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм Кoэфф-ты к стоимости Кoэфф-ты к нормам	100 м2		2,2170	4 075	9 035

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	35,7300	79,213	45,55	3 608

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,776	6,80	5
	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	500,0000	1 108,500	4,65	5 155
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	22,835	11,70	267
17	15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Кoэфф-ты к стоимости	100 м2		0,1400	12 593	1 763

	Коэфф-ты к нормам					
--	-------------------	--	--	--	--	--

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	83,6700	11,714	45,55	534

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,7400	0,104	6,80	1
04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 230,0000	172,200	4,65	801
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	1,442	11,70	17
500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.		20,000	20,02	400

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,0200	0,143	69,13	10
18 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,0800	14 872	16 062

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	61,5700	66,496	45,55	3 029

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0680	0,073	6,80	0
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7696	0,831	1,53	1
14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный (кварц грунт колерованный)	т	0,0280	0,030	27 090,00	819
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	0,4000	0,432	28 070,00	12 126

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,5100	0,551	1,52	1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,4200	0,454	186,98	85
19 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	м2		1,6800	4 972	8 353

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	2,4000	4,032	45,55	184

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384	0,233	1,53	0
14.5.01.05-0011	Герметик	шт.		1,000	100,98	101

		пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл					
	07.1.01.03-1	Блоки дверные металлические- утепленные	м2	1,0000	1,680	4 800,00	8 064

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,4000	0,672	5,62	4
20	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м2		3,9600	3 048	12 071

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	43,5000	172,260	45,55	7 846

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,0090	0,036	7 500,00	267
	11.2.13.06	Щиты настила	м2	3,4000	13,464	290,12	3 906

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0700	0,277	186,98	52
21	61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м2		0,3700	4 076	1 508

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	35,7300	13,220	45,55	602

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,130	6,80	1
	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	500,0000	185,000	4,65	860
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	3,811	11,70	45
22	61-01-001-04прим.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором (клеем)при толщине намета: до 10 мм Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м2		0,3700	11 924	4 412

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	50,4000	18,648	45,55	849

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,130	6,80	1
	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 752,0000	648,240	4,65	3 014
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии	л	10,3000	3,811	11,70	45

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,9000	8,103	45,55	369
24	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали Кэфф-ты к стоимости Кэфф-ты к нормам	100 м2		0,0211	61 422	1 296

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	97,2000	2,051	45,55	93

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
08.1.02.03-1	Отливы оцинков. шир. 200мм	м		3,420	111,65	382
101-9680-00701	Винты по металлу Ф4,8х25мм	шт.		50,000	0,64	32
08.1.02.03-2	Отливы оцинкованные шир. 210мм	м		1,900	116,65	222
08.1.02.03	Отливы оцинков. 220мм	м		4,680	121,17	567

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0700	0,001	186,98	0

	Сумма по разделу	р.	138 793
	Всего по разделу 1:		138 793

25	70-01-047-1	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка	т		23,1120	97	2 250
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,5777	13,352	45,55	608



	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	0,2900	6,702	245,03	1 642
26	70-02-052-03-12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	тн		23,1120	28	646

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	1,1410	26,371	24,50	646
27	06-15-003-17	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75 Кэфф-ты к стоимости	100 м3		0,16891	117 613	19 866

		Коэфф-ты к нормам					
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	201,0000	33,951	45,55	1 546
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	31,0000	5,236	6,80	36
	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	121,0000	20,438	242,10	4 948
	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	31,9000	5,388	2 318,63	12 493
	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л		25,000	19,01	475
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш-ч	31,0000	5,236	70,24	368
Итого по разделу 2:							
	Сумма по разделу		р.				22 762
	Всего по разделу 2:						22 762
Итого по смете:							
	Сумма по смете		р.				161 555
	В т.ч. зарплата		1				67 257
	В т.ч. материалы		1				91 367
	В т.ч. механизмы		1				2 931
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				16 814
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				7 640
	Транспортные (пез песка)		4 %				3 457
	ЗСР		2 %				1 827
	ИТОГО1						191 293
	Накладные расходы		20 %				38 259
	ИТОГО2						229 552
	Сметная прибыль		23,04816 %				52 908
	ИТОГО3						282 459
	Всего						282 459

Всего по смете:

282 459 р.



Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик

ООО "Гефест"

Заказчик

ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 01/02-2024 на Ремонт фасада по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	1 476,564	45,55	67 258
		Итого по трудозатратам:		1 476,564		67 258

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,881	6,80	67
2.	11.1.03.01-0063	Брусiki обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,036	7 500,00	267
3.	999-9900	Строительный мусор	т	23,112	0,00	0
4.	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	312,620	35,50	11 098
5.	03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,499	3 130,00	1 560
6.	11.2.13.06(1)	Щиты настила	м2	13,464	290,12	3 906
7.	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	5,388	2 318,63	12 493
8.	5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.	86,000	23,00	1 978
9.	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л	25,000	19,01	475
10.	101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8x100	шт.	300,000	1,20	360
11.	01.7.15.07-0216-1	Дюбель рапорный 8x80мм	шт.	500,000	0,98	490
12.	01.7.17.06(2)	Диски отрезные по металлу 125x1,2x22	шт	2,000	11,40	23
13.	87881-1	Проволока т.1,2мм	кг	5,000	17,50	88
14.	01.7.06.14(3)-1	Лента вентиляционная 18мм	м	50,000	5,50	275
15.	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,323	66,88	22
16.	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	262,196	9,80	2 570
17.	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	56,207	11,70	658
18.	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	2 113,940	4,65	9 830
19.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,709	1,53	4
20.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,030	27 090,00	819
21.	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	0,432	28 070,00	12 126
22.	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт.	1,000	100,98	101
23.	07.1.01.03-1	Блоки дверные металлические- утепленные	м2	1,680	4 800,00	8 064
24.	14.1.06.04-0001-1	Клей для приклеивания пенополистерола	кг	24,540	135,06	3 314

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
25.	104-9167-3	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	м3	0,220	2 408,82	530
26.	01.7.15.07-0131-1	Дюбель-гвозди пластиковые распорные для теплоизоляции 120мм	шт.	30,000	1,35	41
27.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	5,000	100,98	505
28.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	4,200	44,30	186
29.	203-9095	Блоки оконные(5шт)	м2	6,985	1 784,00	12 461
30.	08.1.02.03(1)-1	Отливы оцинков. шир. 200мм	м	3,420	111,65	382
31.	101-9680-00701	Винты по металлу Ф4,8х25мм	шт.	50,000	0,64	32
32.	08.1.02.03-2	Отливы оцинкованные шир. 210мм	м	1,900	116,65	222
33.	08.1.02.03	Отливы оцинков. 220мм	м	4,680	121,17	567
34.	500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.	20,000	20,02	400
35.	500-9089-2	Уголок алюм. перфорированный 23*23*3	шт.	17,000	23,35	397
36.	500-9089-3	Уголок пластиковый перфорированный 20*20*3	шт.	10,000	10,60	106
Итого по материалам:						86 417

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	26,371 6,702	24,50 245,03	646 1 642
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,704	186,98	132
3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,915	1,52	1
4.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	7,079	2,03	14
5.	91.07.08-025	Растворомесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	5,236	70,24	368
6.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч	0,818	5,62	5
7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,595	186,98	111
8.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,551	1,52	1
9.	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,725	0,48	1
10.	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,143	69,13	10
Итого по машинам и механизмам:						2 931
						2 931

Перевозка (приказ №581) Дос**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	20,438	242,10	4 948
Итого по материалам:						4 948

Приготовление Пр**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	16,891	0,00	0
Итого по материалам:						0

				Всего по материалам:		91 365
--	--	--	--	-----------------------------	--	---------------

Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 215378 р.
Согласована

Смета в сумме 215378 р.
Утверждена

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик

ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/03-2024

на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 215 378 р.
Нормативная трудоемкость 954,281 чел-ч
Сметная заработная плата 59 271 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 2 019 р.
Сметная стоимость материалов 84 573 р.

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Ремонт фасада, цоколя и откосов.							
1	09-04-016-02	Демонтаж решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м ² (прил. № 6 табл. № 2 п.4 к=0,7) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Добавляется=0,7	т		0,3000	1 730	519
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	51,1100	10,733	45,55	489
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	1,4000	0,294	66,88	20
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2300	0,048	186,98	9
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш-ч	0,8100	0,170	1,00	0
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,6300	0,132	5,62	1
2	69-01-019-02	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций(крыльцо) при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 Коэфф-ты к стоимости	м3		1,0000	991	991

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	17,4900	17,490	45,55	797
Машины и механизмы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.18.01-012	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 мпа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш-ч	8,1500	8,150	22,85	186
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	16,3000	16,300	0,48	8
3	46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,1500	1 039	1 195

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	22,8200	26,243	45,55	1 195
Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	5,290	0,00	0
4	46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,1300	1 038	135

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	22,8200	2,967	45,55	135
Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	0,598	0,00	0
5	58-01-003-02 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		0,1290	682	88

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	11,0400	1,424	45,55	65
Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
999-9900	Строительный мусор	т	0,3250	0,042	0,00	0
01.7.17.06	Диски отрезные по металлу 125x1,2x22	шт		2,000	11,40	23
6	46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0247	4 170	103

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	91,1500	2,251	45,55	103
7	58-01-001-01 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки приямков из брусков с прозорами Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0550	691	38

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость

	1	Затраты труда	ч-час	15,1600	0,834	45,55	38
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4000	0,077	0,00	0
8	12-01-033-01 прим.	Разборка кровли приямков из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2		0,0550	1 055	58
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					
		Добавляется=0,7					
		Добавляется=0					

Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	32,4000	1,247	45,55	57

Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	3,7856	0,000	1,53	0

Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1500	0,006	186,98	1
9	61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен <u>Коэфф-ты к стоимости</u> Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,2800	9 327	11 939

Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	81.6000	104.448	45.55	4 758

Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1800	0,230	6,80	2
	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	110,0000	140,800	35,50	4 998
	03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т		0,413	3 130,00	1 293
	01.7.15.07-0216-1	Дюбель рапорный 8x80мм	шт.		500,000	0,99	495
	87881-1	Проволока т.1,2мм	кг		5,000	17,50	88
	01.7.06.14-1	Лента вентиляционная 18мм	м		50,000	5,50	275

Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,1000	0,128	1,52	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1300	0,166	186,98	31
10	15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (тех.часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333) Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам Дорбавляется=3,333	100 м2		1,2800	10 653	13 636

Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	61,1000	260,667	45,55	11 873

Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	1,493	6,80	10
	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	1,8900	8,063	0,00	0
	5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.		86,000	16,10	1 385

101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8х100	шт.		300,000	1,20	360
----------------	-----------------------	-----	--	---------	------	-----

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш-ч	0,9000	3,840	2,03	8
11 61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен цоколя Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,4980	8 430	4 198

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	81,6000	40,637	45,55	1 851

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1800	0,090	6,80	1
08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100х100мм	м2	110,0000	54,780	35,50	1 945
03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,2500	0,125	3 130,00	390

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,1000	0,050	1,52	0
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1300	0,065	186,98	12
12 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов (цоколь)цементным раствором по камню: стен (тех.часть 1.15.5 К=Тф/Тн=65/15=4,333) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Дорбавляется=3,333	100 м2		0,4980	9 952	4 956

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	61,1000	101,416	45,55	4 619

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,581	6,80	4
8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	1,8900	3,137	0,00	0
5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.		16,000	16,10	258
101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8х100	шт.		60,000	1,20	72

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш-ч	0,9000	1,494	2,03	3
13 26-01-036-01 прим.	Изоляция изделиями из пенополистерола с креплением на клее холодных поверхностей: наружных откосов Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0360	66 028	2 377

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	16,0600	0,578	45,55	26

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1200	0,004	6,80	0
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728	0,028	1,53	0

14.1.06.04-0001-1	Клей для приклеивания пенополистерола	кг	409,0000	14,724	135,06	1 989
104-9167-3	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	м3		0,144	2 513,75	362

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0500	0,002	186,98	0
14	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию на поверхность стен и откосов Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	100 м2		2,8400	2 183	6 199

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,1300	60,009	45,55	2 733

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	111,1000	315,524	9,80	3 092
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	29,252	11,70	342

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0600	0,170	186,98	32
15	61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен и откосов полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	100 м2		2,8400	4 075	11 574

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	35,7300	101,473	45,55	4 622

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,994	6,80	7
	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	500,0000	1 420,000	4,65	6 603
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	29,252	11,70	342
16	15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		2,6400	14 601	38 547

		Коэфф-ты к стоимости				
		Коэфф-ты к нормам				

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	61,5700	162,545	45,55	7 404

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0680	0,180	6,80	1
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7696	2,032	1,53	3
14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,0180	0,048	27 090,00	1 287
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	0,4000	1,056	28 070,00	29 642

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,5100	1,346	1,52	2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,4200	1,109	186,98	207
17 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2,4730	4 960	12 267
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	2,4000	5,935	45,55	270

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384	0,342	1,53	1
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,1000	0,247	66,88	17
14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт.	0,1000	0,247	101,30	25
07.1.01.03-1	Блоки дверные металлические- утепленные	м2	1,0000	2,473	4 800,00	11 870

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1700	0,420	186,98	79
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,4000	0,989	5,62	6
18 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		0,6300	3 225	2 032
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	43,5000	27,405	45,55	1 248

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,0090	0,006	6 000,00	34
11.2.13.06	Щиты настила	м2	3,4000	2,142	346,22	742

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	-------	--------	------	-----------

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0700	0,044	186,98	8
Итого по разделу 1:						
	Сумма по разделу	Р.				110 852
	Всего по разделу 1:					110 852

2. Прочие работы

19	70-01-047-1	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	т		6,0000	97	584
----	-------------	--	---	--	--------	----	-----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,5777	3,466	45,55	158

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	0,2900	1,740	245,03	426
20	70-02-052-03-12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	тн		6,0000	28	168

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	1,1410	6,846	24,50	168
21	06-15-003-17	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75 Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м3		0,1120	117 875	13 202

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	201,0000	22,512	45,55	1 025

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	31,0000	3,472	6,80	24
02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	121,0000	13,552	242,10	3 281
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	31,9000	3,573	2 310,00	8 253
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л		25,000	15,03	376

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш-ч	31,0000	3,472	70,24	244
22	70-02-052-03-13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 13 км Кэфф-ты к стоимости Кэфф-ты к нормам	тн		20,3280	29	589

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч.	1,1820	24,028	24,50	589
Итого по разделу 2:						

Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 01/03-2024 на Ремонт фасада по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	954,281	45,55	43 468
		Итого по трудозатратам:		954,281		43 468

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7,044	6,80	48
2.	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,006	6 000,00	34
3.	999-9900	Строительный мусор	т	6,007	0,00	0
4.	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	195,580	35,50	6 943
5.	03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,538	3 130,00	1 682
6.	11.2.13.06(1)	Щиты настила	м2	2,142	346,22	742
7.	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	3,573	2 310,00	8 253
8.	5999-1	Штукатурный маяк 10*3	шт.	102,000	16,10	1 642
9.	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л	25,000	15,03	376
10.	101-9105-001-1	Дюбель рапорный 8x100	шт.	360,000	1,20	432
11.	01.7.15.07-0216-1	Дюбель рапорный 8x80мм	шт.	500,000	0,99	495
12.	01.7.17.06(2)	Диски отрезные по металлу 125x1,2x22	шт	2,000	11,40	23
13.	87881-1	Проволока т.1,2мм	кг	5,000	17,50	88
14.	01.7.06.14(3)-1	Лента вентиляционная 18мм	м	50,000	5,50	275
15.	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,541	66,88	36
16.	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	315,524	9,80	3 092
17.	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	58,504	11,70	684
18.	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 420,000	4,65	6 603
19.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,402	1,53	4
20.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,048	27 090,00	1 287
21.	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	1,056	28 070,00	29 642
22.	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт.	0,247	101,30	25
23.	07.1.01.03-1	Блоки дверные металлические- утепленные	м2	2,473	4 800,00	11 870
24.	14.1.06.04-0001-1	Клей для приклеивания пенополистерола	кг	14,724	135,06	1 989

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
25.	104-9167-3	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	м3	0,144	2 513,75	362
		Итого по материалам:				76 627

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	6,846 1,740	24,50 245,03	168 426
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,752	186,98	141
3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т)	маш.-ч.	0,178	1,52	0
4.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кн (1,25 т)	маш.-ч.	5,333	2,03	11
5.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч.	3,472	70,24	244
6.	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	0,170	1,00	0
7.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч.	1,122	5,62	6
8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,279	186,98	239
9.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т)	маш.-ч.	1,346	1,52	2
10.	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч.	16,300	0,48	8
11.	91.18.01-012	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 мпа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч.	8,150	22,85	186
12.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч.	24,028	24,50	589
		Итого по машинам и механизмам:				2 020 2 020

Перевозка (приказ №581) Дос**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	13,552	242,10	3 281
		Итого по материалам:				3 281

Приготовление Пр**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	11,200	0,00	0
		Итого по материалам:				0

		Всего по материалам:				79 908
--	--	-----------------------------	--	--	--	---------------


Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 359 424 р.
Согласована

Смета в сумме 359 424 р.
Утверждена

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик



ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/04-2024
на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 359 424 р.
Нормативная трудоемкость 1 696,274 чел-ч
Сметная заработная плата 105 360 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 2 664 р.
Сметная стоимость материалов 135 393 р.

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Ремонт фасада, цоколя и откосов.							
1	09-04-016-02	Демонтаж решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м ² (прил. № 6 табл. № 2 п.4 к=0,7) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Добавляется=0,7	т		0,2200	1 705	375

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	51,1100	7,871	45,55	359

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг		0,136	66,88	9

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2300	0,035	186,98	7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,6300	0,097	5,62	1
2	46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м ²		3,0100	1 040	3 129

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	22,8200	68,688	45,55	3 129

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	13,846	0,00	0
3	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2500	1 040	260

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	22,8200	5,705	45,55	258

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	1,150	0,00	0
4	46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий(козырьков и навесов) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	т		0,1700	565	96

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	10,8400	1,843	45,55	84

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3800	0,065	186,98	12
5	46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (козырька и навеса) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2854	392	112

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	8,5800	2,449	45,55	112
6	46-04-011-02	Разборка покрытий крыльца : из плиток, уложенных на растворе Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0750	1 440	108

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	31,7000	2,378	45,55	108

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4200	0,107	0,00	0

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	0,9200	0,069	0,48	0
7	58-01-003-02	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		0,7910	503	398

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	11,0400	8,733	45,55	398

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	0,3250	0,257	0,00	0
8	61-03-004-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым	100 м2		0,2000	14 730	2 946

	раствором: с земли и лесов					
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	323,4000	64,680	45,55	2 946

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,070	6,80	0
8233	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый м75	м3	4,4000	0,880	0,00	0
999-9900	Строительный мусор	т	9,6800	1,936	0,00	0
9 61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,9600	8 797	17 243

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	81,6000	159,936	45,55	7 285

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1800	0,353	6,80	2
08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	110,0000	215,600	35,50	7 654
03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,2500	0,490	3 130,00	1 534
101-9105-001-1	Дюбель распорный Ф 8x100	шт.		600,000	1,20	720

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1300	0,255	186,98	48
10 61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен цоколя Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2500	9 028	2 257

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	81,6000	20,400	45,55	929

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1800	0,045	6,80	0
08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	110,0000	27,500	35,50	976
03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,2500	0,063	3 130,00	196
101-9105-001-1	Дюбель распорный Ф 8x100	шт.		125,000	1,20	150

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1300	0,033	186,98	6
11 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (тех.часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Добавляется=3,333	100 м2		2,5800	9 765	25 194

Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	61,1000	525,407	45,55	23 932
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	3,010	6,80	20
	8233	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый м75	м3	1,8900	16,252	0,00	0
	551-0231-1	Рейка маячная стальная W10 3М	шт.		54,000	23,00	1 242
12	15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен цоколя (тех.часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Добавляется=3,333	100 м2		0,1210	9 281	1 123
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	61,1000	24,641	45,55	1 122
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,141	6,80	1
	8233	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый м75	м3	1,8900	0,762	0,00	0
13	61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию на поверхность стен и откосов Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		3,5300	2 183	7 707
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,1300	74,589	45,55	3 398
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	111,1000	392,183	9,80	3 843
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	36,359	11,70	425
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0600	0,212	186,98	40
14	61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		3,3940	4 075	13 832
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	35,7300	121,268	45,55	5 524
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	1,188	6,80	8
	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	500,0000	1 697,000	4,65	7 891
	14.3.01.01-1002	Грунтовка	л	10,3000	34,958	11,70	409

		глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок					
15	15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м2		0,1360	13 110	1 783

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	83,6700	11,379	45,55	518

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,7400	0,101	6,80	1
04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 230,0000	167,280	4,65	778
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	1,401	11,70	16
500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.		23,000	20,02	460

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,0200	0,139	69,13	10
16 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м2		5,0100	14 870	74 499

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	61,5700	308,466	45,55	14 051

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0680	0,341	6,80	2
14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,0280	0,140	27 090,00	3 800
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	0,4000	2,004	28 070,00	56 252

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,4200	2,104	186,98	393
17 61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя	100 м2		0,4600	4 076	1 875

		глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок					
15	15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,1360	13 110	1 783

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	83,6700	11,379	45,55	518

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,7400	0,101	6,80	1
04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 230,0000	167,280	4,65	778
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	1,401	11,70	16
500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.		23,000	20,02	460

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,0200	0,139	69,13	10
16 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		5,0100	14 870	74 499

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	61,5700	308,466	45,55	14 051

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0680	0,341	6,80	2
14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,0280	0,140	27 090,00	3 800
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	0,4000	2,004	28 070,00	56 252

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,4200	2,104	186,98	393
17 61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя	100 м2		0,4600	4 076	1 875

		полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм					
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	35,7300	16,436	45,55	749

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,161	6,80	1
04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	500,0000	230,000	4,65	1 070
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	4,738	11,70	55
18 61-01-001-04прим.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором (клеем)при толщине намета: до 10 мм	100 м2		0,4600	11 522	5 300
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	50,4000	23,184	45,55	1 056

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3500	0,161	6,80	1
04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 752,0000	805,920	4,65	3 748
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	4,738	11,70	55
500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.		22,000	20,02	440
19 08-02-006-01прим.	Расшивка швов стен цоколя	100 м2		0,4600	998	459
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	21,9000	10,074	45,55	459
20 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		3,1000	3 048	9 450
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	43,5000	134,850	45,55	6 142

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,0090	0,028	7 500,00	209
11.2.13.06	Щиты настила	м2	3,4000	10,540	290,12	3 058

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш-ч	0,0700	0,217	186,98	41

11	12-01-035-03	грузоподъемность до 5 т Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	м		200,0000	26	5 118
----	--------------	--	---	--	----------	----	-------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,1200	24,000	45,55	1 093

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
08.1.02.07-1	Труба водосточная б/у	м	1,0000	200,000	0,00	0
08.1.02.22	Изделия для водосточных труб б/у	шт	2,0000	400,000	0,00	0
101-9105-001-1	Дюбель распорный Ф 8х100	шт.		2 955,000	1,20	3 546
01.9105-001-2	Распорный дюбель 8Х120ММ	шт.		100,000	1,33	133
01-9105-001-3	Распорный дюбель с замкнутым крюком 14х120	шт.		20,000	17,28	346
22	12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м2		0,34298	32 982	11 312

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	97,2000	33,338	45,55	1 519

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
08.1.02.03-4	Отливы шир. 230мм	м		9,650	125,80	1 214
08.1.02.03-5	Отливы оцинков. шир 250мм	м		3,860	132,20	510
08.1.02.03	Отливы оцинков. 220мм	м		4,130	121,17	500
101-9680-00701	Винты по металлу Ф4,8х25мм	шт.		400,000	0,64	256
206-0114-1	Примыкание 240*35*35 2м	шт.		4,000	196,00	784
206-0114-2	Примыкания 35*35*250*150 1,25м	шт.		1,000	122,00	122
206-0114-3	Примыкания 35*35*250*150 2м	шт.		16,000	196,00	3 136
206-0114-4	Примыкания 35*35*250*80 2м	шт.		5,000	196,00	980
206-0114-5	Примыкания 70*240*35*35 1,25м	шт.		1,000	122,50	123
206-0114-6	Примыкания 70*240*35*35 2м	шт.		10,000	196,00	1 960
70061-1	Винт самосвер. для креплен. проф. листа 4,8х19мм	шт.		250,000	0,64	160
70061-2	Винты по металлу 3,5х25мм	шт.		200,000	0,22	44

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0700	0,024	186,98	4

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	р.				184 576
	Всего по разделу 1:					184 576

2. Прочие работы

23	70-01-047-1	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	т		17,2960	97	1 684
----	-------------	--	---	--	---------	----	-------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,5777	9,992	45,55	455

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	0,2900	5,016	245,03	1 229
24	70-02-052-03-12	Перевозка грузов автомобилями-	тн		17,2960	28	484

		самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км					

		Кoeff-ты к стоимости					

		Кoeff-ты к нормам					

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	1,1410	19,735	24,50	484
25	06-15-003-17	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75	100 м3				
		-----			0,17895	117 983	21 113
		Кoeff-ты к стоимости					

		Кoeff-ты к нормам					

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	201,0000	35,969	45,55	1 638

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	31,0000	5,547	6,80	38
	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	121,0000	21,653	242,10	5 242
	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	31,9000	5,709	2 335,06	13 330
	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л		25,000	19,01	475

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш-ч	31,0000	5,547	70,24	390

Итого по разделу 2:

	Сумма по разделу		р.				23 281
	Всего по разделу 2:						23 281

Итого по смете:


	Сумма по смете		р.				207 857
	В т.ч. зарплата		1				77 266
	В т.ч. материалы		1				127 927
	В т.ч. механизмы		1				2 664
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				19 317
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				8 777
	Транспортные (пез песка)		4 %				4 907

Документ создан с использованием программы WinСмета v5.0 Приднеспарбье

ЗСР	2 %	2 559
ИТОГО1		243 417
Накладные расходы	20 %	48 683
ИТОГО2		292 100
Сметная прибыль	23,04816 %	67 324
ИТОГО3		359 424
Всего		359 424

Всего по смете:

359 424 р.



Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к акту выполненных работ № 01/04-2024 на Ремонт фасада по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	1 696,274	45,55	77 265
		Итого по трудозатратам:		1 696,274		77 265

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	11,117	6,80	76
2.	999-9900	Строительный мусор	т	17,296	0,00	0
3.	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	5,709	2 335,06	13 330
4.	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л	25,000	19,01	475
5.	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,136	66,88	9
6.	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100х100мм	м2	243,100	35,50	8 630
7.	03.1.01.01-0002-1	Гипс строительный г-3(штукатурка гипсовая ЕКМ-53)	т	0,553	3 130,00	1 729
8.	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	392,183	9,80	3 843
9.	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	82,194	11,70	962
10.	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	2 900,200	4,65	13 486
11.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,140	27 090,00	3 800
12.	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	2,004	28 070,00	56 252
13.	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iii	м3	0,028	7 500,00	209
14.	11.2.13.06(1)	Щиты настила	м2	10,540	290,12	3 058
15.	08.1.02.07(2)-1	Труба водосточная б/у	м	200,000	0,00	0
16.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб б/у	шт	400,000	0,00	0
17.	08.1.02.03	Отливы оцинков. 220мм	м	4,130	121,17	500
18.	08.1.02.03(1)-4	Отливы шир. 230мм	м	9,650	125,80	1 214
19.	08.1.02.03(1)-5	Отливы оцинков. шир 250мм	м	3,860	132,20	510
20.	101-9680-00701	Винты по металлу Ф4,8х25мм	шт.	400,000	0,64	256
21.	206-0114-1	Примыкание 240*35*35 2м	шт.	4,000	196,00	784
22.	206-0114-2	Примыкания 35*35*250*150 1,25м	шт.	1,000	122,00	122
23.	206-0114-3	Примыкания 35*35*250*150 2м	шт.	16,000	196,00	3 136
24.	206-0114-4	Примыкания 35*35*250*80 2м	шт.	5,000	196,00	980
25.	206-0114-5	Примыкания 70*240*35*35 1,25м	шт.	1,000	122,50	123

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
26.	206-0114-6	Примыкания 70*240*35*35 2м	шт.	10,000	196,00	1 960
27.	70061-1	Винт самосвер. для креплен. проф. листа 4,8х19мм	шт.	250,000	0,64	160
28.	70061-2	Винты по металлу 3,5х25мм	шт.	200,000	0,22	44
29.	101-9105-001-1	Дюбель распорный Ф 8х100	шт.	3 680,000	1,20	4 416
30.	551-0231-1	Рейка маячная стальная W10 3М	шт.	54,000	23,00	1 242
31.	01-9105-001-2	Распорный дюбель 8Х120ММ	шт.	100,000	1,33	133
32.	01-9105-001-3	Распорный дюбель с замкнутым крюком 14х120	шт.	20,000	17,28	346
33.	500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.	45,000	20,02	901
		Итого по материалам:				122 686

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	19,735 5,016	24,50 245,03	484 1 229
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,628	186,98	117
3.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	5,547	70,24	390
4.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч	0,097	5,62	1
5.	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,069	0,48	0
6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	2,316	186,98	433
7.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,139	69,13	10
		Итого по машинам и механизмам:				2 663 2 663

Перевозка (приказ №581) Дос

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	21,653	242,10	5 242
		Итого по материалам:				5 242

Приготовление Пр

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	8233	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый м75	м3	17,895	0,00	0
		Итого по материалам:				0

		Всего по материалам:				127 928
--	--	-----------------------------	--	--	--	----------------

Сост:

Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 337598 р.
Согласована

Смета в сумме 337598 р.
Утверждена

Подрядчик

ООО "ГЕФЕСТ"

Заказчик

ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ СМETA № 01/05-2024

на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 337 598 р.
Нормативная трудоемкость 1 185,9178 чел-ч
Сметная заработная плата 73 659 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 293 р.
Сметная стоимость материалов 154 683 р.

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Ремонт фасада, цоколя и откосов.							
1	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0462	4 156	192
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	91,1500	4,2111	45,55	192
2	46-04-011-02	Разборка покрытий крыльца : из плиток, уложенных на растворе Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0750	1 440	108
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	31,7000	2,3775	45,55	108
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4200	0,1065	0,00	0
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	0,9200	0,069	0,48	0
3	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	м3		0,4660	1 923	896

Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	14,6300	6,8176	45,55	311
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	0,2400	0,0746	0,00	0
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4000	0,1501	3 900,00	585
4	53-01-024-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	т		0,0327	23 670	774
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	165,8800	5,4243	45,55	247
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	07.2.07.12-1	Конструкции стальные (Сталь угловая 63*63*6)	т	1,0400	0,034	15 483,00	527
5	10-01-047-02	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0462	303 983	14 044
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	122,5700	5,6627	45,55	258
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	4,62	2 984,00	13 786
6	61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,9300	8 286	15 992
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	81,6000	157,488	45,55	7 174
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	110,0000	212,30	35,50	7 537
	101-9105-001-1	Дюбель распорный Ф 8x100	шт.		500,00	1,19	595
	01.7.15.07-0202	Дюбель распорный 8x80мм	шт.		700,00	0,98	686
7	15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (тех.часть 1.15.5 K=Тф/Тн=50/15=3,333) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Добавляется=3,333	100 м2		1,9300	9 439	18 218
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	61,1000	393,0374	45,55	17 903
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	1,8900	12,1578	0,00	0

	551-0231-1	Рейка маячная стальная W10 3М	шт.		15,00	21,00	315
8	26-01-036-01 прим.	Изоляция изделиями из пенополистерола с креплением на клее холодных поверхностей: наружных откосов Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2904	13 833	4 017

Трудовозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	16,0600	4,6638	45,55	212

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг		105,00	4,65	488
104-9167-3	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	м3		0,719	2 349,10	1 689
01.7.15.07-0131-1	Дюбель-гвозди пластиковые распорные для теплоизоляции 140мм	шт.		30,00	1,40	42
14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (клей пена для пенополистерола), объем 750 мл	шт		16,00	99,08	1 585
9	61-04-006-01 Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию на поверхность стен и откосов Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		2,5900	2 172	5 625

Трудовозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	21,1300	54,7267	45,55	2 493

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	111,1000	287,749	9,80	2 820
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	10,3000	26,677	11,70	312
10	61-01-001-03 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		2,3700	4 186	9 922

Трудовозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	35,7300	84,6801	45,55	3 857

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	500,0000	1 185,00	4,65	5 510
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	20,0000	47,40	11,70	555
11	15-02-019-05 Сплошное выравнивание	100 м2		0,2200	12 500	2 750

		внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских					
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	83,6700	18,4074	45,55	838

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 230,0000	270,60	4,65	1 258
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	20,0000	4,40	11,70	51
500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.		35,00	12,35	432
500-9089-3	Уголок пластиковый перфорированный 25*25мм 2,5м	шт.		20,00	7,70	154

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,0200	0,2244	69,13	16
12 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		2,5900	16 119	41 749
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	61,5700	159,4663	45,55	7 264

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
14.4.01.03-0101	Состав грунтовоочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т		0,1995	27 090,00	5 404
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	0,4000	1,036	28 070,00	29 081
13 61-01-001-03	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0,2600	4 185	1 088
	Коэфф-ты к стоимости					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	35,7300	9,2898	45,55	423

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	500,0000	130,00	4,65	605
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	20,0000	5,20	11,70	61
14	61-01-001-04прим.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором (клеем) при толщине намета: до 10 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2600	14 031	3 648

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	50,4000	13,104	45,55	597

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	1 752,0000	455,52	4,65	2 118
	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	20,0000	5,20	11,70	61
	500-9089-2	Уголок перфорированный 2,5м	шт.		80,00	10,90	872
15	08-02-006-01прим.	Расшивка швов стен цоколя Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2600	996	259

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,9000	5,694	45,55	259
16	15-03-001-01прим.	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.П.) Высотой: до 100 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	100 м		1,2770	24 091	30 764

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	26,0000	33,202	45,55	1 512

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный г-3	т		0,007	3 130,00	22
	05.3.01.07-1	Детали молдинга декоративного	м	100,0000	127,70	228,90	29 231
17	15-04-006-03прим	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз молдинг(тех часть прил. 15.10 п. 3,21 К=1,25) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Добавляется=1,25	100 м2		1,3500	264	357

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	4,6500	7,8469	45,55	357
18	15-04-018-03прим.	Окраска фасадов с люлек по подготовленной	100 м2		1,3500	2 730	3 685

		поверхности: водоэмульсионная(тех часть прил. 15.10 п. 3,21 K=1,25) Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам					
--	--	---	--	--	--	--	--

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	11,1000	14,985	45,55	683

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
14.3.02.01-1	Ekofassad Nanofarb акриловая краска	кг		86,80	29,35	2 548
14.3.02.01-2	Mattlatex Nanofarb латексная краска	кг		1,40	58,32	82
14.3.02.01-3	Mattlatex Nanofarb акриловая краска база С	кг		1,11	76,71	85
14.3.02.01-4	Краска ВД фасадная Fasade Acrylic	кг		14,00	20,57	288
19 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	100 м2		2,8000	2 968	8 310

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	43,5000	121,80	45,55	5 548

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
11.2.13.06	Щиты настила	м2	3,4000	9,52	290,12	2 762
20 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	100 м2		0,60067	37 373	22 449

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	97,2000	58,3851	45,55	2 659

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
08.1.02.03-4	Отливы шир. 230мм	м		10,02	125,80	1 261
08.1.02.03-5	Отливы оцинков. шир 250мм	м		1,45	132,20	192
08.1.02.03-10	Отлив оцинкованный 210мм	м		0,80	116,65	93
08.1.02.03.15	Отлив оцинкованный 310мм	м		1,46	161,50	236
08.1.02.03-14	Отлив оцинкованный 280мм	м		4,38	147,35	645
08.1.02.03-13	Отлив оцинкованный 270мм	м		8,85	142,30	1 259
08.1.02.03-12	Отлив оцинкованный 260мм	м		7,24	137,24	994
08.1.02.03-11	Отлив оцинкованный 240мм	м		0,87	128,40	112
08.1.02.03-9	Отлив оцинкованный 190мм	м		3,71	106,65	396
08.1.02.03-8	Отлив оцинкованный 180мм	м		10,06	101,55	1 022
08.1.02.03-7	Отлив оцинкованный 170мм	м		4,59	96,50	443
08.1.02.03-6	Отлив оцинкованный 150мм	м		3,06	86,40	264
08.1.02.03	Отливы оцинков. 220мм	м		14,12	121,17	1 711
101-9680-00701	Винты по металлу Ф4,8х25мм	шт.		150,00	0,68	102
206-0123-2	Примыкание 35*35*200*100 1,25м	шт.		1,00	122,50	123
20-0123-3	Примыкание 35*35*200*100 2м	шт.		14,00	196,00	2 744
206-0123-4	Примыкание 35*35*220*120 2м	шт.		2,00	196,00	392
551-1069-2	Торцевая планка 35*250*350*15	шт.		1,00	132,00	132
551-1069-1	Планка торцевая 35*250*350*15 2м	шт.		3,00	205,00	615
206-0123-1	Примыкания 140*220*35*35 2м	шт.		33,00	196,00	6 468
01.7.15.07-0202	Дюбель распорный 8х80мм	шт.		600,00	0,98	588

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	Р.	184 847
	Всего по разделу 1:		184 847

2. Прочие работы

21	70-01-047-1	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	т		0,1070	103	11
----	-------------	--	---	--	--------	-----	----

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,5777	0,0618	45,55	3

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	0,2900	0,031	245,03	8
22	70-02-052-03-12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	тн	0,1070	28	3

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	1,1410	0,1221	24,50	3
23	06-15-003-17	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75 Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	100 м3	0,12232	127 085	15 545

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	201,0000	24,5863	45,55	1 120

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	121,0000	14,8007	300,00	4 440
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	31,9000	3,902	2 368,89	9 243
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л		25,00	19,01	475

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш-ч	31,0000	3,7919	70,24	266

Итого по разделу 2:

	Сумма по разделу	Р.	15 559
	Всего по разделу 2:		15 559


Итого по смете:

	Сумма по смете	Р.	200 406
	В т.ч. зарплата	1	54 018
	В т.ч. материалы	1	146 095
	В т.ч. механизмы	1	293
	ЕСН (от ФОТ)	25 %	13 505
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	6 136
	Транспортные (пез песка)	4 %	5 666

ЗСР	2 %	2 922
ИТОГО1		228 635
Накладные расходы	20 %	45 727
ИТОГО2		274 362
Сметная прибыль	23,04816 %	63 235
ИТОГО3		337 598
Всего		337 598

Всего по смете:

337 598 р.



Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик
ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 01/05-2024 на Ремонт фасада по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты:.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	1 185,9178	45,55	54 019
		Итого по трудозатратам:		1 185,9178		54 019

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	999-9900	Строительный мусор	т	0,1065	0,00	0
2.	03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	3,902	2 368,89	9 243
3.	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л	25,00	19,01	475
4.	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	212,30	35,50	7 537
5.	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	287,749	9,80	2 820
6.	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	88,877	11,70	1 040
7.	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	2 041,12	4,65	9 491
8.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,1995	27 090,00	5 404
9.	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	1,036	28 070,00	29 081
10.	11.2.13.06(1)	Щиты настила	м2	9,52	290,12	2 762
11.	08.1.02.03	Отливы оцинков. 220мм	м	14,12	121,17	1 711
12.	08.1.02.03(1)-4	Отливы шир. 230мм	м	10,02	125,80	1 261
13.	08.1.02.03(1)-5	Отливы оцинков. шир 250мм	м	1,45	132,20	192
14.	101-9680-00701	Винты по металлу Ф4,8x25мм	шт.	150,00	0,68	102
15.	101-9105-001-1	Дюбель распорный Ф 8x100	шт.	500,00	1,19	595
16.	551-0231-1	Рейка маячная стальная W10 3М	шт.	15,00	21,00	315
17.	500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.	35,00	12,35	432
18.	104-9167-3	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	м3	0,719	2 349,10	1 689
19.	01.7.15.07-0131-1	Дюбель-гвозди пластиковые распорные для теплоизоляции 140мм	шт.	30,00	1,40	42
20.	14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (клей пена для пенополистерола) , объем 750 мл	шт	16,00	99,08	1 585
21.	14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	105,00	4,65	488
22.	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	4,62	2 984,00	13 786
23.	03.1.01.01-0002	Гипс строительный г-3	т	0,007	3 130,00	22
24.	05.3.01.07-1	Детали молдинга декоративного	м	127,70	228,90	29 231
25.	08.1.02.03-6	Отлив оцинкованный 150мм	м	3,06	86,40	264

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
26.	08.1.02.03-7	Отлив оцинкованный 170мм	м	4,59	96,50	443
27.	08.1.02.03-8	Отлив оцинкованный 180мм	м	10,06	101,55	1 022
28.	08.1.02.03-9	Отлив оцинкованный 190мм	м	3,71	106,65	396
29.	08.1.02.03-10	Отлив оцинкованный 210мм	м	0,80	116,65	93
30.	08.1.02.03-11	Отлив оцинкованный 240мм	м	0,87	128,40	112
31.	08.1.02.03-12	Отлив оцинкованный 260мм	м	7,24	137,24	994
32.	08.1.02.03-13	Отлив оцинкованный 270мм	м	8,85	142,30	1 259
33.	08.1.02.03-14	Отлив оцинкованный 280мм	м	4,38	147,35	645
34.	08.1.02.03.15	Отлив оцинкованный 310мм	м	1,46	161,50	236
35.	206-0123-1	Примыкания 140*220*35*35 2м	шт.	33,00	196,00	6 468
36.	206-0123-2	Примыкание 35*35*200*100 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
37.	20-0123-3	Примыкание 35*35*200*100 2м	шт.	14,00	196,00	2 744
38.	206-0123-4	Примыкание 35*35*220*120 2м	шт.	2,00	196,00	392
39.	551-1069-1	Планка торцевая 35*250*350*15 2м	шт.	3,00	205,00	615
40.	551-1069-2	Торцевая планка 35*250*350*15	шт.	1,00	132,00	132
41.	500-9089-2	Уголок перфорированный 2,5м	шт.	80,00	10,90	872
42.	500-9089-3	Уеолок пластиковый перфорированный 25*25мм 2,5м	шт.	20,00	7,70	154
43.	14.3.02.01-1	Ekofassad Nanofarb акриловая краска	кг	86,80	29,35	2 548
44.	14.3.02.01-2	Mattlatex Nanofarb латексная краска	кг	1,40	58,32	82
45.	14.3.02.01-3	Mattlatex Nanofarb акриловая краска база С	кг	1,11	76,71	85
46.	14.3.02.01-4	Краска ВД фасадная Fasade Acrylic	кг	14,00	20,57	288
47.	06.1.01.05(10)	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,1501	3 900,00	585
48.	07.2.07.12-1	Конструкции стальные (Сталь угловая 63*63*6)	т	0,034	15 483,00	527
49.	01.7.15.07-0202	Дюбель распорный 8х80мм	шт.	1 300,00	0,98	1 274
		Итого по материалам:				141 655

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	0,1221 0,031	24,50 245,03	3 8
2.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш-ч	3,7919	70,24	266
3.	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	0,069	0,48	0
4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,2244	69,13	16
		Итого по машинам и механизмам:				292 292

Перевозка (приказ №581) Дос

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	14,8007	300,00	4 440
		Итого по материалам:				4 440

Приготовление Пр

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	12,2323	0,00	0
		Итого по материалам:				0

		Всего по материалам:				146 095
--	--	-----------------------------	--	--	--	----------------

Соста

Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 83443 р.
Согласована

Смета в сумме 83443 р.
Утверждена

Подрядчик

ООО "Т.ефект"

Заказчик



ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/06-2024

на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 83 443 р.
Нормативная трудоемкость 189,5702 чел-ч
Сметная заработная плата 11 774 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 83 р.
Сметная стоимость материалов 44 654 р.

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Ремонт фасада, цоколя и откосов.							
1	10-01-053-01 прим.	Установка каркаса из пиломатериала для подшивки карниза Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	м3		0,05143	15 750	810
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	39,0000	2,0058	45,55	91
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	87901	Пиломатериал обрезной	м3	1,0500	0,054	8 333,33	450
	101-9105-001-1	Дюбель распорный 8х120мм	шт.		200,00	1,32	264
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,1400	0,0072	371,87	3
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2100	0,0108	186,98	2
2	09-03-047-01 прим.	Монтаж каркасов из профильной трубы для крепления примыканий Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	т		0,05244	23 246	1 219
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	65,7000	3,4453	45,55	157
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.11 07-0296	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, диаметр 3 мм	кг	30,0000	1,5732	62,30	98
	1030175-1	Труба профильная 30*30*1,8	м		24,00	28,56	685

	1050175-2	Труба профильная 30*20*1,8мм	м		12,00	21,70	260
--	-----------	---------------------------------	---	--	-------	-------	-----

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2000	0,0105	186,98	2
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 а	маш-ч	25,7000	1,3477	11,73	16
3	13-07-001-02 прим.	Обезжиривание металлических поверхностей: уайт- спиритом <u>Коефф-ты к стоимости</u> Коефф-ты к нормам	100 м2		0,0410	1 561	64

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	9,0800	0,3723	45,55	17

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	32,0000	1,312	36,02	47

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0200	0,0008	186,98	0
4	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 <u>Коефф-ты к стоимости</u> Коефф-ты к нормам	100 м2		0,0410	976	40

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	5,3100	0,2177	45,55	10

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	101-9850-1	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 графит	кг	10,5000	0,4305	70,00	30

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0100	0,0004	186,98	0
5	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали <u>Коефф-ты к стоимости</u> Коефф-ты к нормам	100 м2		0,6600	37 655	24 852

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	64,152	45,55	2 922

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	70061-1	Винты самонарезные	шт.		500,00	0,49	245
	206-0123-2	Примыкание 35*35*220*150 1,25м	шт.		1,00	122,50	123
	20-0123-3	Примыкание 35*35*200*100 2м	шт.		4,00	196,00	784
	206-0123-4	Примыкание 35*35*220*150 2м	шт.		8,00	196,00	1 568
	206-0123-5	Примыкание 35*35*180*70 1,25м	шт.		1,00	122,50	123
	206-013-7	Примыкание 35*35*180*80 2м	шт.		6,00	196,00	1 176
	206-0123-6	Примыкание 35*35*180*70 2м	шт.		8,00	196,00	1 568
	206-0123-1	Примыкания 35*35*180*100 2м	шт.		8,00	196,00	1 568
	206-0123-8	Примыкание 35*35*230*100 1,25м	шт.		1,00	122,50	123
	206-0123-9	Примыкание 35*35*230*100 2м	шт.		6,00	196,00	1 176
	206-0123-10	Примыкание 35*35*230*200 2м	шт.		5,00	196,00	980
	206-0123-11	Примыкание 35*35*230*80 1,25м	шт.		1,00	122,50	123

	206-0123-12	Примыкание 35*35*230*80 2м	шт.		2,00	196,00	392
	206-0123-13	Примыкание 50*150*160 2м	шт.		7,00	196,00	1 372
	101-9680-005-1	Винты самонарезающие 4,8*19мм	шт.		250,00	0,64	160
	3088	Сталь листовая оцинкованная	м2		1,56	184,61	288
	551-1066-1	Угол наружный 100*100 1,25м	шт.		1,00	122,50	123
	551-1066-2	Угол наружный 100*100 2м	шт.		7,00	196,00	1 372
	551-1066-3	Угол 1000*100 1,25м	шт.		1,00	122,50	123
	551-1066-4	Угол наружный 120*210 2м	шт.		3,00	196,00	588
	551-1066-5	Угол наружный 150*150 2м	шт.		4,00	196,00	784
	551-1066-6	Угол наружный 190*190 1,25м	шт.		2,00	122,50	245
	551-1066-7	Угол наружный 190*190 2м	шт.		1,00	196,00	196
	551-1066-8	Угол наружный 270*250 2м	шт.		2,00	196,00	392
	551-1066-9	Угол наружный 35*280 2м	шт.		5,00	196,00	980
	551-1066-10	Угол наружный 600*50 2м	шт.		4,00	196,00	784
	551-1055-11	Уголок 30*30	шт.		32,00	143,03	4 577
6	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных крыльца Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 м2		0,2104	32 894	6 921

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	119,7800	25,2017	45,55	1 148

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	кг	50,0000	10,52	42,50	447
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102,0000	21,4608	226,05	4 851
14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	450,0000	94,68	4,65	440

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,5600	0,3282	69,13	23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2800	0,0589	186,98	11
7	09-04-016-02 Установка решеток б/у на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	т		0,3000	2 460	738

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	51,1100	15,333	45,55	698

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
07.1.03.05-1	Защитные решетки б/у	т	1,0000	0,30	0,00	0
01.7.11.07-0296	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, диаметр 3 мм	кг	1,4000	0,42	62,30	26

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2300	0,069	186,98	13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для	маш-ч	0,6300	0,189	5,62	1

		ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а					
8	62-03-007-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз <u>Коэфф-ты к стоимости</u> <u>Коэфф-ты к нормам</u>	100 м2		0,1520	3 961	602

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	59,2000	8,9984	45,55	410

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	4,8000	0,7296	36,02	26
101-9850-1	Грунт-эмаль по ржавчине Зв1 графит	кг	15,6000	2,3712	70,00	166

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0100	0,0015	186,98	0
9	09-04-006-05	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м <u>Коэфф-ты к стоимости</u> <u>Коэфф-ты к нормам</u>	100 м2	0,3700	30 219	11 181

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	134,4000	49,728	45,55	2 265

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
101-9680-007-1	Винты самонарезные 4,8х19мм	шт.		250,00	0,64	160
01.7.15.14-0083-1	Прокладочный винт самосверл. 4,2*19мм	шт.		250,00	0,87	218
500-9087-1	Профиль монтажный CD60*27*0,6 3м	шт.		44,00	75,15	3 307
08.3.09.01	Настилы профилированные	м2	114,0000	42,18	123,75	5 220

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1700	0,0629	186,98	12
10	12-01-045-01 прим. Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью(профлистом) <u>Коэфф-ты к стоимости</u> <u>Коэфф-ты к нормам</u>	100 м2		0,0535	82 542	4 416

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	376,0000	20,116	45,55	916

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
07.5.01.02-1	Козырек защитный прямая	шт		1,00	3 500,00	3 500

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	р.				50 843
	Всего по разделу 1:					50 843

Итого по смете:

	Сумма по смете	р.				50 843
	В т.ч. зарплата	1				8 634
	В т.ч. материалы	1				42 126

С доставкой	1	83
В т.ч. механизмы	25 %	2 159
Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	981
Транспортные (пез песка)	4 %	1 685
ЗСР	2 %	843
ИТОГО1		56 511
ИТОГО1	20 %	11 302
ИТОГО2		67 813
ИТОГО2	23,04816 %	15 630
ИТОГО3		83 443
ИТОГО3		
Всего	р.	83 443

Всего по смете:

83 443 р.

Составил

Проверил



Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 01/06-2024 на Ремонт фасада по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	189,5702	45,55	8 635
		Итого по трудозатратам:		189,5702		8 635

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	206-0123-1	Примыкания 35*35*180*100 2м	шт.	8,00	196,00	1 568
2.	206-0123-2	Примыкание 35*35*220*150 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
3.	20-0123-3	Примыкание 35*35*200*100 2м	шт.	4,00	196,00	784
4.	206-0123-4	Примыкание 35*35*220*150 2м	шт.	8,00	196,00	1 568
5.	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	кг	10,52	42,50	447
6.	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	21,4608	226,05	4 851
7.	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	94,68	4,65	440
8.	07.1.03.05-1	Защитные решетки б/у	т	0,30	0,00	0
9.	101-9850-1	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 графит	кг	2,8017	70,00	196
10.	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	2,0416	36,02	74
11.	87901	Пиломатериал обрезной	м3	0,054	8 333,33	450
12.	101-9105-001-1	Дюбель распорный 8х120мм	шт.	200,00	1,32	264
13.	1030175-1	Труба профильная 30*30*1,8	м	24,00	28,56	685
14.	1050175-2	Труба профильная 30*20*1,8мм	м	12,00	21,70	260
15.	01.7.11.07-0296	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, диаметр 3 мм	кг	1,9932	62,30	124
16.	70061-1	Винты самонарезаемые	шт.	500,00	0,49	245
17.	206-0123-5	Примыкание 35*35*180*70 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
18.	206-0123-6	Примыкание 35*35*180*70 2м	шт.	8,00	196,00	1 568
19.	206-013-7	Примыкание 35*35*180*80 2м	шт.	6,00	196,00	1 176
20.	206-0123-8	Примыкание 35*35*230*100 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
21.	206-0123-9	Примыкание 35*35*230*100 2м	шт.	6,00	196,00	1 176
22.	206-0123-10	Примыкание 35*35*230*200 2м	шт.	5,00	196,00	980
23.	206-0123-11	Примыкание 35*35*230*80 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
24.	206-0123-12	Примыкание 35*35*230*80 2м	шт.	2,00	196,00	392
25.	206-0123-13	Примыкание 50*150*160 2м	шт.	7,00	196,00	1 372
26.	101-9680-005-1	Винты самонарезающие 4,8*19мм	шт.	250,00	0,64	160
27.	3088	Сталь листовая оцинкованная	м2	1,56	184,61	288
28.	551-1066-1	Угол наружный 100*100 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
29.	551-1066-2	Угол наружный 100*100 2м	шт.	7,00	196,00	1 372
30.	551-1066-3	Угол 100*100 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
31.	551-1066-4	Угол наружный 120*210 2м	шт.	3,00	196,00	588
32.	551-1066-5	Угол наружный 150*150 2м	шт.	4,00	196,00	784
33.	551-1066-6	Угол наружный 190*190 1,25м	шт.	2,00	122,50	245
34.	551-1066-7	Угол наружный 190*190 2м	шт.	1,00	196,00	196

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
35.	551-1066-8	Угол наружный 270*250 2м	шт.	2,00	196,00	392
36.	551-1066-9	Угол наружный 35*280 2м	шт.	5,00	196,00	980
37.	551-1066-10	Угол наружный 600*50 2м	шт.	4,00	196,00	784
38.	551-1055-11	Уголок 30*30	шт.	32,00	143,03	4 577
39.	101-9680-007-1	Винты самонарезные 4,8х19мм	шт.	250,00	0,64	160
40.	01.7.15.14-0083-1	Прокладочный винт самосверл. 4,2*19мм	шт.	250,00	0,87	218
41.	500-9087-1	Профиль монтажный CD60*27*0,6 3м	шт.	44,00	75,15	3 307
42.	08.3.09.01(1)	Настилы профилированные	м2	42,18	123,75	5 220
43.	07.5.01.02(5)-1	Козырек защитный прямая	шт	1,00	3 500,00	3 500
		Итого по материалам:				42 126

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,3282	69,13	23
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2149	186,98	40
3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,0072	371,87	3
4.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,189	5,62	1
5.	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 а	маш-ч	1,3477	11,73	16
		Итого по машинам и механизмам:				82
						82

Перевозка (приказ №581) Дос

Приготовление Пр

Составил

Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 32 687 р.
Согласована

Смета в сумме 32 687 р.
Утверждена

Подрядчик

ООО "ГЕФЕСТ"

Заказчик

ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/07-2024

на Электромонтажные и общестроительные работы
по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 32 687 р.
Нормативная трудоемкость 109,89 чел-ч
Сметная заработная плата 6 825 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 0 р.
Сметная стоимость материалов 17 604 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Монтажные работы							
1.1. электромонтажные работы							
1	08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (сборник 8 общие положения п.1.8.3 K=1,05 при высоте св. от2 до 8м) Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам Добавляется=1,05	100 м		0,5700	27 011	15 396

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	23,5200	14,08	45,55	641

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
20.2.03.06-0062	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм	м		57,00	70,60	4 024
20.2.07.04-0011	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000x100x50 мм	м		57,00	90,70	5 170
20.2.06.02-00031	Кронштейн боковое крепление для лотка шириной 100 мм	шт.		71,00	64,10	4 551
551-0201-1	Болт М8х30	шт.		120,00	1,03	124
551-0201-2	Гайка М8	шт.		120,00	0,39	47
551-0201-3	Шайба круглая увеличенная М08	шт.		120,00	0,56	67
101-9105-001-1	Дюбель распорный с шурупом с 6 гранной головкой 12*120мм	шт.		200,00	3,86	772
2	08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой	100 м	0,7200	3 122	2 248

		сечением 160 мм2					
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты		Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	Код						
	1	Затраты труда	ч-час	14,4000	10,37	45,55	472

Материалы		Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	Код						
	14.4.01.09-0427-1	Грунт-эмаль 3в1 Premium антрацми	кг		2,70	88,43	239
	500-9816-1	Полоса 40х4	м	100,0000	72,00	21,35	1 537

Итого по разделу 1.1:

	Сумма по разделу		р.				17 644
	Всего по разделу 1.1:						17 644

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу		р.				17 644
	В т.ч. зарплата		1				1 113
	В т.ч. материалы		1				16 531
	В т.ч. механизмы		1				0
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				278
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				126
	Транспортные		4 %				661
	ЗСР		2 %				331
	ИТОГО 1						19 041
	Накладные расходы		76 %				1 057
	ИТОГО 2						20 098
	Сметная прибыль		23,0482 %				4 632
	ИТОГО 3						24 731
	Всего по разделу 1:						24 731

2. Общестроительные работы

3	46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 шт.		2,6000	345	897
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты		Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	Код						
	1	Затраты труда	ч-час	7,5700	19,68	45,55	897
4	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		1,5000	1 981	2 972
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты		Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	Код						
	1	Затраты труда	ч-час	43,5000	65,25	45,55	2 972
5	13-07-001-02 прим.	Обезжиривание поверхностей полосовой	100 м2		0,0563	1 776	100

стали: уайт-спиритом

Козфф-ты к стоимости

Козфф-ты к нормам

Трудовозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	9,0800	0,51	45,55	23
Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	32,0000	1,80	42,89	77
Итого по разделу 2:						
	Сумма по разделу			р.		3 969
	В т.ч. зарплата			1		3 892
	В т.ч. материалы			1		77
	В т.ч. механизмы			1		0
	ЕСН (от ФОТ)			25 %		973
	Резерв отпусков (от ФОТ)			11,36 %		442
	Транспортные			4 %		3
	ЗСР			2 %		2
	ИТОГО 1					5 389
	Накладные расходы			20 %		1 078
	ИТОГО 2					6 467
	Сметная прибыль			23,0482 %		1 490
	ИТОГО 3					7 957
	Всего по разделу 2:					7 957
Итого по смете:						
	Сумма по смете			р.		32 687
	Всего			р.		32 687
Всего по смете:						32 687 р.

Составил

Проверил



**Водолечебница физиотерапевтической поликлиники
г.Тирасполь**

(наименование стройки)

Договор № 02.22.224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"Заказчик ОАО " Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к смете № 01/07-2024
на Электромонтажные и общестроительные работы
по объекту: Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	109,89	45,55	5 005
		Итого по трудозатратам:		109,89		5 005

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	20.2.03.06-0062	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм	м	57,00	70,60	4 024
2.	20.2.07.04-0011	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм	м	57,00	90,70	5 170
3.	20.2.06.02-00031	Кронштейн боковое крепление для лотка шириной 100 мм	шт.	71,00	64,10	4 551
4.	551-0201-1	Болт М8х30	шт.	120,00	1,03	124
5.	551-0201-2	Гайка М8	шт.	120,00	0,39	47
6.	551-0201-3	Шайба круглая увеличенная М08	шт.	120,00	0,56	67
7.	500-9816-1	Полоса 40х4	м	72,00	21,35	1 537
8.	14.4.01.09-0427-1	Грунт-эмаль 3в1 Premium антрацми	кг	2,70	88,43	239
9.	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,80	42,89	77
10.	101-9105-001-1	Дюбель распорный с шурупом с 6 гранной головкой 12*120мм	шт.	200,00	3,86	772
		Итого по материалам:				16 608

Дост Дос
Оборудование О

Составил _____

Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 84 992 р.
Согласована

Смета в сумме 84 992 р.
Утверждена

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик

ОАО " Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/08-2024

на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 84 992 р.
Нормативная трудоемкость 75,5523 чел-ч
Сметная заработная плата 4 691 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 0 р.
Сметная стоимость материалов 52 869 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел Прочие работы.							
1	09-04-016-02	Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м ² Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	т		0,5920	85 395	50 554

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	51,1100	30,2571	45,55	1 378

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
07.1.03.05-2	Защитные решетки металлические 1440x2440мм (вес 37кг)	шт.		16,00	3 052,50	48 840
01.7.15.01-1167-1	Болт анкерный , диаметр 10 мм, длина 100 мм	шт		96,00	3,50	336
2 69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(для крепления кабеля существующего) Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 шт.		0,2800	243	68

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	5,3600	1,5008	45,55	68
3 08-04-750-01прим.	Опорные конструкции на болтовых соединениях для крепления существующего кабеля(подвесы, консоли, профили,	т		0,00134	532 090	713

	опоры, кронштейны и т.П.)					
	Козфф-ты к стоимости					
	Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	219,6800	0,2944	45,55	13

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.09-0011-1	Фасадные крепления КФК 12-47 6 SF50 BRPF 70-150 6F	шт		28,00	25,01	700
4 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		1,0000	1 981	1 981
	Козфф-ты к стоимости					
	Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	43,5000	43,50	45,55	1 981

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	р.				53 316
	Всего по разделу 1:					53 316

Итого по смете:


	Сумма по смете	р.				53 316
	В т.ч. зарплата	1				3 440
	В т.ч. материалы	1				49 876
	С доставкой	1				0
	В т.ч. механизмы	25 %				860
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %				391
	Транспортные (пез песка)	4 %				1 995
	ЗСР	2 %				998
	ИТОГО1					57 560
	ИТОГО1	20 %				11 512
	ИТОГО2					69 072
	ИТОГО2	23,04816 %				15 920
	ИТОГО3					84 992
	ИТОГО3					
	Всего	р.				84 992

Всего по смете:

84 992 р.

Составил

Проверил



**Водолечебница физиотерапевтической поликлиники
г.Тирасполь**

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик
ОАО " Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к смете № 01/08-2024
на Ремонт фасада
по объекту: Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	75,5523	45,55	3 441
		Итого по трудозатратам:		75,5523		3 441

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.15.01-1167-1	Болт анкерный , диаметр 10 мм, длина 100 мм	шт	96,00	3,50	336
2.	01.7.15.09-0011-1	Фасадные крепления КФК 12-47 6 SF50 BRPF 70-150 6F	шт	28,00	25,01	700
3.	07.1.03.05-2	Защитные решетки металлические 1440x2440мм (вес 37кг)	шт.	16,00	3 052,50	48 840
		Итого по материалам:				49 876

Перевозка (приказ №581) Дос

Приготовление Пр

Составил:

Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь
(наименование объекта)

Смета в сумме 53 997 р.
Согласована

Смета в сумме 53 997 р.
Утверждена

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик

ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники

Е.Г.
[подпись]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/09-2024

на Ремонт фасада

по объекту: Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь

Сметная стоимость 53 997 р.
Нормативная трудоемкость 34,4396 чел-ч
Сметная заработная плата 2 139 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 0 р.
Сметная стоимость материалов 34 430 р.

Основание: ГЭСН-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость	
						р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел входная группа.							
1	15-03-004-13 прим.	Установка вывески Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	шт.		1,0000	24 073	24 073
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	2,6300	2,63	45,55	120
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0200	0,02	0,00	0
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	05.3.01.05-1	Вывеска объемная световая	шт	1,0000	1,00	23 953,00	23 953
2	12-01-045-01 прим.	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием поликарбонатом Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	100 м2		0,0846	117 931	9 977
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	376,0000	31,8096	45,55	1 449
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	07.5.01.02-1	Козырек	шт		1,00	8 528,00	8 528
Итого по разделу 1:							
	Сумма по разделу		р.				34 050
	Всего по разделу 1:						34 050
Итого по смете:							
	Сумма по смете		р.				34 050
	В т.ч. зарплата		1				1 569

Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO Приднестровье

В т.ч. материалы	1	32 481
С доставкой	1	0
В т.ч. механизмы	25 %	392
Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	178
Транспортные (без песка)	4 %	1 299
ЗСР	2 %	650
ИТОГО1		36 569
ИТОГО1	20 %	7 314
ИТОГО2		43 883
ИТОГО2	23,04816 %	10 114
ИТОГО3		53 997
ИТОГО3		
Всего	р.	53 997

Всего по смете:

53 997 р.

Составил

Проверил

**Водолечебница физиотерапевтической поликлиники
г.Тирасполь**

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к смете № 01/09-2024****на Ремонт фасада
по объекту: Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	34,4396	45,55	1 569
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,02	0,00	0
		Итого по трудозатратам:		34,4396		1 569

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.3.01.05-1	Вывеска объемная световая	шт	1,00	23 953,00	23 953
2.	07.5.01.02(5)-1	Козырек	шт	1,00	8 528,00	8 528
		Итого по материалам:				32 481

Перевозка (приказ №581) Дос

Приготовление Пр

Составил