

Протокол заседания комиссии по закупкам МУП «Бендерырынокторг»
по изменению условий Контракта на выполнение работ № 3008-2024 от «30» августа 2024 года
заключенного на основании Протокола запроса предложений № 40-2024 по закупке электромонтажных
работ по устройству электрических сетей в 23-х торговых павильонах, расположенных в здании литер А
«Крытый рынок», по адресу: г. Бендеры, ул. Советская, 29
для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» в 2024 году

Дата: 23.12.2024г.

№ 40-2024/2

Присутствовали члены комиссии:

- 1) Председатель комиссии: [] – директор МУП «Бендерырынокторг»;
- 2) Секретарь комиссии: [] Специалист МТО;
- 3) [] – заместитель директора по экономическим вопросам;
- 4) [] – заместитель директора по безопасности
- 5) [] – юрист МУП «Бендерырынокторг»;
- 6) [] – начальник Участка по ремонту и эксплуатации рынка;

Приглашенные:

- 7) [] – инженер-электрик МУП «Бендерырынокторг»;

На рассмотрение комиссии представлено письмо Подрядчика ООО «Ток» от 23.12.2024 года о внесении изменений в контракт на выполнение работ № 3008-2024 от «30» августа 2024 года.

Подрядчик предлагает изменить смету к Контракту в соответствии с техническим совещанием проведенным 29.11.2024г.

Выступил инженер-электрик [], который сообщил:

29.11.2024г. На объекте «Крытый рынок» по ул. Советская, 29 проведено техническое совещание, в результате которого, принято решение об изменении части технических решений по электромонтажным работам, применяемым материалам Заказчика и объемам работ.

В соответствии с п.п. а) пункта 10 статьи 61 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», по соглашению сторон допускается изменение части объемов работ по контракту в пределах цены Контракта.

Смета, представленная ООО «Ток» соответствует работам оговоренным на техническом совещании, стоимость работ не превышает суммы контракта № 3008-2024 от «30» августа 2024 года.

Руководствуясь Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», решили:

Заключить дополнительное соглашение к Контракту на выполнение работ № 3008-2024 от «30» августа 2024 года.

Подписи членов комиссии по осуществлению закупок и приглашенных:

1	[] – директор	
2	[] – зам. директора по экономическим вопросам	
3	[] зам. директора по безопасности	
4	[] – нач. Участка по ремонту и эксплуатации рынка	
5	[] юрист	
6	[] Специалист МТО	
7	[] инженер-электрик	

Дополнительное соглашение №2
к контракту на выполнение работ № 3008-2024 от «30» августа» 2024 года

г. Бендеры

«23» декабря 2024 года

ООО "Ток", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора [REDACTED] действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП "Бендерырынокторг", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора [REDACTED] действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ № 3008-2024 от «30» августа» 2024 года (далее «Контракт»), о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 146 476,00 (сто сорок шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» на 2024 год.»

2. Приложение №1 к Контракту «Локальная смета на электромонтажные работы и электротехнические испытания» изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями Контракта.


3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств по Контракту.

Заказчик

МУП «Бендерырынокторг»
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2211380000000040
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300004189
Директор



Подрядчик

ООО «ТОК»
3200, г. Бендеры, ул. Московская, 22/1
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2212380000000752
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300048377
Директор




Главный бухгалтер

Юрист

Специалист МТО

Инженер-электрик

Инженер-электрик



СОГЛАСОВАНА:
Подрядчик: ООО «ТОК»

Директор

УТВЕРЖДЕНА:
Заказчик: МУП «Бендерырынокторг»

Директор

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на электромонтажные работы и электротехнические испытания

Сметная стоимость	146 476 р.
Нормативная трудоемкость	1 672,6596 чел-ч
Сметная заработная плата	86 855,31 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	0,00 р.
Сметная стоимость материалов	0,00 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР, ГЭСНп-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Сметная стоимость р.	
					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1. Электромонтажные работы						
1	08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а Козфф-ты к нормам	шт.	117,0000	61,04	7 141,17
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	156,7800	45,55	7 141,17
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	4	Авт. выкл. ВА47-29 1Р С 20А	шт.	24,0000	0,00	0,00
	3	Авт. выкл. ВА47-29 1Р В 6А	шт.	24,0000	0,00	0,00
	2	АВДТ 32 2Р(1Р+N) С10А 30мА 4,5кА тип АС	шт.	45,0000	0,00	0,00
	1	АВДТ 32 С16 30мА	шт.	24,0000	0,00	0,00
2	08-01-102-01	ЩУР Козфф-ты к нормам	шкаф	24,0000	610,36	14 648,56
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	321,6000	45,55	14 648,56
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	5	ЩУРН-1/12 (395*310*165)	шт.	24,0000	0,00	0,00
3	08-03-575-01	Шины Козфф-ты к нормам	шт.	48,0000	46,92	2 251,94
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	49,4400	45,55	2 251,94
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	6	Шина "N" нулевая 6*9мм 10/1	шт.	48,0000	0,00	0,00
4	08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха Козфф-ты к нормам	100 шт	0,4800	1 876,66	900,80
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	19,7760	45,55	900,80
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	54	Изолятор на DIN рейку синий	шт.	48,0000	0,00	0,00
5	08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 Козфф-ты к нормам	шт.	26,0000	136,65	3 552,82

Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	78,0000	45,55	3 552,82
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	9	Изолента ПВХ 20м 0,18*19мм	шт.	1,0000	0,00	0,00
	8	Изолента ПВХ 20м 0,18*19мм	шт.	5,0000	0,00	0,00
	7	Распаячная коробка ОП 65*65*50мм, крышка IP54	шт.	26,0000	0,00	0,00
6	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Кoeff-ты к нормам	100 шт	0,9300	2 773,08	2 578,97
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	56,6184	45,55	2 578,97
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	10	Розетка 2П+3 открытой установки	шт.	93,0000	0,00	0,00
7	08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический Кoeff-ты к нормам	100 шт	0,2400	2 769,44	664,67
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	14,5920	45,55	664,67
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	11	Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10А	шт.	24,0000	0,00	0,00
8	08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные Кoeff-ты к нормам	шт.	24,0000	12,75	306,10
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	6,7200	45,55	306,10
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	12	Счетчик 1-ф 5(80)А 50 Hz 230 Din-рейка	шт.	24,0000	0,00	0,00
9	08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм Кoeff-ты к нормам	100 м	3,1000	1 264,47	3 919,85
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	86,0560	45,55	3 919,85
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	15	Металлорукав с изоляцией диаметр 21мм	м	240,0000	0,00	0,00
	13	Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 20 с протяжкой	м	60,0000	0,00	0,00
	14	Металлорукав РЗ-Ц-Х 20 с протяжкой	м	10,0000	0,00	0,00
	24	Саморез 5,5*38 для кровли	шт.	400,0000	0,00	0,00
	23	Хомут 4,8*200мм нейлон (100шт)	упаковка	10,0000	0,00	0,00
	22	Хомут 3,6*150мм нейлон (100шт)	упаковка	1,0000	0,00	0,00
	21	Скоба металлическая однолапковая д.25-26мм	шт.	260,0000	0,00	0,00
	20	Скоба металлическая 2-х лапковая д.21-22мм	шт.	80,0000	0,00	0,00
	19	Резьбовой крепеж элемент РКН-20 (наруж. резьба)	шт.	48,0000	0,00	0,00
	18	Распорный дюбель с шурупом для древесины с шестиуг. головкой 10*90 (уп. 100шт)	упаковка	0,4000	0,00	0,00
	16	Распорный дюбель с воротником 6*40 200шт	упаковка	1,0000	0,00	0,00
	17	Распорный дюбель с воротником 6*60 200шт	упаковка	1,0000	0,00	0,00
	25	Муфта соединительная для металлорукава СММ20ЕК	шт.	2,0000	0,00	0,00
10	08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Кoeff-ты к нормам	100 м	3,1000	245,51	761,09
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	16,7090	45,55	761,09
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	50	Кабель ВВГ-П нг (А)-LS 3*4 ок (N,PE)-0.66	м	310,0000	0,00	0,00
11	08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кoeff-ты к нормам	100 м	5,9000	742,01	4 377,86
Трудозатраты						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	96,1110	45,55	4 377,86
Материалы						
	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	39	Шайба плоская увеличенная 6мм	шт.	450,0000	0,00	0,00
	38	Гайка прижимная 6мм	шт.	150,0000	0,00	0,00
	37	Гайка М6	шт.	100,0000	0,00	0,00
	36	Винт 6*20	шт.	200,0000	0,00	0,00
	35	Саморез с пресс шайбой 4,2*41мм	шт.	200,0000	0,00	0,00
	34	Саморез с пресс шайбой 4,2*16мм	шт.	450,0000	0,00	0,00
	33	Саморез 5,5*38 для кровли	шт.	420,0000	0,00	0,00
	32	Саморез 4,2*32 оцинкованный 2,0мм	шт.	500,0000	0,00	0,00
	31	Винт с полусферической резьбой 6*16	шт.	90,0000	0,00	0,00
	30	Винт прокладочный самосверлящ. оцинк. 4,2*25 (уп.	упаковка	0,4000	0,00	0,00

		500шт)				
	29	Винт прокладочный самосверлящ. оцинк. 4,2*16 (уп. 1000шт)	упаковка	1,0000	0,00	0,00
	28	Кабель-канал 25*25	м	200,0000	0,00	0,00
	26	Кабель-канал 16*16	м	180,0000	0,00	0,00
	27	Кабель-канал 25*16	м	210,0000	0,00	0,00
12	08-02-148-01	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Козфф-ты к нормам	100 м	7,8000	451,85	3 524,40

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	77,3760	45,55	3 524,40

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
53	Кабель ВВГ-П нг (А)-LS 3*2,5 ок (N, PE)-0,66	м	540,0000	0,00	0,00
52	Кабель ВВГ-П нг (А)-LS 3*1,5 ок (N, PE)-0,66	м	240,0000	0,00	0,00
13	08-03-574-02 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 Козфф-ты к нормам	100 шт	1,6300	1 360,58	2 217,74

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	48,6881	45,55	2 217,74

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
41	Наконечники НКИ 5, 5-6 кольцо 4-6мм (100шт)	упаковка	0,6000	0,00	0,00
40	Соединит. проходная клемма СК-413-2 (2,5мм2)	шт.	72,0000	0,00	0,00
14	08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Козфф-ты к нормам	100 м	0,8000	1 464,89	1 171,91

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	25,7280	45,55	1 171,91

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
44	Провод ПВ 3 10 желто-зеленый	м	60,0000	0,00	0,00
43	Болт шестигран. голов. 6*70мм	шт.	50,0000	0,00	0,00
42	Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*4,0 желто-зеленый	м	20,0000	0,00	0,00
15	08-03-594-06 Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 Козфф-ты к нормам Козффициент к трудозатратам=1 Козффициент к машинам=1	100 шт	0,7600	4 044,84	3 074,08

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	67,4880	45,55	3 074,08

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
45	Светильник светодиодный линейный FN AL900. 1200мм	шт.	68,0000	0,00	0,00
46	Светильник светодиодный линейный FN AL900. 2400мм	шт.	8,0000	0,00	0,00
16	08-02-390-01 Вскрытие и закрытие лотка Козфф-ты к нормам Козффициент к трудозатратам=0,7 Козффициент к машинам=0,7	100 м	0,9000	519,41	467,47

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	10,2627	45,55	467,47

17	08-02-147-10 Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг Козфф-ты к нормам	100 м	6,9000	641,33	4 425,18
----	---	-------	--------	--------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	97,1520	45,55	4 425,18

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
51	Кабель ВВГ-П нг (А)-LS 3*4 ок (N, PE)-0,66	м	690,0000	0,00	0,00
18	08-02-396-02 Лоток металлический на конструкциях Козфф-ты к нормам Козффициент к трудозатратам=1 Козффициент к машинам=1	100 м	3,0300	1 155,15	3 500,10

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	76,8408	45,55	3 500,10

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
49	Гайка М6	шт.	90,0000	0,00	0,00
48	Кронштейн настенный 110мм	шт.	253,0000	0,00	0,00
47	Лоток перфорированный 50*100мм	м	303,0000	0,00	0,00

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	р.			59 484,70
--	------------------	----	--	--	-----------

	В т.ч. зарплата	1	59 484,70
	В т.ч. материалы	1	0,00
	В т.ч. механизмы	1	0,00
	ЕСН	14 %	8 327,86
	ИТОГО1		67 812,55
	Накладные расходы	76 %	51 537,54
	ИТОГО2		119 350,09
	Сметная прибыль	14,09 %	16 816,43
	ИТОГО3		136 166,52
	Всего по разделу 1:		136 166,52

2. Строительные работы

19	46-03-006-01	Перфорация трубы Кoeff-ты к нормам	100 отверстий	0,2400	82,45	19,79
----	--------------	---------------------------------------	------------------	--------	-------	-------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-50	Затраты труда рабочих (средний разряд - 5)	ч-час	0,4344	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	0,4344	45,55	19,79

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,5364	0,00	0,00

Итого по разделу 2:

	Сумма по разделу	р.	19,79
	В т.ч. зарплата	1	19,79
	В т.ч. материалы	1	0,00
	В т.ч. механизмы	1	0,00
	ЕСН	14 %	2,77
	ИТОГО1		22,56
	Накладные расходы	20 %	4,51
	ИТОГО2		27,07
	Сметная прибыль	14,09 %	3,81
	ИТОГО3		30,89
	Всего по разделу 2:		30,89

3. Электротехнические испытания

20	01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Кoeff-ты к нормам	100 измерений	1,5700	590,33	926,82
----	--------------	--	------------------	--------	--------	--------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	20,3472	45,55	926,82
21	01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Кoeff-ты к нормам	шт.	115,0000	45,55	5 238,25

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	115,0000	45,55	5 238,25
22	01-11-023-01	Снятие характеристик коммутационных аппаратов Кoeff-ты к нормам	шт.	115,0000	73,79	8 485,96

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	186,3000	45,55	8 485,96
23	01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м Кoeff-ты к нормам	измерение	24,0000	73,79	1 770,98

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	38,8800	45,55	1 770,98
24	01-11-028-02	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром Кoeff-ты к нормам	измерение	72,0000	3,64	262,37

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	5,7600	45,55	262,37
Итого по разделу 3:					
	Сумма по разделу	р.			16 684,38
	В т.ч. зарплата	1			16 684,38
	В т.ч. материалы	1			0,00
	В т.ч. механизмы	1			0,00
	ЕСН	14 %			2 335,81
	ИТОГО1				19 020,20
	Накладные расходы	60 %			11 412,12
	ИТОГО2				30 432,32
	Сметная прибыль	14,09 %			4 287,91
	ИТОГО3				34 720,23
	Всего по разделу 3:				34 720,23
Итого по смете:					
	Сумма по смете	р.			170 917,64
	Договорная стоимость	0,857 к-т			146 476,42
	Всего	р.			146 476,42
	Всего по смете:				146 476 р.

Всего стоимость сметы: 146 476,00 (сто сорок шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей ПМР

