

Государственная администрация города Бендеры, именуемая в дальнейшем «Заказчик-1», в лице Главы Государственной администрации города Бендеры действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), с одной стороны, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик-2», в лице начальника _____, действующей на основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 06 апреля 2017 года № 62 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Заказчики», и муниципальное унитарное предприятие "Ремонтно - строительное управление г. Бендеры", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с третьей стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон о закупках), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1) в текущей редакции, Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 04 июня 2024 года № 181рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объекта Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики» (НДП), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 июня 2024 года № 289 «О мерах, направленных на реализацию Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 04 июня 2024 года № 181рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объекта Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики» (НДП), Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год (подпункт 2 раздела 9), по итогам проведения открытого аукциона (Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение работ для обеспечения реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объекта Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики от 16 июля 2024 года, Протокол № 01-07/253 открытого аукциона на право заключения контракта на закупку предметом которого является капитальный ремонт ГУ «Приднестровский государственный художественный музей». Здание, литер А, расположенное по адресу: г. Бендеры, ул. Калинина, 43 (наружные проемы) от 05 августа 2024 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется в установленный Договором срок по заданию «Заказчика-1» выполнить предусмотренные сметной документацией работы по капитальному ремонту ГУ "Приднестровский государственный художественный музей". Здание, литер А, расположенное по адресу: г. Бендеры, ул. Калинина, 43 (наружные проемы) (далее – работы) на объекте: «Капитальный ремонт ГУ "Приднестровский государственный художественный музей". Здание, литер А, расположенное по адресу: г. Бендеры, ул. Калинина, 43» (далее – объект) и сдать выполненные работы в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. «Заказчики» обязуются создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ и принять работы, выполненные в соответствии с требованиями, установленными Договором.

1.3. «Заказчик-2» обязуется оплатить выполненные работы, соответствующие требованиям установленным Договором, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объем, виды, стоимость работ), определяются сторонами настоящего договора на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.5. Договор заключен в соответствии с Приложением № 2.2 «Основные характеристики, источники формирования и направления расходования средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год» к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1) в текущей редакции по подстатье экономической классификации расходов бюджета «Капитальный ремонт объектов социально – культурного назначения (240 330) по объекту: "Капитальный ремонт ГУ "Приднестровский государственный художественный музей". Здание, литер А, расположенное по адресу: г. Бендеры, ул. Калинина, 43".

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена договора (цена работ) определяется согласно Сметной документации (Приложение № 1) и составляет 330 541,70 (триста тридцать тысяч пятьсот сорок один рубль семьдесят копеек) Приднестровской Молдавской Республики.

Цена Договора сформирована с учетом всех расходов «Подрядчика», прямо или косвенно связанных с выполнением работ.

2.2. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2.3. Источник финансирования настоящего договора – Республиканский бюджет (Фонд капитальных вложений Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год).

2.4. «Заказчик-2» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 50 (пятидесяти) % от цены Договора (цены работ).

2.5. Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения Договора на основании согласованных актов сдачи-приёмки выполненных работ.

2.6. «Заказчик - 2» производит дальнейшую оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления бюджетного финансирования на счет «Заказчика - 2» на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами Договора.

2.7. Расчёт по настоящему Договору производится «Заказчиком-2» в безналичной форме путём перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчётный счёт «Подрядчика», указанный в разделе 12 настоящего Договора.

2.8. «Заказчик-2» признаётся исполнившим свою обязанность по оплате выполненных работ с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика».

2.9. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков, «Заказчик-2» перечисляет «Подрядчику» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Договором неустойки (пени) за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору.

3. Срок и порядок выполнения работ, порядок сдачи и приемки работ

3.1. «Подрядчик» обязан приступить к выполнению работ 01 августа 2024 года (начальный срок выполнения работ) и завершить их выполнение не позднее 15 августа 2024 года (конечный срок выполнения работ). Работы в пределах начального и конечного сроков выполнения работ подлежат выполнению в соответствии с поэтапным планом-графиком производства работ согласно Приложению № 2 к настоящему договору.

3.2. Место выполнения работ: Здание, литер А, расположенное по адресу: г. Бендеры, ул. Калинина, 43.

3.3. «Заказчики» обязаны обеспечивать «Подрядчику» доступ к месту выполнения работ на протяжении всего периода проведения работ.

3.4. По завершении работ в целом и (или) по этапам «Подрядчик» обязан сдать выполненные работы. В целях сдачи выполненных работ «Подрядчик» направляет (представляет) в адрес «Заказчиков» сообщение о готовности к сдаче выполненных работ и отчетную документацию с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.5. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в составе представителей «Заказчиков», «Подрядчика», полномочного представителя организации осуществляющей технический надзор, и других заинтересованных лиц.

При этом, организационно-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на «Заказчика-1», а ответственность за ее работу на «Заказчика-2».

3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения «Заказчиками» сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» «Заказчикам» отчетной документации с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ для организации проверки их соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора, представители «Заказчиков» при отсутствии

замечаний обязаны подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. В противном случае «Заказчики» или один из «Заказчиков», имеющий замечания, в этот же срок направляет «Подрядчику» в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.7. В случае предъявления мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ «Подрядчик» обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть его и устранить выявленные недостатки.

3.8. В случае досрочного выполнения работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчиков» о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ, при этом цена настоящего Договора не может быть увеличена.

3.9. Датой выполнения работ по настоящему Договору является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.10. «Подрядчик» ненадлежащим образом, выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что «Заказчики», не осуществляли контроль и (или) надзор за их выполнением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. «Подрядчик» вправе:

4.1.1. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ (этапа работ) и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.1.2. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных настоящим договором, надлежащим образом выполненной и принятой работы;

4.1.3. по согласованию с «Заказчиками» выполнять работы поэтапно;

4.1.4. в случае необходимости по согласованию с «Заказчиком-1» привлекать к выполнению работ третьих лиц по договору субподряда;

4.1.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. приступить к работе не позднее начального срока выполнения работ, установленного пунктом 3.1. настоящего договора;

4.2.2. выполнить работы на условиях, предусмотренных договором, в том числе своевременно, надлежащим образом и в соответствии с согласованной сметной документацией согласно Приложению № 1 к настоящему договору;

4.2.3. обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненной работы, и в течение гарантийного срока, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках (дефектах);

4.2.4. возместить расходы «Заказчиков» на устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненной работы, и в течение гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования «Заказчиков», в случае их устранения «Заказчиками» самостоятельно или с привлечением третьих лиц;

4.2.5. обеспечить качество работ и применяемых материалов согласно действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики строительным нормам и правилам;

4.2.6. обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику;

4.2.7. обеспечивать своевременный вывоз мусора в течение срока выполнения работ и по их завершении в целом (до подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ). Пункт (точка) вывоза мусора определяется по согласованию с «Заказчиком-1»;

4.2.8. представить «Заказчику-1» копии сертификатов технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций;

4.2.9. обеспечить возможность осуществления «Заказчиком-1» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.2.10. беспрепятственно допускать представителей «Заказчиков» к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

4.2.11. согласовывать с «Заказчиками» все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями договора;

4.2.12. своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и представлять ее «Заказчику-1», при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ;

4.2.13. в письменном виде немедленно извещать «Заказчиков» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору;

4.2.14. обеспечить свое соответствие в течение всего срока действия договора требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере строительства, в том числе иметь лицензию и иные документы, которые необходимы в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики для выполнения работ по настоящему договору, и предоставить Заказчику по его запросу их копии;

4.2.15. своевременно предоставлять «Заказчикам» достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;

4.2.16. представлять «Заказчикам» информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с «Подрядчиком», цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего договора.

Указанная в части первой настоящего подпункта информация представляется «Заказчику» «Подрядчиком» в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком;

4.2.17. гарантировать «Заказчикам» отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение;

4.2.18. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и законодательством Приднестровской Молдавской Республики .

4.3. «Заказчик-1» вправе:

4.3.1. требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.3.2. требовать от «Подрядчика» своевременного устранения выявленных недостатков работ;

4.3.3. устранить выявленные недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от «Подрядчика» возмещения своих расходов на устранение недостатков;

4.3.4. при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом «Подрядчику»;

4.3.5. провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций;

4.3.6. требовать у «Подрядчика» своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору;

4.3.7. запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию;

4.3.8. заявить мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором»;

4.3.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора и потребовать возмещения «Подрядчиком» убытков в следующих случаях:

а) если «Подрядчик» не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

б) если «Подрядчик» не сдает результат выполненных работ в срок, установленный договором;

в) если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки работы в установленный договором срок не были устранены;

г) выдачи контрольным органом в сфере закупок предписания об аннулировании определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

д) по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

4.4. «Заказчик-1» обязан:

4.4.1. при заключении настоящего Договора предоставить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ;

4.4.2. обеспечивать «Подрядчику» доступ на Объект, указанный в пункте 1.1. Договора, на протяжении всего периода проведения работ;

4.4.3. обеспечить осуществление технического надзора на Объекте;

4.4.4. оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии «Заказчика-1»;

4.4.5. осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их проведения;

4.4.6. осуществлять контроль над соответствием объемов, видов выполненных работ, применяемых материалов проектной, в том числе сметной, документации и обеспечением их исполнения;

4.4.7. осуществить своевременную приемку выполненных работ, соответствующих требованиям, установленным настоящим Договором, и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии оснований для мотивированного отказа от его подписания;

4.4.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения установлено, что «Подрядчиком» представлена недостоверная информация о своем соответствии установленным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

4.4.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.5. «Заказчик-2» вправе:

4.5.1. требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.5.2. требовать от «Подрядчика» своевременного устранения выявленных недостатков работ;

4.5.3. устранить выявленные недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от «Подрядчика» возмещения своих расходов на устранение недостатков;

4.5.4. при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом «Подрядчику»;

4.5.5. провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций;

4.5.6. заявить мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором»;

4.5.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора и потребовать возмещения «Подрядчиком» убытков в следующих случаях:

а) если «Подрядчик» не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

б) если «Подрядчик» не сдаст результат выполненных работ в срок, установленный договором;

в) если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки работы в установленный договором срок не были устранены;

г) выдачи контрольным органом в сфере закупок предписания об аннулировании определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

д) по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

4.6. «Заказчик-2» обязан:

4.6.1. обеспечивать «Подрядчику» доступ на Объект, указанный в пункте 1.1. Договора, на протяжении всего периода проведения работ;

4.6.2. оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии «Заказчика-2»;

4.6.3. уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Договора для согласования новых сроков и других условий;

4.6.4. осуществить своевременную приемку выполненных работ, соответствующих требованиям, установленным настоящим Договором, и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии оснований для мотивированного отказа от его подписания.

Указанная обязанность исполняется путем участия в приемочной комиссии по приемке выполненных работ посредством делегирования для данных целей специально уполномоченных представителей Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики и подведомственного ему государственного учреждения;

4.6.5. оплатить выполненные работы, соответствующие требованиям установленным Договором, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.6.6. обеспечить принятие на баланс результатов выполненных работ по настоящему договору;

4.6.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения установлено, что «Подрядчиком» представлена недостоверная информация о своем соответствии установленным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

4.6.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. Качество работ и гарантийные обязательства

5.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. «Подрядчик» гарантирует надлежащее качество выполненных работ (результата работ), предоставленных им материалов, сил и средств, оборудования, а также предоставление материалов и оборудования, не обремененных правами третьих лиц.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы (результат работ) составляет 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок эксплуатации комплектующих (фурнитуры) для окон – не менее 5 лет.

6. Особые условия

6.1. Работы, являющиеся предметом настоящего договора, осуществляются с соблюдением следующих требований:

6.1.1. денежные средства, предъявляемые к оплате в составе актов выполненных работ и предусмотренные на выплату заработной платы рабочих-строителей, машинистов, резерва отпусков, признаются целевыми бюджетными средствами и должны быть начислены в полном объеме рабочим-строителям и машинистам, задействованным на данных объектах, и выплачены им в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

6.1.2. суммы единого социального налога, предусмотренные на фактически начисленные выплаты в подпункте 6.1.1. пункта 6.1. настоящего договора, признаются целевыми бюджетными средствами и подлежат уплате в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

6.1.3. материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) включаются в акт приемки выполненных работ по стоимости, соответствующей фактической стоимости указанных ресурсов с учетом затрат на приобретение (по данным бухгалтерского учета) либо в случае использования давальческого материала – по цене, указанной заказчиком;

Фактическая стоимость материальных ресурсов определяется в соответствии с частью второй подпункта в) пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1);

6.1.4. допускается привлечение юридических лиц для выполнения работ по договорам субподряда, по договорам возмездного оказания услуг, по договорам на выполнение работ, физических лиц по гражданско-правовым договорам на сумму, в совокупности не превышающую 20 процентов от общей стоимости строительно-монтажных работ, предусмотренной в договоре генерального подряда (подряда)

6.1.5. при несоблюдении требований, установленных в подпунктах 6.1.1.–6.1.4. пункта 6.1. настоящего договора, разница подлежит возврату в соответствующие бюджеты, в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в полном объеме не позднее 1 апреля 2025 года.

При депонировании заработной платы рабочих-строителей и машинистов за выполненные работы данная разница определяется при ее фактической выплате, но не позднее 3 (трех) лет с момента образования, и должна быть возвращена в соответствующие бюджеты, в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в течение 30 (тридцати) дней с даты выявления разницы.

Возникающая разница подлежит уменьшению на сумму ранее уплаченных налогов (налог на доходы организаций, налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района), единого социального налога на депонированную заработную плату) исходя из фактически сложившейся ставки по данному виду деятельности.

Разница, указанная в настоящем подпункте, относится на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации;

6.1.6. генеральный подрядчик, подрядные и субподрядные организации обязаны не позднее 01 апреля 2025 года предоставить справки по объектам, финансируемым за счет средств бюджетов различных уровней, Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики, которые должны содержать информацию в целом за 2024 год:

1) о привлечении юридических лиц для выполнения работ по договорам субподряда, по договорам возмездного оказания услуг, по договорам на выполнение работ, физических лиц по гражданско-правовым договорам с указанием сумм за выполненные работы, оказанные услуги и удельного веса выполненных работ, оказанных услуг в общей стоимости работ;

2) об актах выполненных работ, пообъектно, с указанием общей суммы акта выполненных работ, в том числе заработной платы рабочих-строителей, машинистов единого социального налога и резерва отпусков на данные затраты, стоимости материалов;

3) о принятом методе распределения затрат, указанном в подпункте з) пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1);

4) о фактическом начислении выплат, входящих в фонд оплаты труда, рабочим-строителям, машинистам;

5) о фактической выплате начисленных выплат, указанных в подпункте 4) части первой настоящего подпункта, рабочим-строителям и машинистам;

6) о начислении и уплате единого социального налога на выплаты, установленные подпунктом 4) части первой настоящего подпункта, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

7) об остатке резерва отпусков, начисленного на выплаты, указанные в подпункте 4) части первой настоящего подпункта, по состоянию на 1 января 2025 года;

8) о фактическом списании материальных ресурсов (материалов, изделий и конструкций), включенных в акты приемки выполненных работ, по данным бухгалтерского учета организаций.

При этом справки в разрезе республиканского, местных бюджетов и бюджетов Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики предоставляют:

а) субподрядные организации подрядным организациям;

б) подрядные организации генеральным подрядчикам с выделением сумм по подрядным организациям и субподрядным организациям;

в) генеральный подрядчик заказчику с выделением сумм по генеральному подрядчику, подрядной и субподрядной организациям.

Данные справки подписываются руководителем строительной организации или уполномоченными им лицами, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия на подписание и представление таких документов, с заверением печатью строительной организации на месте подписи должностного лица.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В случае привлечения к исполнению Договора по согласованию с «Заказчиком-1» третьих лиц, ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору несет «Подрядчик».

7.2. «Подрядчик» несет ответственность:

7.2.1. за качество выполненных работ;

7.2.2. за соблюдение: строительных норм и правил, техники безопасности, правил пожарной безопасности;

7.2.3. за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной, промышленной безопасности и охране труда, санитарных норм и правил, за сохранность переданного ему по акту приема-передачи объекта «Заказчика»;

7.3. За нарушение сроков (просрочку) исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков «Подрядчик» несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

За нарушение срока (просрочку) исполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 4.2.16. пункта 4.2. настоящего договора «Подрядчик» несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены договора, заключенного «Подрядчиком» с субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства.

При этом сумма взываемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от цены договора.

Неустойка (пени) подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки (пени) превысила 1 000 (одну тысячу) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

7.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает «Подрядчика» от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков. Возмещение убытков производится «Подрядчиком» в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

7.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися/основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие непреодолимой силы, должна безотлагательно письменно уведомить другую Сторону о возникшем обстоятельстве непреодолимой силы и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 8.2 настоящего договора, продлевает сроки исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать и не представляется возможным определить срок их окончания, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего договора или его расторжения.

9. Регулирование досудебного порядка разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, посредством направления претензий. Письменная претензия должна быть вручена под расписку, либо направлена иным способом, обеспечивающим фиксирования ее отправления и получения.

К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования.

При невыполнении требований, приведенных выше, претензионный порядок считается не соблюденным.

О результатах рассмотрения претензии Сторона, направившая ее, должна быть уведомлена другой Стороной в течение 10 календарных дней со дня получения претензии, в установленном настоящим пунктом порядке.

9.2. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучения ответа на претензию в установленный пунктом 9.1. срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешение споров, сторона по настоящему Договору вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд ПМР в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10. Срок действия договора, основания и порядок изменения, дополнения и расторжения договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. При этом, его условия применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01 августа 2024 года. Окончание срока действия настоящего договора определяется моментом надлежащего исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

10.2. Расторжение и изменение настоящего Договора может осуществляться по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики с учетом норм Закона о закупках.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.4. Права «Заказчиков» и «Подрядчика» на принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Договора предусмотрены разделом 4 настоящего Договора.

Реализация Сторонами такого решения осуществляется в порядке, предусмотренном нормами Закона о закупках.

Информация о «Подрядчике», с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом «Заказчиков» от исполнения Договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о закупках, в том числе его пунктом 10 статьи 61.

10.6. Информация об изменении или о расторжении Договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается «Заказчиком-1» в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения или расторжения Договора.

10.7. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Приднестровской Молдавской Республики, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме и имеют силу только в случае их подписания Сторонами.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемыми частями.

11. Заключительные положения

11.1. Все приложения к настоящему договору являются его составной частью.

11.2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены «Заказчиков» права и обязанности «Заказчиков», предусмотренные договором, переходят к новым заказчикам, соответственно.



11.4. Стороны соглашаются с использованием при совершении настоящего договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи, как аналога собственноручной подписи лиц, совершающих сделку.

11.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

11.6. Настоящий договор составлен на русском языке в 4-ех экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

11.7. Приложение: Сметная документация (Приложение № 1).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик-1: Государственная администрация города Бендеры 3200, г. Бендеры, ул. Ленина, 17 р/с 2191381290001003 в БФ ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ф/к 0300000409 тел./факс: 0 (552) 2-33-11 E-mail: admin@bendery.gospmr.org	Заказчик-2: Государственная служба по культуре и историческому наследи Приднестровской Молдавской Республики 3300, г. Тирасполь, 25 Октября, 96 ф/к 0200045897 р/с 2182006448501003 в ПРБ г. Тирасполь КУБ 00 кор.счет 2029000001	Подрядчик: Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно- строительное управление г.Бендеры», 3200, ПМР, г. Бендеры, ул. Глядковской, 3 р/с № 2211670000000015 в Бендерском филиале ОАО «Экспимбанк» КУБ 67 ф/к 0300047794 E-mail: pcybendery@yandex.ru
 		

Требования к применяемым материалам:

Лот №1

В соответствии с проектной документацией.

1. Оконные блоки из:
 - четырехкамерной (и выше) профильной системы;
 - стекла толщиной 4 мм;
 - фурнитуры с функцией микропроветривания;
 - подоконника в обязательном порядке;
 - алюминиевых отливов толщ. не менее 1 мм, с полимерным покрытием;
 - окон с открыванием в 3-и положения;
 - москитной сетки.
2. Витраж (В-1) из алюминиевого профиля с использованием термомоста.
3. Дверные блоки, изготовленные из дверного профиля.
4. Изделия из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм.
5. Пленка антиконденсатная плотностью от 110-150 г/м².

<p>Заказчик-1: Государственная администрация города Бендеры</p> 	<p>Заказчик-2: Государственная служба по культуре и историческому наследи Приднестровской Молдавской Республики,</p> 	<p>Подрядчик: Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно- строительное управление г.Бендеры»,</p> 
---	--	--

ГУ" Приднестровский государственный художественный музей (литер А) расположенного по адресу: г. Бендеры ул Калинина 43

Приложение № 1 к Договору № _____ от 04.08.2024г.

(наименование стройки)

Смета в сумме 330 541,70 р.
Согласована
Подрядчик

Директор МУЗ ПСУ г. Бендеры

Смета в сумме 330 541,70 р.
Утверждена
Заказчик

Глава Государственной администрации

(должность, подпись)

(должность, подпись)

Смета в сумме 330 541,70 р.
Утверждена
Заказчик 2

Начальник Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики

(должность, подпись)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 51/07-24

на Наружные проёмы
по объекту: Капитальный ремонт ГУ" Приднестровский государственный художественный музей (литер А) расположенного по адресу: г. Бендеры, ул, Калинина, 43

Сметная стоимость	330 541,70 р.
Нормативная трудоемкость	199,1400 чел-ч
Сметная заработная плата	12 369,43 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	3 971,85 р.
Сметная стоимость материалов	223 181,69 р.

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел 1 Демонтажные работы							
1		Позиция Пристройка Коефф-ты к нормам					
2	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Коефф-ты к нормам	100 м2		0,1020	8 130,78	829,34
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-24	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,4)	ч-час	165,3900	16,86978	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	165,3900	16,86978	45,55	768,42
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	7,7400	0,78948	0,00	0,00
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	7,7400	0,78948	77,17	60,92
3	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Коефф-ты к нормам	100 м2		0,1161	4 749,18	551,38
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-24	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,4)	ч-час	91,1500	10,582515	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	91,1500	10,582515	45,55	482,03
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	7,7400	0,898614	0,00	0,00
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость

	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	7,7400	0,898614	77,17	69,35
4	70-02-052-03-05	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 5 км Коэфф-ты к нормам	т		2,2000	15,02	33,04

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,6130	1,3486	0,00	0,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш-ч.	0,6130	1,3486	24,50	33,04

5	70-01-049-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами погрузка Коэфф-ты к нормам	т		2,2000	8,75	19,25
---	-------------	--	---	--	--------	------	-------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0240	0,0528	0,00	0,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш-ч.	0,0240	0,0528	364,64	19,25

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу		р.			1 433,01
	Втч зарплата		1			1 250,45
	Втч материалы		1			0,00
	Втч механизмы		1			182,56
	ЕСН (от ФСТ)		25 %			312,61
	Резерв отпусков		11,36 %			142,05
	Загот склад		2 %			0,00
	Транспорт расходы		4 %			0,00
	Итого1					1 887,67
	Накладные расходы		20 %			377,53
	Итого2					2 265,20
	Сметная прибыль		15 %			339,78
	Итого					2 604,98
	Всего по разделу 1:					2 604,98

2. Раздел 2 Проёмы

		Скна Коэфф-ты к нормам					
7	09-04-016-02	Установка решеток на скна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 Коэфф-ты к нормам	т		1,3470	41 991,46	56 562,50

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд -3,2)	ч-час	51,1100	68,84517	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	51,1100	68,84517	45,55	3 135,90
2	Затраты труда машинистов	ч-час	6,4700	8,71509	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,5400	0,72738	16,00	11,64
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	22,6700	30,53649	19,00	580,19
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей усн1 13/45, 342а, диаметр 4-5 мм	кг	1,4000	1,8858	98,00	184,81
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс а-, диаметр 6-22 мм	т	0,0160	0,021552	13 200,00	284,48
07.1.03.05	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,0000	1,3470	36 507,80	49 176,01

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	6,2400	8,40528	371,87	3 125,67
91.14.02-001.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2300	0,30981	186,98	57,93
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш-ч	0,8100	1,09107	1,00	1,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,6300	0,84861	5,62	4,77

8	10-01-034-06	350 а Установка в жилых и общественных зданиях витражей из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м ² Коэфф-ты к нормам	100 м ²		0,1640	241 225,24	39 560,94
---	--------------	--	--------------------	--	--------	------------	-----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	145,1900	23,81116	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	145,1900	23,81116	45,55	1 084,60
2	Затраты труда машинистов	ч-час	3,9400	0,64616	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электрoэнергия	кВт-ч	14,5500	2,3862	1,58	3,77
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	300,0000	49,2000	12,00	590,40
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,6000	2,5584	54,00	138,15
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	51,7500	8,4870	108,00	916,60
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	38,9000	6,3796	42,50	271,13
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8,0000	1,3120	30,00	39,36
09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые (витражи)	м ²	100,0000	16,4000	2 220,00	36 408,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,6600	0,10824	77,17	8,35
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	0,53792	186,98	100,58
9	Позиция Двери Коэфф-ты к нормам			0,0000	0,00	0,00
10	10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² Коэфф-ты к нормам	100 м ²		0,0265	209 735,09	5 557,98

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	199,0100	5,273765	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	199,0100	5,273765	45,55	240,22
2	Затраты труда машинистов	ч-час	4,3300	0,114745	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электрoэнергия	кВт-ч	24,3900	0,646335	1,58	1,02
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445,0000	11,7925	12,00	141,51
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3000	0,77645	54,00	41,93
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	92,6300	2,454695	108,00	265,11

	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	65,2000	1,7278	42,50	73,43
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8,0000	0,2120	30,00	6,36
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	2,6500	1 800,00	4 770,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	1,0500	0,027825	77,17	2,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	0,08692	186,98	16,25
11	10-01-047-02	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0364	197 422,53	7 186,18

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	122,5700	4,461548	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	122,5700	4,461548	45,55	203,22
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	3,8000	0,13832	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	11,6300	0,423332	1,58	0,67
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	258,0000	9,3912	12,00	112,69
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм.	10 м	15,1000	0,54964	54,00	29,68
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	52,7300	1,919372	108,00	207,29
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	31,1000	1,13204	42,50	48,11
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8,0000	0,2912	30,00	8,74
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	3,6400	1 800,00	6 552,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,5200	0,018928	77,17	1,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	0,119392	186,98	22,32
12	10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Дн 3) Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,06248	151 601,63	9 472,07

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	80,1000	5,004648	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	80,1000	5,004648	45,55	227,96
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	10,2400	0,6397952	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	22,2000	1,387056	108,00	149,80
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00168	0,000105	68 700,00	7,21
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, м200	м3	0,0760	0,0047485	1 350,00	6,41
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт iii	м3	0,0700	0,0043736	4 590,00	20,07

11.2.02.01-1274	Дверь наружная двупольная утепленная деревянная глухая с фрамугой на металлическом каркасе	шт		1,0000	8 900,00	8 900,00
-----------------	--	----	--	--------	----------	----------

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	7,0800	0,4423584	246,72	109,14
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	1,2600	0,0787248	371,87	29,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	1,9000	0,118712	186,98	22,20
13	Позиция Пристройки Окна Коэфф-ты к нормам			0,0000	0,00	0,00
14	09-04-015-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0390	222 665,64	8 883,96

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	235,8900	9,19971	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	235,8900	9,19971	45,55	419,05
2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,1100	0,04329	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	12,1800	0,47502	1,58	0,75
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	355,6800	13,87152	12,00	166,46
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	35,5700	1,38723	54,00	74,91
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	44,9700	1,75383	108,00	189,41
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	7,27341	0,283663	92,00	26,10
09.4.03.05	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей	м2	100,0000	3,9000	2 000,00	7 800,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,2300	0,00897	371,87	3,34
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,5800	0,02262	77,17	1,75
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3000	0,0117	186,98	2,19
15	09-04-015-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0630	214 476,03	13 511,99

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	132,5300	8,34939	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	132,5300	8,34939	45,55	380,31
2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,0800	0,06804	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	6,9000	0,4347	1,58	0,69

01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	218,4000	13,7592	12,00	165,11
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	21,8400	1,37592	54,00	74,30
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	37,6800	2,37384	108,00	256,37
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	4,11765	0,259412	92,00	23,87
09.4.03.05	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей	м2	100,0000	6,3000	2 000,00	12 600,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,2200	0,01386	371,87	5,15
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,5700	0,03591	77,17	2,77
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2900	0,01827	186,98	3,42
16	10-01-035-01	100 м		0,0560	24 319,46	1 361,89
	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м					
	Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	19,4400	1,08864	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	19,4400	1,08864	45,55	49,59
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,1800	0,01008	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	42,4500	2,3772	108,00	256,74
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4,0000	0,2240	30,00	6,72
11.3.03.01	Доски подоконные пвх	м		5,6000	187,00	1 047,20

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,0400	0,00224	77,17	0,17
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1400	0,00784	186,98	1,47
17	10-01-034-06	100 м2		0,2010	241 225,22	48 486,27
	Установка в жилых и общественных зданиях витражей из из пвх профилей					
	Козфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	145,1900	29,18319	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	145,1900	29,18319	45,55	1 329,29
2	Затраты труда машинистов	ч-час	3,9400	0,79194	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электрэнергия	квт-ч	14,5500	2,92455	1,58	4,62
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	300,0000	60,3000	12,00	723,60
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм,	10 м	15,6000	3,1356	54,00	169,32

		толщина в расширенном состоянии 20 мм					
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	51,7500	10,40175	108,00	1 123,39
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	38,9000	7,8189	42,50	332,30
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8,0000	1,6080	30,00	48,24
	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые (вitraжи)	м2	100,0000	20,1000	2 220,00	44 622,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,6600	0,13266	77,17	10,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	0,65928	186,98	123,27
18	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0196	51 066,84	1 000,91

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	97,2000	1,90512	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	1,90512	45,55	86,78
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,2700	0,005292	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4,0000	0,0784	68,70	5,39
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,0120	0,0002352	21 300,00	5,01
	08.3.05.05-1519	Отливы из оцинкованной стали	м		4,7500	190,00	902,50

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	0,2000	0,00392	246,72	0,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0700	0,001372	186,98	0,26
19		Позиция Двери Коэфф-ты к нормам			0,0000	0,00	0,00
20	10-01-047-01	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0378	209 734,66	7 927,97

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	199,0100	7,522578	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	199,0100	7,522578	45,55	342,65
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	4,3300	0,163674	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	24,3900	0,921942	1,58	1,46
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445,0000	16,8210	12,00	201,85
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3000	1,10754	54,00	59,81
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	92,6300	3,501414	108,00	378,15
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	65,2000	2,46456	42,50	104,74
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8,0000	0,3024	30,00	9,07

11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	3,7800	1 800,00	6 804,00
------------	--	----	----------	--------	----------	----------

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	1,0500	0,03969	77,17	3,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	0,123984	186,98	23,18
21	10-01-047-02 Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0364	197 422,53	7 186,18

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	122,5700	4,461548	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	122,5700	4,461548	45,55	203,22
2	Затраты труда машинистов	ч-час	3,8000	0,13832	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	11,6300	0,423332	1,58	0,67
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	258,0000	9,3912	12,00	112,69
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,1000	0,54964	54,00	29,68
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	52,7300	1,919372	108,00	207,29
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	31,1000	1,13204	42,50	48,11
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8,0000	0,2912	30,00	8,74
11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	3,6400	1 800,00	6 552,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,5200	0,018928	77,17	1,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	0,119392	186,98	22,32
22	10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Дн-4) Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,03232	484 527,23	15 659,92

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	80,1000	2,588832	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	80,1000	2,588832	45,55	117,92
2	Затраты труда машинистов	ч-час	10,2400	0,3309568	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	22,2000	0,717504	108,00	77,49
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00168	0,0000543	68 700,00	3,73
04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, м200	м3	0,0760	0,0024563	1 350,00	3,32
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт iii	м3	0,0700	0,0022624	4 590,00	10,38
11.2.02.01	Блоки дверные (Дн)	м2	100,0000	3,2320	2 000,00	6 464,00
11.2.02.01-1274	Дверь наружная двупольная утепленная деревянная глухая с фрамугой на металлическом	шт		1,0000	8 900,00	8 900,00

каркасе							
Машины и механизмы							
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	*Стоимость	
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	7,0800	0,2288256	246,72	56,46	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	1,2600	0,0407232	371,87	15,14	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	1,9000	0,061408	186,98	11,48	
Итого по разделу 2:							
	Сумма по разделу			р.		222 158,76	
	Втч зарплата			1		7 820,71	
	Втч материалы			1		210 548,76	
	Втч механизмы			1		3 789,29	
	ЕСН (от ФОТ)			25 %		1 955,18	
	Резерв отпусков (от ФОТ)			11,36 %		888,43	
	Заготовительно складские расходы			2 %		4 210,98	
	Транспортные расходы			4 %		8 421,95	
	Итого 1					237 635,30	
	Накладные расходы			20 %		47 527,06	
	Итого 2					285 162,36	
	Сметная прибыль			15 %		42 774,35	
	Итого 3					327 936,70	
	Всего по разделу 2:					327 936,70	
Итого по смете:							
	Сумма по смете			р.		330 541,70	
	Всего			р.		330 541,70	

Всего по смете:**330 541,70 р.**Составил Нач. ПТОПроверил _____
(должность, подпись)

